



Macron face à la dislocation de son camp

- Devant l'impasse politique, le bloc central se montre de plus en plus critique vis-à-vis du chef de l'État et s'affranchit de plusieurs dogmes
- Gabriel Attal dénonce la volonté d'Emmanuel Macron de garder le pouvoir, tandis qu'Edouard Philippe appelle à une élection présidentielle anticipée
- Pour favoriser un compromis avec la gauche, Elisabeth Borne propose de suspendre la réforme des retraites, une option qui ne fait pas l'unanimité
- Les partis de gauche plaident en ordre dispersé pour des stratégies pour le moment irréconciliables, notamment entre socialistes et « insoumis »
- Au nom des Républicains, Bruno Retailleau redit son opposition à un front républicain en cas de législatives anticipées

PAGES 7 À 10

ROBERT BADINTER AU PANTHÉON UNE PLAIDOIRIE POUR L'HISTOIRE




Devant une guillotine, dans la prison de Fresnes (Val-de-Marne), à l'automne 1981. FRANÇOIS BINET

► A l'occasion de l'entrée au Panthéon de l'ancien avocat, « Le Monde » publie les notes inédites de sa plaidoirie dans le procès de Patrick Henry, en 1977, où il avait dénoncé la peine de mort avec violence

► « Le Monde » exhume les seules photos de Robert Badinter devant une guillotine, prises à la prison de Fresnes en 1981, quelques semaines après l'abolition de la peine de mort

► « L'Etat de droit que défendait Badinter est [aujourd'hui] critiqué de toutes parts », regrettent le juriste Paul Cassia et l'historienne Michelle Perrot

PAGES 20 À 22, 24, 26-27
ET ÉDITORIAL PAGE 30



Sa plaidoirie dans l'affaire Henry, photographiée à Paris, le 23 septembre. GUILLAUME HERBAUT/VU' POUR « LE MONDE »

International A la poursuite des pétroliers fantômes russes en mer Baltique

Des centaines de tankers soupçonnés d'appartenir à la Russie longent les côtes baltes, où ils sont suspectés d'actes hostiles

PAGES 14-15

Proche-Orient Pour les Palestiniens, l'enfer des prisons israéliennes

Plus de 11 000 Palestiniens sont détenus en Israël. Trois anciens prisonniers cisjordanais témoignent de leurs terribles conditions d'incarcération

PAGE 5

Etats-Unis
La peur des personnes trans après l'assassinat de Charlie Kirk

PAGE 2

Sciences
Le Français Michel Devoret parmi les lauréats du Nobel de physique

PAGE 6

Justice
Dominique Pelicot, témoin inutile du procès en appel des viols de Mazan

PAGE 12

Justice Rebondissement dans l'affaire Philippe Caubère

L'ancienne avocate du comédien est soupçonnée d'avoir dissimulé un ordinateur dont le contenu accrédite les accusations de viol contre lui

PAGE 11

Culture Jean-Baptiste Greuze, peintre adulé puis oublié

Le Petit Palais, à Paris, présente une grande rétrospective consacrée à l'un des plus fameux portraitistes du XVIII^e siècle

PAGE 23

神韻晚會 2026
SHEN YUN
LA RENAISSANCE DE 5000 ANS DE CIVILISATION

Du 18 déc. 2025 au 10 mai 2026


Amnéville | Bordeaux | Toulon | Rouen | Paris
Strasbourg | Dijon | Tours | Nantes | Montpellier
Limoges | Amiens | Lyon | Aix-en-Provence | Toulouse

France.shenyun.com

VU PAR ADENE (FRANCE)

CARTOONING FOR PEACE

LE NOUVEAU DRAPEAU FRANÇAIS



ADENE

« Je n'ai jamais été aussi épuisé d'être trans »

Dans le Kentucky, depuis la mort du militant ultraconservateur Charlie Kirk, les personnes trans subissent davantage de menaces

REPORTAGE

LOUISVILLE ET LEXINGTON (KENTUCKY) - envoyé spécial

Prier pour la victime: tel fut le premier réflexe d'Emma Curtis, lorsqu'elle apprit l'assassinat de Charlie Kirk sur un campus dans l'Utah, le 10 septembre. Le deuxième fut de prendre la parole lors d'une réunion à la mairie de Lexington (Kentucky), consacrée aux crimes par arme à feu. Elue au conseil municipal, Emma Curtis, 29 ans, avait préparé des citations de Charlie Kirk, pour rappeler certains de ses propos stigmatisants contre les personnes transgenres, comme elle, qu'il assimilait à un « délire mental ». Elle appela donc à ne pas « exonérer la culture qui autorise » cette violence.

La vidéo ne passa pas inaperçue. Les menaces et insultes affluèrent dans la boîte mail de l'élue. Les partisans de Charlie Kirk, devenu martyr du trumpisme, traquaient en ligne les complices moraux du crime, ou ses suppôts. Les informations confuses sur le profil du colocataire du tueur, présenté comme une personne en transition de genre, plaçaient cette communauté sur le banc des accusés. La police conseilla à Emma Curtis de ne pas rester chez elle. Se cacher: une tragédie familiale.

Convulsions de la société

Élevée dans une famille très chrétienne, elle priait chaque soir pour demander à Dieu d'être un jour acceptée comme une fille. Emma Curtis a commencé sa carrière dans la réalisation de documentaires. Profondément enracinée dans cette agglomération de Lexington, elle voulait raconter les histoires de ses habitants. En 2016, l'irruption de Donald Trump sur la scène nationale lui a fait prendre conscience de la gravité du moment. C'est aussi à cette époque qu'elle a commencé sa transition. A l'université, les railleries et le harcèlement d'autres étudiants et de professeurs l'ont fait vaciller, interrompant ce processus. Mais, une fois ses études achevées, elle devint Emma.

Son engagement dans la vie publique eut lieu en 2023, lorsque les républicains du Kentucky poussèrent en faveur d'une législation – la loi SB150 – jugée hostile aux personnes transgenres. Elle interdisait tout traitement pour les mineurs, limitait drastiquement les discussions à l'école sur la question du genre et obligeait à avertir les parents si un élève réclamait un changement de pronom. Emma Curtis avait des contacts au parlement local. Elle s'efforça de porter les voix de la communauté. En mai 2023, lorsqu'un élu local ami décéda prématurément, son équipe de campagne demanda à la jeune femme de se porter candidate. « Pendant ma campagne, j'ai frappé à 6 000 portes, et la question de mon genre n'a

été mentionnée que dans une poignée de cas. J'en ai été surprise. En fait, les gens voulaient que je leur parle de mes projets pour les routes défoncées, pour les loyers trop chers. » Cela tombait bien: ces sujets la passionnent.

La communauté trans n'est pas faite d'un bloc. Il y a ceux qui rêvent d'anonymat et d'autres qui font de leur genre une bannière. Il y a les ultrapolitisés et ceux qui décident de se focaliser sur leur vie quotidienne, en pensant ainsi échapper aux convulsions de la société américaine. Maddie Dalton en fait partie. Elle ignore les informations. De temps à autre, son mari lui rapporte des échos. Mais elle ne se sent ni vulnérable ni visée. « Je ne pense pas chaque jour au fait d'être trans. Ce n'est pas la description la plus significative de qui je suis. J'essaie de progresser dans la vie, d'être plus heureuse, d'accroître mes possibilités. »

Bien dans sa peau, Maddie Dalton exprime une puissante confiance en elle. Elle a 26 ans, prépare un diplôme universitaire d'informatique et va bientôt travailler pour la chaîne de cafés Starbucks, dont la couverture médicale lui permettra de financer une opération chirurgicale pour féminiser davantage ses traits.

Après des années d'attirance pour « tout ce qui est féminin », c'est à 15 ans qu'elle a commencé sa transition, par un message sur Facebook: « Je suis une fille. » En 2014, elle est même devenue un symbole de la cause trans, en réclamant à son proviseur de lycée le droit de fréquenter les toilettes des filles. Celui-ci, peu au fait de ces questions, a néanmoins démontré une certaine ouverture d'esprit, qui a froissé des familles chrétiennes. Elles ont porté l'affaire en justice, avec un soutien financier: celui de Turning Point USA, l'organisation de Charlie Kirk. Les caméras ont afflué à Louisville pour suivre les débats. En 2016, l'administration Obama s'inspirait de ce cas emblématique de la « bataille des toilettes » pour garantir un accueil non discriminatoire aux personnes transgenres en milieu scolaire. « Tout ça, c'est de l'histoire ancienne », sourit Maddie Dalton.

L'histoire actuelle, elle, est inquiétante pour sa communauté. Bobbie Glass, bientôt 75 ans, en est un éloquent témoin. Elle a grandi à une époque où il n'existait pas de vocabulaire pour décrire les questions de genre, a été mariée trente-cinq ans comme homme et a eu quatre enfants, tous devenus enseignants. Puis elle a subi vingt ans de thérapie de conversion, une forme de torture psychologique proposée par les chrétiens radicaux pour « redresser » les personnes supposément déviantes. « Vous ne rencontrerez jamais une personne qui choisit d'être trans. Cela vous choisit. »

Bobbie Glass est fière de ses décennies d'engagement auprès d'enfants à la dérive, déscolarisés,



Emma Curtis, conseillère municipale à Lexington, le 17 septembre. Les militants transgenres Carma Bell Marshall et Alexander Griggs, à Louisville, le 16 septembre. Un mémorial à Charlie Kirk. Et l'activiste transgenre Bobbie Glass. STACY KRANITZ POUR « LE MONDE »

Un temps, le colocataire du tueur de l'activiste Charlie Kirk a été présenté comme une personne en transition de genre

violents ou victimes d'abus, quand elle travaillait avec des hôpitaux psychiatriques du Kentucky. « Ma plus grande tristesse au sujet de Charlie Kirk est qu'il ne m'ait pas eu comme enseignante, dit-elle. Il n'aurait pas développé une telle misogynie. »


Bobbie Glass s'émue de la « fabrication artificielle de la colère », par la droite. « Depuis la Majorité morale [organisation chrétienne fondamentaliste] sous Ronald Reagan, dans les années 1980, la droite religieuse a compris qu'elle pouvait punir ceux qu'elle détestait. Ce n'est plus possible avec les Noirs, comme dans les années 1950. Mais il reste les personnes trans. Il y a, par exemple, un seul athlète trans dans tout le Kentucky, au sein d'une équipe de hockey. Et pourtant, les républi-

cains prétendent qu'il y en a partout. »

Sur les chaînes conservatrices comme Fox News, le mot « trans » est associé à une supposée idéologie, à une menace pour la jeunesse américaine, à un risque de violence aussi. Il n'y a que deux genres, masculin et féminin, a proclamé Donald Trump par décret présidentiel, dès son retour à la Maison Blanche en janvier.

« Comme un fantôme »

À l'étage d'une église luthérienne de Louisville, où se situe le centre LGBTQ pour lequel elle lève des fonds, Madelyn Spalding raconte son propre parcours heurté et ses craintes pour l'avenir. Jusqu'à l'âge de 27 ans, elle a vécu « comme un fantôme », réprimant qu'elle était, cette incompatibilité entre son corps, son cerveau et ses émotions. Elle a pourtant rencontré une jeune fille au lycée, qui deviendra son épouse, avec laquelle elle aura ensuite trois enfants, et qui acceptera la révélation de sa transidentité. Ce n'est qu'en 2019 qu'elle a commencé à prendre des hormones. Elle envisage aujourd'hui sa première opération, afin de féminiser son visage, parce qu'elle a « peur que, dès 2026, l'accès à ces soins ne soit retiré de la couverture médicale », sous la pression de l'administration Trump.



Agée de 39 ans, Madelyn Spalding est une militante très engagée dans la communauté. Sa femme, qui travaille comme bibliothécaire dans une école publique, ne peut plus promouvoir de livres sur la diversité sexuelle.

Depuis un an, elle recommande aux parents des mineurs avec lesquels le centre travaille, aux jeunes et aux médecins de se retirer des réseaux sociaux. Elle s'inquiète du sort d'un groupe semi-privé qu'elle a lancé sur Facebook, qui regroupe 1700 personnes trans et leurs soutiens. Lorsqu'il a été question, en ligne, de circuits informels pour fournir des hormones, elle a immédiatement interrompu ces échanges.

Sa hantise: qu'une administration ou la police mette la main sur cette base de données à des fins répressives. « C'est pour cela que je travaille sur un projet non lucratif, pour la communauté: une application spéciale pour les parents, les médecins impliqués auprès des personnes trans. » Elle voudrait en équiper des téléphones prépayés, une centaine pour commencer, mais aussi permettre une communication « sur des radios de basse fréquence, et non en Wi-Fi ». Des démocrates du Kentucky se sont dits intéressés par l'initiative. « Pas question, prévient-elle. Je ne leur fais pas confiance. »

Ce sentiment de défiance et de solitude est ressenti par beaucoup de personnes transgenres. Logan C. est prisonnier d'un paradoxe. A 32 ans, il commence juste à apprécier son reflet dans le miroir, heureux d'afficher ses muscles et sa pilosité sur Instagram. Aide à domicile pour malades chroniques, il voit un sens profond à son travail, après avoir passé une partie de son existence à souffrir, lui l'enfant d'une petite ville de l'est des Appalaches. « La transition m'a sauvé la vie », dit-il. Deux fois par mois, il s'injecte des hormones. « Je n'ai jamais été aussi épuisé d'être trans dans ce pays. On est tout le temps jugé coupable de choses qu'on n'a pas faites. On réduit notre vie à une caricature. »

Logan C. n'est pas seulement las, il nourrit aussi une sourde colère. Au point d'écrire un texte, sur Facebook, qui flirte avec la justification de l'assassinat de Charlie Kirk. « Je peux accepter l'idée qu'il n'aurait pas dû mourir, nous dit-il. Mais il est faux de dire que la violence n'a jamais servi à libérer les peuples de l'oppression. Elle peut être un outil quand tous les recours sont épuisés. » L'éloge de la violence révolutionnaire: soit le type même de rhétorique qui nourrit la stratégie de lutte prise par la Maison Blanche contre la gauche radicale. ■

PIOTR SMOLAR

L'insistante campagne de Trump pour obtenir le Nobel de la paix

Le président américain, obsédé par le prix attribué à Barack Obama en 2009, a peu de chances d'être récompensé, d'après les experts

MALMÖ (SUÈDE) -
correspondante régionale

Qu'importe le plan de paix pour le Moyen-Orient proposé par Donald Trump: de l'avis des experts norvégiens, le président américain n'a aucune chance d'obtenir le prix Nobel de la paix, qui sera décerné vendredi 10 octobre. Cela n'empêche pas le milliardaire de faire campagne dans l'espoir de décrocher la récompense attribuée à son ennemi juré, Barack Obama, en 2009. Le 23 septembre, devant l'Assemblée générale des Nations unies (ONU), il s'était vanté d'avoir «sauvé des millions de vies» en mettant fin à «sept guerres». Le 30 septembre, devant les généraux et amiraux américains, réunis près de Washington, il s'est fait menaçant: ne pas le choisir serait «une grande insulte» faite aux Etats-Unis, a-t-il insisté.

A Oslo, le comité Nobel, chargé d'octroyer le prix, ne se laisse pas intimider. «Comme tout le monde, nous lisons la presse et nous avons noté l'intérêt [manifesté en faveur de Donald Trump], mais cela n'affecte en rien notre processus», assure Kristian Berg Harpviken, secrétaire du comité. Il rappelle que le lobbyisme n'est pas nouveau: «Plusieurs campagnes sont en cours cette année, dont certaines plus sophistiquées que d'autres, et donc plus difficiles à détecter, avec des gens qui viennent à Oslo donner des conférences, visitent l'Institut Nobel ou essaient de rencontrer des membres du comité, dans l'espoir de promouvoir un candidat.»

«Effondrement mental»
«Trump est unique dans l'histoire du prix, car il mène lui-même une campagne ouverte et agressive pour sa propre candidature», note l'historien Asle Sveen, spécialiste du prix Nobel de la paix. Mi-août, les médias norvégiens ont révélé que le milliardaire avait appelé le ministre des finances norvégien, Jens Stoltenberg, ex-secrétaire général de l'OTAN. Il s'agissait d'évoquer les droits de douane, mais le républicain en a profité pour faire remarquer qu'il ferait un excellent lauréat du Nobel.

Celui-ci lui aura sans doute rappelé que le gouvernement norvégien n'a aucune influence sur le comité, composé de cinq membres, nommé par le Parlement et entouré d'experts, dont le choix est encadré par le testament de l'inventeur de la dynamite, Alfred Nobel, mort en 1896. D'après ce texte, le prix doit être attribué à «la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix».

Donald Trump s'en moque et ne manque pas une occasion de rappeler qu'il a de nombreux soutiens. «Tout le monde dit que je devrais recevoir le prix Nobel de la paix pour chacune de mes réussites», affirmait-il le 23 septembre. De fait, plusieurs dirigeants étrangers, conscients de l'obsession du président américain, ont affirmé l'avoir nommé. Parmi eux, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le 7 juillet – sachant que la date limite de dépôt des nominations était le 31 janvier à midi.

Cette année, 244 individus et 94 organisations ont été nommés. Leur identité et celle des personnes les ayant proposées ne seront révélées que dans cinquante ans, «principalement pour des raisons de sécurité», précise M. Berg Harpviken.

En Norvège, les experts semblent unanimes pour juger la victoire de Trump peu probable. «Il faudrait que le comité souffre d'un effondrement mental», estimaient trois historiens, dans une tribune publiée dans le quotidien *Aftenposten*, à la mi-août. «Ses chances ne se sont pas améliorées après son discours devant l'ONU», constate Asle Sveen, un des auteurs du texte: «Il continue d'attaquer l'ordre international, soutient toujours Nétanyahou à Gaza et, bien qu'il apporte son soutien verbal à l'Ukraine, il ne met pas à exécution les sanctions contre Poutine.»

Directrice de recherche auprès de l'Institut de recherche sur la paix (PRIO) à Oslo, Siri Aas Rustad est du même avis. Elle a analysé les

« Tout le monde dit que je devrais recevoir le prix Nobel de la paix pour chacune de mes réussites »

DONALD TRUMP

guerres que Donald Trump prétend avoir résolues: «Soit ce ne sont pas des guerres, soit elles n'ont pas été résolues, ou bien elles ont été en partie causées par lui, ou indirectement, par une agression américaine ou les incertitudes créées par les Etats-Unis, qui contribuent à déstabiliser le monde.» Et

même si Donald Trump parvient à imposer un cessez-le-feu à Gaza, «une bonne action ne peut pas faire oublier le reste, et, notamment, ce qu'il fait dans son propre pays», estime la chercheuse.

Comme chaque année, la directrice de PRIO, Nina Græger, a recensé les candidats qu'elle juge les plus méritants. Sur sa liste figurent le Committee to Protect Journalists, une ONG américaine qui ne cesse de dénoncer les attaques de l'administration Trump contre la liberté de la presse, mais aussi le Sudan's Emergency Response Rooms, dont le rôle est devenu central au Soudan depuis la disparition des programmes de l'Agence américaine pour le développement international. ■

ANNE-FRANÇOISE HIVERT

MALMÖ (SUÈDE) -
correspondante régionale

Le Danemark à l'offensive contre les écrans pour les enfants

Une loi privant les moins de 15 ans de profil sur les réseaux sociaux a été annoncée

Pour les députés danois, la journée du mardi 7 octobre a commencé par un service religieux, en présence du roi Frederik et de la reine Mary, à l'église du palais de Christiansborg, qui abrite le Parlement à Copenhague. Cette tradition marque, chaque année, l'ouverture de la session parlementaire. Puis, la première ministre, Mette Frederiksen, a prononcé un long discours devant les députés, profitant de l'occasion pour annoncer que son gouvernement de coalition, qui dispose de la majorité à Christiansborg, allait œuvrer pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans.

«Nous avons accepté les téléphones portables dans la vie de nos en-

fants avec les meilleures intentions. Pour qu'ils puissent appeler à la maison et communiquer avec leurs amis. Mais, en réalité, nous avons libéré un monstre», a déclaré la dirigeante sociale-démocrate, constatant que «jamais auparavant autant d'enfants et d'adolescents n'ont souffert d'anxiété et de dépression». «Beaucoup ont des difficultés à lire et à se concentrer [et] sur leur écran, ils voient des choses qu'ils ne devaient pas», a-t-elle poursuivi, avant de rappeler que «60 % des garçons âgés de 11 à 19 ans ne voient pas un seul de leurs amis physiquement pendant leur temps libre au cours d'une semaine».

Le gouvernement a donc décidé de sévir. Dans un communiqué, la ministre du numérique, Caroline Stage Olsen, a précisé que le projet visait à empêcher les moins de 15 ans de créer un profil sur les réseaux sociaux. A partir de 13 ans, les enfants pourront avoir accès aux plateformes comme Tiktok ou Instagram, mais seulement avec le consentement des parents.

«Nous avons été trop naïfs», écrit la ministre. Nous avons confié la vie numérique de nos enfants à des plateformes qui n'ont jamais eu à cœur leur bien-être. [Ils] ont été les pions d'une gigantesque expérience dans laquelle des algorithmes et des fonctionnalités addictives ont été autorisés à contrôler leur quotidien.»

Le retour des livres

Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large au Danemark, visant à faire reculer l'usage des écrans auprès des plus jeunes. Le 30 septembre, le ministre de l'éducation, Mattias Tesfaye, a annoncé que le gouvernement, composé des sociaux-démocrates, des libéraux et des Modérés (centre droit), avait trouvé un accord avec l'opposition pour interdire le téléphone portable dans les écoles primaires et les centres périscolaires. Dans les faits, une majorité des établissements avaient déjà adopté des règles en ce sens, mais la nouvelle loi renforcera l'autorité des directeurs d'école.

En mai 2023, la première ministre avait pour la première fois jugé les écrans responsables du mal-être des jeunes Danois. Depuis, elle ne cesse de prôner le retour des livres dans les salles de classe du royaume, «les plus numérisées du monde occidental», selon le ministère de l'éducation. Publiée en décembre 2023, une enquête du Programme international pour le suivi des acquis des élèves montrait que les élèves danois passent 3,8 heures devant un écran à l'école contre deux heures en moyenne de dans les autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

En réaction, une majorité des partis représentés au Parlement ont décidé, en mars 2024, de mettre de côté 540 millions de couronnes (72 millions d'euros), entre 2025 et 2034, pour l'achat de livres par les écoles. Le 6 octobre, le ministère de l'éducation a fait savoir qu'il allait ajouter 100 millions de couronnes, pour les lycées, en 2025 et 2026, soit 387 couronnes par lycée.

Cette campagne anti-écrans et en faveur de la lecture s'accompagne d'une offensive des sociaux-démocrates dans le domaine de l'éducation. Ceux-ci plaident pour le renforcement de l'autorité des enseignants. Fin septembre, Mattias Tesfaye a provoqué la polémique en estimant que certains enfants souffraient tout simplement de «PDO» ou «pisse darligt opdraget» («éducation merdique»). ■

A.-F. H.

VOUS AVEZ SU DONNER DU SENS À VOTRE ENTREPRISE, ENSEMBLE, NOUS EN DONNONS À VOTRE PATRIMOINE.

Parce que les dirigeants d'entreprise transmettent bien plus qu'un capital, CIC Banque Privée propose une mise en relation avec Audencia qui dispense une formation diplômante pour **ACCOMPAGNER** leurs enfants dans la reprise de l'entreprise familiale.

CIC
BANQUE PRIVÉE
BANQUE PRIVÉE DU DIRIGEANT D'ENTREPRISE



« A Gaza, la mort est partout. Elle est palpable. Elle frappe n’importe où, n’importe qui »

Claire Magone, directrice de MSF France, décrit la situation dans l’enclave, où elle a passé une semaine

ENTRETIEN

La directrice générale de Médecins sans frontières France, Claire Magone, revient d'un séjour d'une semaine dans la bande de Gaza. L'ONG gère plusieurs cliniques dans ce territoire qu'Israël bombarde et assiège, quasi sans discontinuer, depuis deux ans.

Dans quel état est la ville de Gaza, où vous vous êtes rendue ?

Quand je suis arrivée, la ville de Gaza était en cours d'encercllement par les tanks. Notre clinique, là-bas, était une « clinique de pansement » : nous apportions des soins postopératoires, consistant à nettoyer les plaies, à enlever les tissus nécrosés, etc., à des patients qui ont des blessures très graves, dont les membres ont été fracturés, brûlés, déchiquetés par les bombardements. Nos équipes soignaient alors que les tanks approchaient, que les drones survolaient les quartiers, que l'eau était

coupée. L'armée mène une stratégie d'asphyxie, en attaquant, par exemple, les camions-citernes, comme elle l'a fait mi-septembre avec l'un des nôtres, pourtant clairement identifié, en bloquant tous les services vitaux... Il y avait une terreur permanente.

Le 24 septembre, vous avez pris la décision de fermer cette clinique. Pourquoi ?

Pour éviter le pire. C'était très difficile, car nous suivions 1500 patients et beaucoup d'entre eux présentaient des risques de septicémie. Nous avons essayé de convaincre les plus à risque d'aller vers le sud. Il y avait notamment le cas de cette fille mutilée de 12 ans, qui a perdu toute sa famille dans un bombardement. Sa jambe et son bras étaient arrachés et ses plaies nécrosées. C'est

Une nouvelle flottille interceptée

Partie à la fin de septembre de Sicile, où elle s'était rassemblée, une nouvelle flottille internationale, qui se dirigeait vers la bande de Gaza pour rompre symboliquement le blocus imposé par Israël, a été abordée, mercredi 8 octobre au petit matin, par la marine israélienne dans les eaux internationales, à environ 220 kilomètres au large du territoire palestinien. Près de 150 militants, médecins, journalistes, et trois parlementaires françaises, l'euro-députée écologiste Mélissa Camara et les députées « insoumises » Alma Dufour et Farida Amrani, sont à bord. Le ministère des affaires étrangères israélien a affirmé, sur X, avoir mis en échec une « tentative futile » de « pénétrer dans une zone de combat », précisant que « les navires et les passagers ont été transférés vers un port israélien » et « devraient être expulsés rapidement ».

son grand-père qui s'occupait d'elle, et il n'a pas voulu partir parce qu'il n'y a vraiment nulle part où aller. Autour de l'hôpital MSF de Deir Al-Balah, on croissait des familles avec enfants qui dormaient par terre depuis des jours. La catastrophe de la ville de Gaza [dans le nord de l'enclave] s'est déversée sur la région sud qui est maintenant saturée.

Qu'avez-vous vu d'autre dans les hôpitaux de MSF ?

A Deir Al-Balah, où nous avons deux hôpitaux de campagne, je n'ai pas eu besoin d'aller au-devant des histoires, car elles vous sautaient aux yeux. Elles étaient visibles sur les corps. Chaque lit raconte un cauchemar éveillé. Une femme que j'ai rencontrée avait perdu son œil, sa jambe, ses mains. Elle souriait en nous voyant, puis elle a raconté que son fils unique, né après une fécondation in vitro, avait été tué le jour de son anniversaire. C'est insoutenable. Nos collègues sont épuisés, tout comme le reste de la population. Les gens sont à genoux, exsangues. Ils n'aspirent qu'à une seule chose : que ça s'arrête.

L'équipe de MSF a elle-même été touchée récemment...

Le lendemain de mon retour à Paris, le 2 octobre, une frappe israélienne a touché l'endroit où nos collègues attendent, chaque matin, le bus de MSF pour se rendre à l'hôpital de Deir Al-Balah, dans le centre de l'enclave. Omar Hayek, notre ergothérapeute, a été tué sur le coup, ainsi que plusieurs autres civils, et notre physiothérapeute, Abed El-Hameed Qaradaya, a succombé à ses blessures trois jours après. Tous deux portaient un gilet MSF. Nous les avons aidés à évacuer la ville de Gaza mi-septembre pour échap-

« Une femme nous a raconté que son fils unique, né après une FIV, avait été tué le jour de son anniversaire »

per au déluge de violence en cours. Et c'est à un arrêt de bus, en allant travailler, qu'ils ont finalement été tués. Nous avons perdu 15 membres de MSF depuis le début de cette guerre. A Gaza, la mort est partout. Ce n'est pas qu'un sentiment, c'est palpable. La mort rôde, elle plane, elle frappe n'importe où, n'importe qui.

L'aide alimentaire est-elle désormais plus disponible ?

Nous ne sommes plus dans la période aiguë de famine. La nourriture est désormais disponible sur les marchés, mais elle n'est pas accessible à la population. Les prix sont dictés par la spéculation. Israël se réjouit de montrer des images de camions d'aide qui entrent à Gaza, mais, en réalité, le filet de sécurité alimentaire a été brisé. Les plus faibles n'ont pas accès au système de distribution et, chaque jour, des gens sont tués ou blessés aux [points de distribution] de la Gaza Humanitarian Foundation, l'agence israélo-américaine chargée de distribuer de la nourriture à Gaza. Ce que nous constatons aussi, à travers notre unité de soins spécialisée à l'hôpital Nasser, c'est que la malnutrition infantile, tout comme celle des femmes, continue d'augmenter. Beaucoup de femmes enceintes ou allaitantes souffrent d'anémie.

Les gens qui veulent partir le peuvent-ils ? Où en sont les évacuations médicales ?

Les Gazaouis veulent absolument partir, c'est devenu leur préoccupation essentielle, mais ils n'ont aucune issue. Ce qui rend cette situation unique, c'est l'intensité de la violence, sur un territoire si petit, mais surtout, c'est l'absence de possibilité de fuir. Partout ailleurs, même au Soudan, les populations soumises à des bombardements peuvent s'en aller. Mais à Gaza la population est piégée. Et pourtant il est crucial d'accélérer les évacuations médicales. Environ 15 000 personnes en dépendent, pour leur survie. Nous plaçons depuis des mois auprès de plusieurs gouvernements pour qu'ils interviennent.

Vos appels sont-ils entendus ?

L'Espagne, la Suisse, l'Italie, la Jordanie répondent. Mais la France, non. Elle nous oppose une boîte vocale. C'est incompréhensible. Aujourd'hui, la France est le « mauvais élève ». Nous ne demandons pas qu'elle absorbe « toute la misère du monde », mais qu'elle prenne sa part, comme les autres. Les évacuations de Gazaouis par la France sont suspendues depuis août. Le 15 septembre, MSF a lancé une campagne de pression internationale visant à ce que les Etats, dont la France, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir d'Israël un cessez-le-feu immédiat, la levée du siège et l'acheminement massif de l'assistance dont la population a besoin. Nous les pressons aussi de cesser leur soutien militaire à l'Etat hébreu. Cette campagne est intitulée « Les médecins ne peuvent pas arrêter un génocide. Nos dirigeants, oui ». C'est le message-clé. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR
MARIE JO SADER

Le Royaume-Uni hausse le ton contre les manifestants pro-Palestine

Depuis l'attaque d'une synagogue à Manchester, le ministère de l'intérieur dit vouloir durcir la loi contre les mobilisations

LONDRES - correspondante

Les drapeaux palestiniens claquent au vent, beaucoup de visages sont cachés par des keffieh ou des masques chirurgicaux. « We are the students! We won't be silenced! Stop the bombing now, now, now! » (« nous sommes les étudiants, on ne nous réduira pas au silence, arrêtez les bombes maintenant »), scandent quelques centaines d'étudiants des universités LSE, UCL ou SOAS, de prestigieuses institutions londoniennes, lors d'un défilé propalestinien dans le quartier de Bloomsbury, à Londres, mardi 7 octobre. Quelques-uns appellent à « l'Intifada » (terme arabe qui signifie « soulèvement »), d'autres dénoncent sur leurs bannières : « Deux années de génocide. Etre silencieux, c'est être complice. »

Le matin même, dans les colonnes du Times, le premier ministre, Keir Starmer, a pourtant qualifié de « contraires aux valeurs britanniques » ce type de manifestations, le jour anniversaire du massacre du Hamas en Israël. Il a aussi affirmé que le Royaume-Uni « est devenu indifférent à l'antisémitisme, ce qui menace profondément la nation et ses valeurs ». Depuis l'attaque d'une synagogue à Manchester lors de laquelle deux fidèles ont été tués et l'assailant abattu par la police, quatre jours plus tôt, en pleine célébration de Yom Kippour, le gouvernement britannique a singulièrement durci le ton contre les manifestants pro-Palestine. Une partie de la communauté juive britannique assure que leurs marches répétées nourrissent l'antisémitisme dans un pays qui n'avait pas connu d'attaque terroriste contre des juifs dans son histoire récente.

« Qui est-il, Keir Starmer, pour nous dire que nous ne respectons pas les valeurs britanniques ? Est-ce que c'est britannique que de vendre des armes à Israël qui va tuer des bébés à Gaza ? », interroge Kostas, étudiant à la London School of Economics (LSE), l'un des rares dans le cortège des manifestants pro-Palestine à accepter de parler, sans vouloir donner son nom. Que pense-t-il de défilé un 7 octobre, synonyme de souffrance et de deuil pour beaucoup d'Israéliens, alors que près de 1 200 d'entre eux ont été massacrés par le Hamas ce jour-là deux ans plus tôt, et que 48 restent otages à Gaza ? « C'est très malheureux, mais la situation n'est pas noire ou blanche, on peut avoir de l'empathie pour les Israéliens et soutenir la Palestine », répond l'étudiant. La position du gouvernement Starmer « ne fait pas sens », relève une camarade de la LSE, qui préfère ne pas être citée : « Il y a quinze jours, il reconnaissait l'Etat de Palestine et maintenant, on ne devrait pas défilé ? »

Imposer des « restrictions »

Il est vrai que ces derniers mois, le premier ministre travailliste, qui était jusqu'alors critiqué au sein du Labour pour ses positions jugées trop pro-israéliennes, avait rejoint les plus véhéments des dirigeants occidentaux à l'égard d'Israël, dénonçant la « famine organisée » dans la bande de Gaza ou affirmant, le 21 septembre, que la reconnaissance de l'Etat de Palestine vise à « maintenir en vie la possibilité de la paix et d'une solution à deux Etats ». Mais la posture de Keir Starmer a de nouveau changé depuis l'attaque de Manchester, qualifiée de « terroriste » par la police. Mardi, il a confirmé que sa ministre de l'intérieur,

Shabana Mahmood, entendait changer la loi pour donner plus de pouvoirs à la police et limiter les manifestations « répétitives ».

Il ne s'agira pas de leur interdire mais de leur imposer des « restrictions » de durée ou d'emplacement, a précisé M^{me} Mahmood, une élue de confession musulmane, qui en 2024, quand elle n'était que députée, défilaient encore pour le boycott de produits importés des colonies juives illégales en Cisjordanie. Sont directement visés par ces futurs changements législatifs les soutiens de Palestine Action, un groupe interdit cet été, se réunissant dans le centre de Londres pour réclamer qu'il ne soit plus considéré comme terroriste. Et les nombreux participants aux marches pacifiques de l'association Palestine Solidarity Campaign, que la police n'inquiétait pas jusqu'alors.

Le gouvernement Labour prend le même chemin que la très radicale élue conservatrice et ministre de l'intérieur de Rishi Sunak, Suella Braverman, qui dénonçait, en 2023, des « marches de la haine » propalestiniennes et avait tenté – en vain à l'époque – de les limiter. La police « détient déjà d'énormes pouvoirs, lui en donner davantage limite nos droits », a alerté Akiko Hart, la directrice de l'association de protection des libertés Liberty. « Les gouvernements tentés par des restrictions aux droits de manifesters devraient réfléchir aux conséquences de leurs décisions si Nigel Farage arrive au pouvoir », a mis en garde Shami Chakrabarti, une travailliste de la Chambre des lords, dans le Guardian. ReformUK, le parti d'extrême droite dont Nigel Farage est le chef de file, fait la course en tête dans les sondages. ■

CÉCILE DUCOURTIEUX

ROBERT BADINTER ENTRÉE AU PANTHÉON



Le 9 octobre

Suivez la panthéonisation de Robert Badinter dans *Le Monde*, sur lemonde.fr pour un live spécial.

Et sur france • tv à 22h50 avec le documentaire « Badinter contre la peine de mort - le procès Patrick Henry ».

Une coproduction

nova
production

COMEDIE
FRANÇAISE

Le Monde

Les Palestiniens dans l'enfer des geôles d'Israël

Trois civils de Cisjordanie, incarcérés pendant des mois sans procès ni jugement, racontent leur détention

TÉMOIGNAGES

CISJORDANIE - envoyée spéciale

Un commerçant, un ouvrier du BTP, un notable. Trois Palestiniens de Cisjordanie occupée, trois profils différents unis dans une même expérience traumatisante. Ces hommes ont passé des mois, des années, dans les prisons israéliennes sous le statut de la « détention administrative », c'est-à-dire sans procès, ni jugement, et pour une durée potentiellement illimitée. Sous ce régime, dénoncé par les ONG israéliennes et internationales de défense des droits humains comme une « mise au secret », voire une « disparition forcée », ils n'ont jamais été informés du motif de leur arrestation, ignorant même les accusations, s'il y en a jamais eu, retenues contre eux. Face à cet arbitraire, terrorisés à l'idée d'être de nouveau arrêtés, tous trois ont préféré témoigner anonymement en étant identifiés comme le prisonnier « M », le prisonnier « B » et le prisonnier « I », l'initiale de leur prénom.

« Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ils m'ont arrêté. Je leur disais "mais dites-moi ce que j'ai fait ?", sans obtenir de réponse », raconte le notable du groupe, le prisonnier « I ». Aisé, diplômé, propriétaire d'entreprises dans le domaine de l'informatique et de l'automobile, il dit avoir voulu s'investir dans la vie publique. « Je pense que c'est pour ça, les Israéliens veulent des "gens à eux" en Cisjordanie, ils ne veulent pas de personnes éduquées. » Interpellé deux semaines après l'attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre 2023, le prisonnier « I » est sorti de prison fin septembre. Méconnaissable.

« Nourriture minimale »

Solide gaillard de plus de 1,80 mètre, ce quadragénaire adepte de sport, à l'étroit dans ses costumes sur les photos « d'avant », reçoit *Le Monde* à son domicile quelques jours après sa libération, vieilli, décharné, flottant dans son survêtement et le teint jaune. « Pendant deux ans, j'ai eu faim, explique-t-il. Pas de sucre, pas de sel, ils nous donnaient juste de quoi nous maintenir en vie, et la qualité de la nourriture était très mauvaise. » Le prisonnier « I » a perdu 55 kilos, tout comme le prisonnier « B », 95 kilos « avant », 48 « après », et le prisonnier « M », qui pesait à sa sortie de prison 56 kilos contre 115 kilos à son arrivée.

La privation de nourriture dans les prisons fait partie des instructions données dès le début de la guerre contre Gaza par Itamar Ben Gvir, ministre de la sécurité nationale d'extrême droite. Le suprémaciste juif s'en était même vanté, en 2024, en déclarant publiquement que l'une de ses priorités consistait à fournir aux prisonniers palestiniens une « nourriture minimale ». Saisie par deux ONG, l'Association pour les droits civils en Israël et l'organisation Gisha, la Haute Cour de justice israélienne a fini, le 7 septembre, par désavouer le ministre et statuer que l'Etat hébreu et l'administration pénitentiaire israélienne (IPS), sous la tutelle de M. Ben Gvir, ne « remplissaient pas leurs obligations ». Une cuillerée de riz chacun, un plat pour des dizaines de détenus faisaient partie du quotidien des prisonniers « M », « B » et « I ».

Associée à la faim, et au manque de soins, la torture est omniprésente. Sous les coups, le prisonnier « I » a eu une main cassée, un coude fracturé et les muscles de l'épaule droite déchirés. Le récit des trois hommes interrogés par *Le Monde* est ici aussi unanime : transférés par étapes, d'abord dans un centre de détention mili-

taire, puis dans un centre du renseignement, avant d'échouer dans une prison gérée par l'IPS, les ex-détenus rapportent la même violence quel que soit l'endroit, les coups qui pleuvent sans répit. « Dès qu'ils m'ont emmené, j'ai été tabassé comme un animal, affirme "M", le commerçant, qui tient une modeste échoppe dans une grande ville de Cisjordanie. Ensuite, ça n'a plus cessé. Chaque fois qu'on nous demandait de sortir de cellule, ou qu'on nous déplaçait, ils nous frappaient avec des matraques, ou des barres. C'était notre lot quotidien. »

Terrorisés, les détenus témoignent anonymement, identifiés par l'initiale de leur prénom

Fébrile, il s'interrompt à de nombreuses reprises, se plie en deux, mime une marche les pieds et les mains entravées, ou bien se recroqueville, genoux et visage à terre. « Parfois les gardiens nous laissaient des heures comme ça, mais toujours ils nous frappaient. A chaque transfert, ils nous mettaient nus. Mais le pire, c'était quand ils nous ont frappés sur les testicules, j'ai pissé du sang pendant un mois et demi. » Le prisonnier « M » a passé six mois dans la prison d'Ofra, la seule implantée en Cisjordanie, puis cinq mois à Ktziot, une prison de sinistre réputation, située dans le désert du Néguev, où ont été également emprisonnés les deux autres ex-détenus. Construit en 1988, fermé, puis rouvert en 2002 lors de la seconde Intifada, il s'agit du plus grand centre de détention d'Israël. « Nous étions une vingtaine dans des cellules prévues pour quatre à six prisonniers », poursuit « M » en dessinant sa « section » comprenant une dizaine de cellules sur

deux étages. « Dans la section voisine, il y avait ceux de Gaza [des civils en majorité, selon les ONG], j'en chialais de les entendre hurler. » D'abord détenus sous des tentes ou derrière des grillages, désignés par ceux de Cisjordanie comme des « cages », beaucoup de prisonniers gazaouis ont ensuite été placés dans des bâtiments en dur construits depuis.

Ni visite ni promenade

Quand il a été libéré, en janvier 2024, le prisonnier « M » portait des gants. Comme la plupart des prisonniers, il avait attrapé la gale. « En onze mois, je n'ai pas pris plus de 33 douches. » Pas de possibilité de se laver, pas de visite – à l'exception d'une seule visite consulaire pour « M », qui possède une double nationalité –, ni de promenade, surtout les premiers mois. « Les gardiens disent : "la guerre a fermé les portes" », précise le prisonnier « B ».

A 35 ans, ce dernier a déjà passé huit années derrière les barreaux. La première fois, il avait été con-

damné au pénal, à l'âge de 17 ans, à six années d'emprisonnement après avoir été arrêté en possession d'un couteau à Jérusalem. Sa peine accomplie, il a été ensuite arrêté et détenu à deux reprises, sous le régime administratif, sans savoir pourquoi, pour de courtes durées de quatre et six mois. Interpellé de nouveau peu après le 7-October, il passera cette fois quatorze mois en prison. « Avant, les conditions étaient correctes, voire

« Ils nous faisaient mettre à genoux et lançaient leurs chiens sur nous, avec leurs muselières en métal et leurs griffes », raconte « B »

Depuis le 7-October, 77 prisonniers palestiniens, dont 46 de Gaza, sont morts sous la torture

« excellentes » en prison. Mais depuis la guerre, tout a changé, dit-il, le visage tendu. Quand les militaires sont venus m'arrêter, je me suis enfui, j'ai couru. Mais ils ont attrapé mon frère et l'ont sévèrement battu, alors je me suis alors rendu. »

Devenu ouvrier dans le BTP après l'affaire de Jérusalem, marié et père de deux jeunes enfants, c'est un homme aujourd'hui éprouvé qui reçoit *Le Monde* à son domicile. « J'ai d'abord été dans un centre militaire, puis j'ai été transféré dans la prison de Megiddo [au nord de Jénine] où ils nous forçaient à embrasser le drapeau israélien, avant d'atterrir à Ktziot », explique-t-il. Ce dernier transfert, entassé avec d'autres pendant des heures dans un fourgon cellulaire, les mains liées par un bracelet plastique, a laissé des traces. La sensibilité de plusieurs de ses doigts a disparu.

Sérvices sexuels et viols

« A Ktziot, poursuit sombrement le prisonnier "B", c'est l'unité Keter [Force de réaction initiale en hébreu] qui nous a reçus. » Cette unité, créée en 2010, sème la terreur parmi les détenus. Ses membres, masqués et armés, sont accompagnés de chiens. « Ils nous faisaient mettre à genoux et les lançaient sur nous, avec leurs muselières en métal et leurs griffes. Le sang coulait. » Des sérvices sexuels, des viols avec des carottes enfoncées dans l'anus, sont aussi infligés aux prisonniers.

« Une nuit, rapporte encore le prisonnier "B", dont le récit est, ici aussi, corroboré par les deux autres ex-détenus, les Keter sont venus dans la cellule d'à côté et ont battu pendant vingt minutes un détenu condamné à vingt-cinq ans de prison. A la fin, il est mort. » Le prisonnier « I » évoque pour sa part le décès de deux autres hommes. « L'un avait une maladie de peau qui contamine le sang, l'autre, un diabétique âgé de 27 ans, est mort sous nos yeux. »

Depuis le 7-October, 77 prisonniers palestiniens identifiés, dont 46 de Gaza, sont morts sous la torture, par privation de nourriture ou par manque de soins, selon un bilan publié en août par le Club des prisonniers palestiniens. En juillet 2024, l'ONG israélienne B'Tselem, qui a documenté de nombreux cas de torture, en comptabilisait déjà 60, dans un rapport baptisé « Welcome to Hell » (« bienvenue en enfer »). Traumatisé, le prisonnier « B » cherche désormais à émigrer avec sa famille. « Je ne veux pas que mon fils subisse la même chose pour la seule raison qu'il est palestinien », dit-il.

Deux ans après le début de l'écrasement de la bande de Gaza, une opération déclenchée en représailles à l'attaque terroriste du Hamas, le nombre de Palestiniens incarcérés en Israël ne cesse d'augmenter. Sur la base de chiffres fournis par IPS, l'ONG israélienne HaMoked recensait, début octobre, un total de 11 056 prisonniers, dont 3 544 en détention administrative et 2 673 « combattants illégaux » – un statut réservé principalement aux Gazaouis, qui permet aussi de les maintenir en prison sans procès ni jugement. Sollicitée par *Le Monde*, notamment sur l'unité Keter, l'administration pénitentiaire israélienne n'a pas répondu. ■

ISABELLE MANDRAUD



En Cisjordanie, le 27 septembre. Le prisonnier « M » reproduit les positions auxquelles il a été contraint en détention.

PHOTOS LAURENCE GEAI/MYOP POUR « LE MONDE »



Le prisonnier « I » est récemment sorti de prison, après presque deux ans de détention administrative.



Le prisonnier « B » a passé quatorze mois dans les prisons israéliennes, subissant humiliations et mauvais traitements.

Les pionniers de l’ordinateur quantique consacrés

John Clarke, Michel Devoret et John Martinis ont été récompensés par le prix Nobel de physique

L’Académie royale des sciences de Suède ne pouvait pas rater une telle occasion. Cent ans après la formulation de la mécanique quantique, elle a récompensé trois lauréats qui ont poussé très loin les limites de cette théorie, qui décrit les propriétés microscopiques de la matière. Le Britannique John Clarke (université Berkeley), 83 ans, le Français Michel Devoret (universités Yale et de Californie à Santa Barbara), 72 ans, et l’Américain John Martinis (université de Californie à Santa Barbara), 67 ans, ont, au milieu des années 1980, révélé des aspects étonnants de la mécanique quantique. Ils ont ainsi ouvert la voie à de vastes champs d’application, comme l’hypothétique ordinateur quantique, dont les modes de fonctionnement promettent de résoudre des calculs complexes plus efficacement.

Michel Devoret, tout en gardant une casquette académique, aide d’ailleurs Google dans ce but en tant que « scientifique en chef sur le hardware quantique » depuis quatre ans, tout comme l’avait fait avant lui John Martinis, entre 2014 et 2020, avant de fonder sa start-up, Qolab, en 2022. Il avait été aussi cosignataire d’un article majeur, fin 2019, publié dans la revue *Nature* avec l’équipe de Google, qui présentait une première puce quantique performante.

Mais c’est ensemble, à Berkeley, que le trio a réalisé les expériences qui leur valent le Nobel. John Clarke dirigeait la thèse de John

Martinis et accueillait en « post-doc » Michel Devoret, alors au Commissariat à l’énergie atomique (CEA). « *C’est la surprise de ma vie que de voir ces travaux récompensés d’un Nobel* », a indiqué John Clarke à l’annonce du prix. Leurs études étaient très fondamentales, motivées par l’exploration de la frontière entre les mondes classiques et quantiques. Aucun ne songeait à l’informatique quantique et à l’effervescence qu’elle génère aujourd’hui.

Dans plusieurs expériences publiées en 1984 et 1985, ils démontrent qu’un gros paquet de milliards d’électrons peut passer une barrière réputée infranchissable, et qu’il est possible de contrôler ce passage d’un côté à l’autre du « mur » à l’aide de micro-ondes. Plus précisément, cet obstacle est un isolant disposé entre deux îlots d’électrons circulant dans des matériaux qui, à très basse température, n’offrent aucune résistance au courant.

« Effet tunnel »

En 1980, le théoricien Anthony Leggett – nobélisé en 2003 – avait proposé qu’un tel circuit électrique, baptisé « jonction Josephson », puisse servir à tester la mécanique quantique à grande échelle, alors que jusqu’à présent ses effets n’étaient mesurés que pour des particules uniques. John Clarke est spécialiste de ces composants, dont il a démontré l’utilité pour fabriquer des capteurs de haute précision de champs magnétiques.

Un gros paquet de milliards d’électrons peut, démontrent-ils, passer une barrière réputée infranchissable

Avec ses jeunes collègues, ils montrent que Anthony Leggett avait raison en observant que les électrons peuvent osciller d’un côté ou de l’autre de l’isolant, le franchissant par « effet tunnel », une propriété quantique. Mieux, ils contrôlent ce passage grâce à des micro-ondes qui excitent plus ou moins les électrons. Tout se passe comme si ce circuit électrique fait de milliards de particules se comportait comme un unique atome artificiel capable de changer de niveaux d’énergie.

Pour la première fois, un effet quantique macroscopique, impliquant plusieurs objets, était donc mis en évidence. « *On accède à un phénomène quantique avec un simple voltmètre* », indiquait Michel Devoret dans sa leçon inaugurale au Collège de France, le 31 mai 2007, pour saluer l’une des beautés de ce résultat.

« *Démontrer le caractère quantique d’un gros objet justifie pleinement ce Nobel* », apprécie Alain Aspect, Prix Nobel de physique en 2022. « *C’est le travail fondateur qui a initié ensuite toute la théma-*

tique des circuits à base de supraconducteurs », insiste Daniel Esteve, chercheur au CEA.

Assez vite, les chercheurs et d’autres groupes réalisent que cet atome artificiel pourrait servir à réaliser un autre objet, un bit quantique ou qubit : un système à deux états, comme un bit informatique fait de 0 et de 1, mais capable d’être dans deux états à la fois, comme la mécanique quantique l’autorise. Ce qubit est à la base des ordinateurs quantiques.

Michel Devoret, à son retour des États-Unis, en 1985, crée au CEA, avec Cristian Urbina et Daniel Esteve, qui avait aussi passé quelques mois à Berkeley, une équipe dévouée à ce nouveau composant prometteur, où viendra les rejoindre John Martinis. Les succès s’enchaînent, avec très vite un circuit quantique amélioré par rapport à son ancêtre américain. Puis au Japon, au sein de l’entreprise NEC, une équipe publie en 2000 la première démonstration d’un qubit réalisé avec ce genre de circuits.

Puis, deux ans plus tard, le CEA réplique avec le quantrium, ce qubit durant plus longtemps que celui de la démonstration japonaise. Michel Devoret quitte alors la France pour rejoindre l’université de Yale, où il participe au développement d’un autre circuit, le transmon, encore plus efficace. Et dix ans plus tard, le CEA produit un premier processeur quantique, avec deux qubits, à base de transmons. De là sortiront des puces plus complexes des géants de l’informatique comme Google ou

IBM, qui désormais font la course, avec d’autres, pour être les premiers à faire une machine capable de réaliser des calculs infaisables par un ordinateur classique.

Michel Devoret a à son actif bien d’autres réussites. Il invente notamment une façon de protéger encore mieux les précieux qubits, surnommés « qubits de chat ». Cette idée sera au cœur de la naissance de la start-up française Alice & Bob, née en 2020 et dont Michel Devoret sera conseiller scientifique, avant de céder son siège à... John Martinis lorsqu’il rejoint Google. Michel Devoret est aussi passé maître dans l’art de mesurer les états de systèmes quantiques sans quasiment les déranger, alors même qu’ils sont fragiles.

« *On peut dire que Michel Devoret a co-inventé la plupart des qubits supraconducteurs !* », lâche Théau Peronnin, président d’Alice & Bob. « *C’est aussi un pédagogue merveilleux, toujours optimiste* », apprécie Benjamin Huard, chercheur à l’ENS de Lyon, qui a travaillé avec le lauréat lorsqu’il était au Collège de France entre 2007 et 2013.

Dans la course à l’ordinateur quantique, il n’est cependant pas certain que les descendants des « jonctions Josephson » du trio triomphent. D’autres qubits ont émergé à base de vrais atomes piégés par la lumière, ou à base de photons, ou encore d’électrons piégés dans des boîtes... Pour Alain Aspect, « *personne ne sait qui va gagner, mais cela fera sans doute un autre Nobel un jour* ». ■

DAVID LAROUSSE

LES PROFILS



John Clarke
Né à Cambridge (Royaume-Uni) en 1942, il a fait toute sa carrière à l’université de Californie à Berkeley qu’il a rejointe en 1969.



John Martinis
Professeur émérite de l’université de Californie à Santa Barbara, né en 1958, il a travaillé pour Google avant de fonder Qolab.



Michel Devoret
Né en 1953, il a travaillé au CEA, avant de devenir professeur des universités à Yale (Connecticut), puis à Santa Barbara. Il a collaboré avec Google.

Les Français largement favorables aux énergies renouvelables

Une vaste enquête d’opinion montre qu’une majorité de Français soutiennent ces énergies, y compris à droite et à l’extrême droite

Débats houleux au Parlement, critiques nourries contre l’éolien et le solaire... De plus en plus, l’énergie apparaît, dans le débat public, comme un sujet particulièrement clivant, opposant notamment les partisans des renouvelables aux tenants du nucléaire.

Cette polarisation a culminé avant l’été lorsque l’Assemblée nationale a adopté un moratoire sur tout nouveau projet renouvelable, finalement rejeté lors du vote solennel. Elle a aussi des conséquences très concrètes : la nouvelle feuille de route énergétique du pays (la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie), attendue depuis plus de deux ans, n’est toujours pas publiée, et la croissance des emplois dans le secteur des renouvelables ralentit.

Dichotomie profonde

Loin de ces divisions politiques, les Français semblent pourtant, dans leur grande majorité, avoir une image positive des renouvelables et être acquis à l’idée de bâtir un système énergétique fondé à la fois sur ces énergies et sur le nucléaire. C’est en tout cas ce qui ressort d’une vaste enquête d’opinion présentée lundi 6 octobre par la Fondation Jean Jaurès.

Réalisée par l’institut de sondage IFOP pour le groupe énergétique Engie, elle révèle une dichotomie profonde entre la teneur du débat au niveau national et les attentes des citoyens. Cette étude, qui s’appuie de manière inédite sur un très vaste panel de plus de 12 000 personnes interrogées en avril, confirme les résultats de précédents sondages réalisés pour la filière renouvelable,

La moitié des Français considère que l’énergie représente un « sujet majeur »

en 2021 ou en 2024, par exemple, ou par l’Institut Montaigne.

Premier enseignement, l’énergie est un thème qui préoccupe les citoyens interrogés : la moitié considère qu’il s’agit d’un « *sujet majeur* », et 36 % que c’est une question « *importante mais pas prioritaire* ». « *Le contexte des dernières années, avec la guerre en Ukraine, les risques de pénurie d’électricité en 2022 et le renchérissement du coût de l’énergie ont installé l’idée que l’approvisionnement en énergie n’allait plus forcément de soi* », explique Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégies d’entreprise de l’IFOP.

Deuxième conclusion, les citoyens ont, en grande majorité (84 %), une image globalement positive des énergies renouvelables – 58 % en ont « *plutôt une bonne image* » et 26 % une « *très bonne image* ». Parmi l’ensemble des sources d’énergie, les personnes interrogées se déclarent favorables en premier lieu au solaire et à l’hydraulique (89 %), puis à la géothermie, au biogaz et à l’éolien (78 %). Ensuite, 61 % disent avoir une image positive du nucléaire et, en fin de liste, 32 % soutiennent le charbon.


Surtout, il ressort de cette enquête que ce soutien aux renouvelables est partagé par l’ensemble

des électeurs. Si les sympathisants de gauche sont parmi les plus convaincus, les électeurs du Rassemblement national (RN) et des Républicains, dont les élus sont très clairement opposés aux énergies renouvelables électriques (éolien et solaire), sont, eux aussi, majoritairement favorables à ces sources d’énergie (77 % des électeurs du RN, par exemple). « *Entre les partis, il y a une différence de degré, mais pas de nature*, précise Jérôme Fourquet. *L’électorat du RN a une meilleure image du nucléaire et des [énergies] fossiles que la moyenne et une moins bonne image de l’éolien, mais 68 % y sont quand même favorables. Et, même à gauche, 53 % des électeurs sont favorables au nucléaire.* »

L’étude confirme également une autre tendance, a priori contre-intuitive : les personnes se déclarant riveraines d’infrastructures renouvelables soutiennent davantage ces énergies que celles qui en sont éloignées. « *Lorsqu’on renouvelle des champs éoliens au bout de vingt ans, il n’y a quasiment pas de recours*, assure William Arkwright, porte-parole d’Engie Green. *Une fois que l’éolienne a été démythifiée, elle ne pose plus de problème.* »

« *Les riverains sont à la fois ceux qui ont la meilleure image des renouvelables et ceux qui en soulignent le plus les externalités négatives*, affirme M. Fourquet. *C’est un public conscientisé, qui voit les éléments positifs et négatifs.* » Enfin, une majorité de citoyens (56 %) semble soutenir l’idée qu’un système énergétique fondé à la fois sur le nucléaire et sur les renouvelables est nécessaire. ■

PERRINE MOUTERDE



Le Monde
HORS-SÉRIE
LA FRANCE
HÉRITAGES D'UNE PUISSANCE

La France doute, la France s'inquiète... Vieille nation d'un Etat millénaire, la France est dépositaire d'une puissance militaire, politique, économique et culturelle qui, au fil des épreuves, a vu son rôle évoluer dans le concert des nations. En dépit de ce riche héritage, la France continue d'avoir peur. Mais peur de quoi ? Dans ce hors-série du Monde, Patrick Boucheron, Timothy Tackett, Natacha Coquery, Gerd Krumeich, Joëlle Alazard, Jeremy Popkin, Philippe Aghion et tant d'autres observateurs répondent à cette question et décryptent l'itinéraire d'une France contemporaine qui se pose 1000 questions.

EN QUÊTE D'UN NOUVEL ÉLAN

Un hors-série du « Monde »
100 pages - 12,50 €
Chez votre marchand de journaux et sur lemonde.fr/boutique

CRISE POLITIQUE



O n n'est jamais trahi que par les siens. En appelant à une présidentielle anticipée, Edouard Philippe a ouvert une brèche et levé un tabou, mardi 7 octobre. Circonscrite jusqu'ici aux deux extrémités de l'échiquier politique et à quelques voix isolées, la demande d'un départ avant terme d'Emmanuel Macron n'avait jamais été évoquée publiquement, au sein du camp présidentiel, depuis le début de la crise politique. Venant de celui qui a gouverné le pays trois années durant (2017-2020) aux côtés du président de la République, le scénario d'une démission d'Emmanuel Macron, « selon un processus ordonné, digne », précise-t-il, « dans un tempo qui lui appartient, une fois le budget adopté », est désormais crédible et ne peut plus être balayé d'un revers de main.

Là où le Rassemblement national et La France insoumise réclament la démission immédiate du chef de l'Etat, le président d'Horizons prétend, lui, respecter les institutions et ménager le locataire de l'Elysée : « Personne ne lui force la main », « je ne le mets pas au pied du mur », insiste-t-il dans un entretien au *Figaro*, mardi soir. Mais l'objectif est le même : obtenir le départ d'Emmanuel Macron afin d'organiser une élection présidentielle anticipée au premier semestre 2026. Cela éviterait que, « pendant dix-huit mois encore, la crise que nous constatons perdure et ruine le crédit de la France », justifie le maire du Havre.

Bien conscient qu'Emmanuel Macron n'a pas l'intention de démissionner, il estime néanmoins que le chef de l'Etat ne pourra pas résister à la pression et aller au terme de son mandat. Surtout, Edouard Philippe, en perte de vitesse dans les sondages, n'entend plus pâtir de l'instabilité politique engendrée par la « funeste » dissolution de l'Assemblée nationale de juin 2024. Entre son destin présidentiel et sa loyauté au chef de l'Etat, il a choisi. « Cette « néronisation » du pouvoir, c'est catastrophique et Edouard Philippe le sait », soutient le maire Les Républicains (LR) de Meaux, Jean-François Copé, qui fut le premier à droite à défendre la démission programmée du chef de l'Etat.

« MAUVAISES DÉCISIONS »

Une grande partie du camp présidentiel a perdu l'espoir de voir un jour Emmanuel Macron faciliter un compromis, alors qu'il ne dispose plus de majorité depuis trois ans. Le blocage politique « est le résultat d'une série de mauvaises décisions du président. Et la composition du gouvernement en était une », soupire le maire (Horizons) de Rillieux-la-Pape (Grand Lyon), Alexandre Vincendet.

Signe de la profonde solitude d'Emmanuel Macron, rares ont été les personnalités du bloc central à tenter de contredire Edouard Philippe. Ni le premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, ni le ministre de la justice démissionnaire, Gérald Darmanin, ne se sont exprimés sur le sujet. « Il y a parmi les anciens macronistes une sorte de course à qui se défera le plus rapidement possible de cet héritage », constatait, mardi 7 octobre, sur France Inter, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud.

Seule la ministre de l'éducation nationale démissionnaire, Elisa-

beth Borne, a appelé, mardi soir, à « ne pas fragiliser le président de la République », dans un entretien au *Parisien*. « Tous ceux qui sont attachés à nos institutions ne devraient pas soulever » la question de sa démission, sermonne-t-elle.

Le chef de file des députés Renaissance, Gabriel Attal, qui se dit « à la tête d'un groupe de rescapés envoyés au casse-pipe dans la pire configuration possible », déjà très critique à l'égard d'un président de la République qu'il « ne comprend plus », n'a pas voulu en rajouter. Devant ses députés, mardi, l'ancien premier ministre a refusé de mêler sa voix à ceux qui veulent écourter le quinquennat. Pour le secrétaire général de Renaissance, « c'est tout notre équilibre démocratique qui serait fragilisé, car, à l'avenir, plus aucun président ne pourrait tenir ».

« Demander la démission du président de la République, ce serait un coup de force institutionnel », dit, au *Monde*, l'ancien député MoDem (2017-2024) Jean-Louis Boulrang, qui fait porter la responsabilité de la crise sur le seul Parlement, « incapable de s'entendre ». De son côté, le chef des députés MoDem, Marc Fesneau, a jugé, mardi, sur Public Sénat, « très commode aujourd'hui de s'acharner sur un seul homme », y voyant une « forme d'ingratitude » : « Nous sommes tous le produit d'une élection gagnée par un seul homme, Emmanuel Macron. »

En attaquant frontalement le chef de l'Etat, Gabriel Attal et

SIGNE DE LA
PROFONDE SOLITUDE
DU CHEF DE L'ÉTAT,
RARES ONT ÉTÉ LES
PERSONNALITÉS DE
SON CAMP À TENTER
DE CONTREDIRE
ÉDOUARD PHILIPPE

Edouard Philippe ont intégré les nouvelles dynamiques de l'opinion, défavorables au camp macroniste. Mais, en repréailles, Emmanuel Macron pourrait être tenté de dissoudre l'Assemblée nationale afin d'affaiblir les prétendants à sa succession, redoutent certains caciques du bloc central.

Fin août, Edouard Philippe jugeait, sans pour autant la souhaiter, « assez inéluctable » une nouvelle dissolution de l'Assemblée, en cas de blocage persistant et d'impossibilité d'adopter les textes budgétaires. Alors qu'Emmanuel Macron, après avoir « épuisé » trois premiers ministres, cherche aujourd'hui une issue à ce blocage et fait planer la menace d'une dissolution si Sébastien Lecornu ne trouvait aucun compromis avec les forces politiques d'ici à mercredi soir, le candidat Horizons à la présidentielle le met en garde : « Si une nouvelle dissolution ne permettait pas de dégager une ma-

jorité stable, la crise deviendrait alors d'une gravité aiguë. » Et le chef de l'Etat en porterait l'entière responsabilité. Sébastien Lecornu affirmait mercredi matin, sur le perron de Matignon, que les les « ultimes négociations » des dernières heures « éloign[aient] les perspectives de dissolution ».

Au cours de la rencontre, deux heures durant mardi matin, entre les représentants du socle commun et Sébastien Lecornu, l'appel d'Edouard Philippe à la démission du président de la République n'a pas été évoqué. « C'était l'éléphant dans la pièce », rapporte un participant. Les échanges ont tourné autour des dispositions techniques du budget.

Derrière les rancœurs et les rivalités qui gangrènent le camp présidentiel, les tenants du macronisme s'entredéchirent, entre ceux qui ont le regard tourné vers la gauche et ceux qui aspirent à ressusciter le socle commun avec la droite. A l'Elysée, deux options semblent se dégager : la nomination d'un quatrième premier ministre en un an, cette fois de gauche, ou bien la dissolution de l'Assemblée nationale. Comme s'il voulait accréditer cette seconde éventualité, Emmanuel Macron a reçu séparément, mardi après-midi, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet (Renaissance), et son homologue du Sénat, Gérard Larcher (LR), pour faire un état des lieux du blocage politique. Selon l'article 12 de la Constitution, le chef de l'Etat doit

consulter les présidents des deux Chambres avant de dissoudre.

Elisabeth Borne, qui plaide « pour la nomination à Matignon d'une personnalité qui ne soit pas marquée politiquement », fait miroiter à la gauche et aux syndicats une concession de taille, réclamée depuis trois semaines par le Parti socialiste (PS) : la suspension de l'impopulaire réforme des retraites, qu'elle a fait adopter par l'article 49.3 de la Constitution au printemps 2023. « Si c'est la condition de la stabilité du pays, on doit examiner les modalités et les conséquences concrètes d'une suspension jusqu'au débat qui devra se tenir lors de la prochaine élection présidentielle », concède-t-elle sans plus de précisions, sans que cela ne fasse l'unanimité dans son camp.

RÉACTIONS EN CASCADE

Cette annonce, manifestement non concertée avec l'Elysée ni Matignon, a provoqué des réactions en cascade, à commencer par celle du premier secrétaire du PS, Olivier Faure. « C'est un réveil tardif mais positif », a-t-il concédé au « 20 heures » de France 2. « Elle démontre que ce point peut être dépassé et permettre en bonne partie l'adoption d'un budget. C'est un signal positif », a salué la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon.

Suffisant pour réendecher le dialogue entre le socle commun et les socialistes ? Une chose est sûre, « les discussions que mène

Sébastien Lecornu visent justement à essayer d'éviter une dissolution », qui « risquerait d'empirer les choses », à en croire Elisabeth Borne. En parallèle de ces appels du pied aux socialistes, l'éphémère premier ministre tente de recoller les morceaux avec Les Républicains. Mais la droite, empêtrée dans ses divisions, peine à parler d'une seule et même voix. Mardi après-midi ont été reçus à Matignon, à une heure d'intervalle, le chef de file des députés LR au Palais-Bourbon, Laurent Wauquiez, puis le président du parti, Bruno Retailleau.

Au premier, Sébastien Lecornu a posé un ultimatum : sans « entente » avec le camp présidentiel d'ici à mercredi soir, Emmanuel Macron n'aurait pas d'autre choix que d'être contraint à la « nomination » d'un premier ministre de gauche ou à la « dissolution ». Deux cas de figure qui épouvantent la droite, mais qui s'imposent de facto à Emmanuel Macron après la dislocation du gouvernement Lecornu, provoquée par Bruno Retailleau. « Leur interrogation, c'est de savoir si, après la position de Bruno Retailleau (...), on est toujours dans cette logique d'entente avec la Macronie », a exposé, mardi soir, Laurent Wauquiez devant les députés LR. De son côté, le ministre de l'intérieur démissionnaire n'a rien cédé, défendant l'idée, au « 20 heures » de France 2, d'une « cohabitation » avec Emmanuel Macron et rejetant toute participation à un gouvernement « dirigé par un homme de gauche » ou « par un macroniste ».

Plus tôt dans la journée, les élus LR réunis autour de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau ont partagé leurs doutes, teintés d'une forme de fébrilité, après la déclaration choc d'Edouard Philippe. « On assiste à l'effondrement du macronisme », a soutenu Laurent Wauquiez devant ses troupes. Attention à ne pas être la dernière bouée de sauvetage d'un macronisme finissant. » Sébastien Lecornu a prévu de rendre compte de ses consultations au président de la République, mercredi soir. ■

MARIAMA DARAME,
MARIE POUZADOUX
ET NATHALIE SEGAUNES



Edouard Philippe quitte Matignon après y avoir rencontré le premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, mardi 7 octobre à Paris. SADAK SOUICI/EPA/MAXPPP

Le bloc central franchit les lignes rouges de Macron

Suspension de la réforme des retraites, présidentielle anticipée... Elisabeth Borne et Edouard Philippe ont brisé, mardi, plusieurs tabous chers au chef de l'Etat, alors que le camp de ce dernier se déchire sur les options de l'exécutif pour résoudre la crise

CRISE POLITIQUE

Réforme des retraites : la piste de la dernière chance

La gauche et les syndicats voient d'un bon œil qu'Elisabeth Borne se dise ouverte à une suspension

Un premier geste porteur d'espoir après deux ans et demi de lutte dans la rue et au Parlement. Tout en se gardant de crier victoire, les syndicats et la gauche accueillent, évidemment, de façon plus que favorable les propos de l'ex-première ministre Elisabeth Borne qui s'est dite ouverte, mardi 7 octobre, dans un entretien au *Parisien*, à l'idée de discussions sur une possible suspension de la réforme des retraites. Les opposants à la très impopulaire loi du 14 avril 2023, qui repousse progressivement de 62 à 64 ans l'âge d'ouverture des droits à une pension, veulent maintenant que cette prise de position, de la part de celle qui a porté le texte incriminé, se concrétise, certains allant même jusqu'à réclamer la suppression de la mesure contestée.

Parmi les organisations de salariés, c'est Sophie Binet qui a réagi publiquement la première. Dans une déclaration à l'Agence France-Presse (AFP) quelques minutes après la mise en ligne de l'interview de M^{me} Borne, la secrétaire générale de la CGT a estimé que l'ancienne cheffe du gouvernement faisait « volte-face », ce qui constitue un « aveu » : la loi d'avril 2023

« est un échec », a-t-elle martelé. Son homologue de la CFDT, Marylise Léon, a pour sa part, indiqué à l'AFP que les affirmations de l'ex-locataire de Matignon constituent « un signal positif ».

« Ils ont enfin compris qu'une majorité de la population ne veut pas de cette réforme », confie au *Monde* Frédéric Souillot, le numéro un de Force ouvrière. « C'est une bonne nouvelle. On nous a entendus », enchaîne Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC, tout en se montrant très prudente, compte tenu de la confusion qui règne au plus haut sommet de l'Etat.

« Attentes du monde du travail »
Caroline Chevé, la secrétaire générale de la FSU, insiste, elle, sur le fait que le texte promulgué en avril 2023 est le fruit d'un « passage en force », puisqu'il a été adopté en recourant à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire passer une loi sans que celle-ci soit votée. Cet épisode, poursuit-elle, est « à l'origine de la crise politique qui culmine aujourd'hui ». « Ceux qui veulent en sortir doivent comprendre qu'il n'est plus possible d'opposer une fin de non-recevoir aux attentes du monde du travail », considère M^{me} Chevé.



La ministre de l'éducation démissionnaire, Elisabeth Borne, au siège du parti Renaissance, à Paris, lundi 6 octobre. A. JUMEAU/ABACA

« C'ÉTAIT IMPOSSIBLE IL Y A QUELQUES JOURS ENCORE. AUJOURD'HUI, ÇA DEVIENT POSSIBLE »

RAPHAËL GLUCKSMANN
coprésident de Place publique

Cet argument est également défendu par M^{me} Binet. A l'AFP, elle a fait valoir, mardi soir, que « Emmanuel Macron et ses alliés ont creusé un gouffre démocratique » en imposant la réforme des retraites à l'aide du « 49.3 », malgré l'hostilité d'une très large partie de l'opinion. Si le chef de l'Etat « veut renouer avec toute forme de légitimité, il doit entendre, écouter, et abroger », a-t-elle ajouté. Ce n'est toutefois pas le scénario mentionné par

M^{me} Borne. Suspendre l'application de la loi de 2023 signifie concrètement que le report de l'âge légal, qui s'effectue en plusieurs étapes jusqu'en 2032, s'interrompt. L'une des hypothèses envisageables consisterait à stopper à 63 ans (au lieu de 64) le décalage de l'âge d'ouverture des droits.

Une partie de la gauche salue les paroles de l'ex-première ministre, tout en oscillant entre méfiance et scepticisme. « La suspension de la réforme des retraites, c'était impossible il y a quelques jours encore, aujourd'hui ça devient possible (...). Il y a un chemin. C'est le sens de l'interview [d'Elisabeth Borne] et c'est aussi ce qui nous a été dit dans le bureau », s'est félicité le numéro un de Place publique, Raphaël Glucksmann, en quittant Matignon après sa rencontre avec M. Lecornu, mardi soir. Pour autant, l'eurodéputé so-

cial-démocrate n'est pas pleinement convaincu que cette main tendue du premier ministre démissionnaire à la gauche, sur l'une de ses demandes principales pour justifier une non-censure, soit « de nature à éviter la dissolution ». « Il est très tard », a-t-il aussi fait remarquer à M. Lecornu.

« Réveil tardif »

Lors de leur entretien, selon le récit fait par les cadres de Place publique présents autour de la table, le locataire de Matignon a fait comprendre que M^{me} Borne ne pouvait pas s'exprimer à titre personnel. Comprendre : M. Lecornu, lui non plus, ne s'oppose pas à la suspension, a priori, même si, dans le camp de Renaissance, on temporise. Le ministre de l'économie démissionnaire Roland Lescure soulignait, mercredi matin, sur France Inter : « Il y a des voix de

passage. Mais il ne faut pas se leurrer, ça va coûter beaucoup d'argent. Il va falloir équilibrer tout ça. » D'après un rapport rendu en février par la Cour des comptes, un gel de l'âge légal à 63 ans coûterait 5,8 milliards d'euros au système de retraite en 2035 (13 milliards si on raisonne sur l'ensemble des finances publiques).

Cette dernière carte dans le jeu de M. Lecornu suffira-t-elle à convaincre le Parti socialiste qui devait être reçu, mercredi matin, à Matignon avant les écologistes et les communistes ? « C'est un réveil tardif, mais c'est un réveil positif », a dit le premier secrétaire du parti, Olivier Faure, qui entendait vérifier, lors de son entretien avec M. Lecornu, qu'il ne s'agit pas d'« un écran de fumée ».

BERTRAND BISSUEL,
SANDRINE CASSINI
ET OLIVIER PÉROU

La gauche prépare l'après dans la zizanie

Deux réunions ont eu lieu, mardi, les socialistes ne souhaitant plus parler aux « insoumis »

Une première rencontre dans un hôtel parisien, la seconde en visioconférence. En pleine vacance du pouvoir, la gauche a enchaîné les conciliabules, mardi 7 octobre, et donné à voir deux stratégies. Le Parti socialiste (PS), Les Écologistes et le Parti communiste (PCF) continuent de réclamer Matignon, quand les « insoumis », eux, refusent d'envisager cette option. Le casting pas tout à fait identique de ces deux réunions et les deux communiqués faisant passer des messages différents publiés à leur issue ont illustré les divergences qui perdurent entre les formations politiques de gauche.

A 9 heures mardi matin, dans l'Ibis du 11^e arrondissement de Paris, les écologistes, les « insoumis », Génération.s et L'Après (le parti des anciens élus de La France insoumise, LFI) se sont rassemblés avec l'objectif d'évoquer « toutes les hypothèses » face à la crise politique.

Au menu, la dissolution de l'Assemblée nationale, une éventuelle censure d'un gouvernement macroniste et un appel à la « responsabilité » des partenaires du Nouveau Front populaire (NFP) pour « porter un programme de rupture au pouvoir ». « Nous sommes pour le rassemblement. Dès qu'il y a un cadre unitaire, nous répondons présents »,

a témoigné l'ex-« insoumise » Clémentine Autain.

Les dirigeants de LFI, venus en force – Manuel Bompard, Mathilde Panot, Paul Vannier et Clémence Guetté – n'ont pas fait de l'absence du terme « destitution » du président de la République – leur principale requête depuis des mois – dans le communiqué final un casus belli. Leur présence à cette rencontre unitaire a été interprétée par plusieurs participants comme un assouplissement de la ligne isolationniste engagée par Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants jusque-là.

Politique de la chaise vide

Les socialistes, qui ne veulent plus entendre parler de LFI, sont les grands absents de ce premier rendez-vous. Lundi encore, le secrétaire général du PS, Pierre Jovet, martelait son refus de toute rencontre avec les « insoumis ».

Une ligne partagée par secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, qui a, lui aussi, opté pour la politique de la chaise vide, ce qui ne fait pas consensus chez les parlementaires communistes. Si le président du groupe à l'Assemblée nationale, Stéphane Peu, très favorable à l'union de la gauche, a préféré renoncer à s'y rendre, il a demandé à Nicolas Sansu, député du Cher, d'aller le représenter à la rencontre. De leur

côté, dans la seconde réunion, les partenaires du « format Bagnieux » (socialistes, écologistes et anciens « insoumis ») ont planché sur le scénario d'une cohabitation avec Emmanuel Macron. Il avait été demandé aux « insoumis » un peu plus tôt quelle serait leur attitude si un gouvernement de gauche était nommé. « LFI censurera tout gouvernement qui ne mènera pas de politique de rupture », a fait savoir Manuel Bompard, faisant peser une ambiguïté sur le sort réservé à un gouvernement dirigé par un premier ministre issu du PS.

Pour le moment, socialistes, écologistes et communistes iront en ordre dispersé rendre visite à Sébastien Lecornu, le premier ministre démissionnaire, mercredi. Signe des divergences entre le parti vert et celui à la rose : lors de la réunion avec la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, mardi matin, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a proposé aux Verts de se rendre à Matignon avec les alliés du « format Bagnieux », c'est-à-dire sans les « insoumis ». Refus catégorique des écologistes, qui ne veulent pas être instrumentalisés par l'image d'une gauche unie sans LFI sur le peron de Matignon.

« On va demander au président de nous faire confiance. Soit il

nomme un gouvernement de gauche sans LFI, soit c'est une dissolution, soit une démission », explique le chef des sénateurs socialistes, Patrick Kanner. Mais Les Écologistes veulent surtout créer les conditions d'une renaissance du NFP. La présidente des députés verts, Cyrielle Chatelain, a donc mis la pression sur ses alliés du PS, invoquant « le péril de l'extrême droite ».

« Les socialistes doivent arrêter de jouer au con », ose Benjamin Lucas, le coordinateur de Génération.s qui, mardi matin, refusait de parapher le texte commun signé par les partenaires de Bagnieux puisque celui-ci ne faisait pas mention du NFP. « Le moment politique n'est pas celui d'un congrès à ciel ouvert pour rééquilibrer la gauche d'un côté ou de l'autre. Si Emmanuel Macron dissout, c'est une élection qui va se jouer et nous devrons tout faire pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. »

Consciente des difficultés affichées, l'ancienne candidate du NFP pour Matignon, Lucie Castets, ne désespère pas de réconcilier et de reconstituer l'alliance de 2024 : « Il est important que tout le monde puisse se parler. C'est un chemin et on ne peut pas nous reprocher d'y travailler. »

SANDRINE CASSINI
ET OLIVIER PÉROU

4^{ème} ÉDITION
10 → 12 OCT. 2025
COMMUNALE SAINT-OUEN
GRATUIT
© POP&PSY

TALKS, TABLES RONDES,
ATELIERS, PODCAST,
LIVE, DJ SET, EXPO
ET BIEN +

COMMUNALE
11-12 OCT 2025

ERIE
ANR
MKH
PS

Le Monde

Le Parlement de nouveau à l'arrêt et dans l'attente

Députés et sénateurs, qui auraient dû commencer les travaux législatifs, se préparent à une dissolution

A l'Assemblée nationale, mardi 7 octobre, tout était à l'arrêt. Même le terminal de paiement électronique à la buvette de journalistes était en panne. « Il a démissionné lui aussi », lance, taquin, un membre du personnel. Alors que le premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, aurait dû prononcer cet après-midi-là sa déclaration de politique générale s'il n'avait pas démissionné entre-temps, les couloirs du Palais-Bourbon, et surtout l'Hémicycle, sont restés vides. Un nouveau faux départ pour les élus qui, il y a peu, pensaient reprendre leurs travaux législatifs fin septembre. Et alors que les appels au retour du parlementarisme se multiplient ces derniers jours, le Parlement, lui, se retrouve dans un arrêt quasi complet, aux allures de fin de législature.

La chute du gouvernement de François Bayrou, début septembre, puis celle de Sébastien Lecornu, lundi, n'ont fait que replonger les deux Chambres dans un flou temporel. En l'absence de ministres de plein exercice pour siéger sur le banc, les examens des textes sont repoussés sine die. « On est dans une sorte de faux plat assez insupportable depuis plusieurs semaines », résume Max Brisson, sénateur (Les Républicains, LR) des Pyrénées-Atlantiques. La commission de la culture

du Palais du Luxembourg a ainsi travaillé ces dernières semaines sur une loi pour la restitution de biens à des pays africains. « Cela fait plusieurs fois qu'on relance la machine pour rien », regrette le sénateur communiste des Hauts-de-Seine Pierre Ouzoulias.

« Frustrant »
Dans ce contexte, les différentes commissions se mettent en stand-by. Au Sénat, celle des affaires sociales a reporté l'examen du texte sur la fin de vie, qui devait commencer mercredi. Cela n'empêche pas certains élus de poursuivre leurs discussions avec des ministres démissionnaires sur des projets, au-delà des affaires courantes, pour tout de même essayer de se projeter vers un avenir parlementaire.

Reste aux députés et sénateurs leur pouvoir de contrôle. Forcément plus limité car les séances

« TOUT LE MONDE PART EN CIRCONSCRIPTION CAR IL NE VA PAS SE PASSER GRAND-CHOSE »
LÉA BALAGE EL MARIKY
députée écologiste de Paris

des questions au gouvernement, par exemple, ne peuvent pas être programmées avec un gouvernement démissionnaire. Mais les travaux sur les politiques publiques ou les grands thèmes sociétaux sont toujours possibles. « A nous de profiter de ce temps pour creuser des sujets, mener des auditions et faire que les rapports que nous produisons ne servent pas qu'à caler des étagères, mais débouchent aussi sur des propositions transpartisanes » encourage Blandine Brocard, députée (MoDem) du Rhône. La rapporteuse pour avis sur le projet de loi de finances sur les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales ne compte donc pas laisser tomber ses auditions, « au contraire ».

Mais tous ses collègues ne partagent pas le même enthousiasme. « Bien sûr que c'est intéressant de faire des auditions, mais quand on n'a aucune perspective politique ou législative derrière, c'est forcément assez frustrant », note la députée (Renaissance) des Yvelines Marie Lebec. « On fait de l'occupationnel là. Si c'est faire des auditions juste pour discuter avec des gens, ça n'a pas beaucoup de sens », tacle davantage Harold Huwart, député centriste d'Eure-et-Loir.

Même sans texte au bout, certaines auditions revêtent pourtant un caractère hautement politique. La commission des affaires

culturelles à l'Assemblée devait, entre autres, auditionner, mercredi, Martin Ajdari, président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). « Les députés spécialisés sur le sujet seront présents, mais ils auraient préféré décaler [l'audition]. C'est sûr que tout le monde a un peu la tête ailleurs », reconnaît un collaborateur parlementaire de la gauche.

« Ambiance de morts-vivants »
L'esprit de la plupart des députés est en effet tourné vers une menace qui leur semble bien plus imminente et qui les pousse à relativiser tout travail au Palais-Bourbon ces derniers jours : celle de la dissolution de l'Assemblée. Même si celle-ci « n'apporterait rien de bon », et encore moins une majorité, selon le président du groupe Horizons, Paul Christophe, qui estime que « le Parlement n'a pas à être le fusible du président de la République ». « On nous répète qu'il faut redonner ses lettres de noblesse au parlementarisme, très bien, alors qu'Emmanuel Macron et l'exécutif nous laissent travailler. C'est lui le problème, pas nous », juge la députée « insoumise » de l'Isère Elisa Martin.

D'autres élus, qui n'appellent pas à une démission du chef de l'Etat, s'interrogent sur l'intérêt d'une dissolution vu le peu de

« ON FAIT DE L'OCCUPATIONNEL. SI C'EST FAIRE DES AUDITIONS JUSTE POUR DISCUTER AVEC DES GENS, ÇA N'A PAS BEAUCOUP DE SENS »
HAROLD HUWART
député centriste d'Eure-et-Loir

temps législatif qu'il resterait avant l'élection présidentielle de 2027, qui viendrait rebattre les cartes. Mais pourra-t-on tenir plusieurs mois dans cette configuration ? « Nous sommes dans une période où le pouvoir n'appartient à aucun organe car personne n'a la majorité. On promet des tentatives de parlementarisme libéral comme au XIX^e siècle, où on allait chercher des majorités texte par texte, mais cela ne fonctionne plus comme cela », considère le constitutionnaliste Benjamin Morel.

Peu importent les états d'âme de chacun donc, les élus se préparent malgré tout à des législatives anticipées, pour éviter de revivre le choc de la dissolution surprise de juin 2024. « Tout le monde part en circonscription car il ne va vraiment

blablement pas se passer grand-chose à l'Assemblée ces prochains jours », commente la députée écologiste de Paris Léa Balage El Mariky. Même les sénateurs rejoignent leur circonscription pour anticiper les élections de septembre 2026 – la moitié de leurs sièges seront alors renouvelés. Mercredi matin, Sébastien Lecornu a cependant salué la « convergence » politique pour trouver un budget d'ici à la fin de l'année, ce qui éloigne « les perspectives d'une dissolution ».

A l'Assemblée, le député (Rassemblement national) du Rhône Jonathan Géry a tout de même suivi le mot d'ordre de son parti de retourner faire campagne et a regagné ses terres rhodaniennes mardi soir, fuyant l'« ambiance de morts-vivants » du Palais-Bourbon. Il avait passé la journée de lundi à suivre les rebondissements de la journée sur les chaînes d'info et à commenter l'actualité avec d'autres parlementaires. En quittant l'enceinte du Palais-Bourbon, lui et ses collègues se sont souhaité « une bonne campagne » pour plaisanter. Ils ont laissé derrière eux l'Hémicycle vide, dont les panneaux présentant l'ordre du jour affichent toujours la date du 2 octobre. Soit la journée de la dernière séance de l'Assemblée. Et il n'est pas dit que la date soit mise à jour de sitôt. ■

ROBIN RICHARDOT



PEUGEOT

LES JOURS HYBRIDES



208 HYBRIDE
Dès 220€/mois*
SANS APPORT
LLD 49 mois

JUSQU'A **8** ANS
PEUGEOT CARE GARANTIE

PORTES OUVERTES DU 09 AU 13 OCTOBRE

PEUGEOT RECOMMANDE **TotalEnergies** Consommation mixte WLTP (l/100 km) : 0

Peugeot Care : voir conditions sur [peugeot.fr](https://www.peugeot.fr). *Exemple pour la location longue durée 49 mois 40 000 km d'une 208 Hybrid 110ch STYLE neuve, hors option. Modèle présenté : E-208 136ch GT avec options : 420€/mois sans apport. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, sous condition de reprise et d'immatriculation avant le 03/11/25, valable jusqu'au 03/11/25, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d'une 208 hybrid neuve dans le réseau Peugeot participant. Sous réserve d'acceptation par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Versailles n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 43 Rue Jean Pierre Timbaud 78300 POISSY. Voir conditions de reprise dans le réseau participant.

Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer

A 0g CO₂/km
B
C
D
E
F
G

CRISE POLITIQUE

Bruno Retailleau refuse de faire barrage à l'extrême droite

Le président du parti LR a appelé à ne pas voter pour la candidate du Parti socialiste, face à son adversaire de l'UDR, soutenu par le RN, dans une législative partielle

De faire « barrage à la gauche mélenchonisée » à faire barrage à la gauche tout court, il n'y a qu'un pas, que Bruno Retailleau vient de franchir pour le second tour de la législative partielle dans le Tarn-et-Garonne. Le président du parti Les Républicains (LR) appelle à ne pas voter, dimanche 12 octobre, pour la socialiste Cathie Bourdoncle, opposée au représentant de l'Union des droites pour la République (UDR), Pierre-Henri Carbonnel. Même si ce dernier est soutenu par le Rassemblement national (RN). « Pas une voix pour la gauche », a affirmé le chef de la droite, mardi 7 octobre, sur Europe 1 et CNews.

Dans cet entretien, Bruno Retailleau ne va pas jusqu'à appeler à voter pour le candidat UDR-RN. « Il faudra que Bernard Pécou [le candidat LR] se détermine », dit-il. Arrivé en troisième position au premier tour (17,55 %), ce dernier avait pourtant indiqué dès dimanche soir qu'il laissait « [s]es électeurs et électrices libres de leur choix ». Une ligne différente de celle de son président. « J'ai pris connaissance ce [mardi] matin de l'appel de Bruno Retailleau à ne laisser aucune voix à la gauche. Je reste fidèle à ce que j'ai toujours défendu – l'indépendance d'esprit, la cohérence et la liberté de choix. J'ai pleine confiance dans les électeurs pour qu'ils exercent, en conscience, leur responsabilité citoyenne », confirme Bernard Pécou au Monde.

Comment expliquer cette différence d'approche entre le local et le national ? « Bruno Retailleau avait sans doute autre chose à faire depuis dimanche que lire notre communiqué », explique l'équipe de campagne de M. Pécou, visiblement embarrassée. « Le candidat peut dire ce qu'il veut, la position du parti n'a pas bougé. Quand [Bruno] Retailleau dit "pas une voix pour la gauche", il n'y a rien de nouveau là-dedans, explique son entourage. Si [Cathie Bourdoncle] est élue, elle appartiendra au groupe d'Olivier Faure [premier secrétaire du Parti socialiste (PS)] qui, en cas de dissolution, fera un accord avec La France insoumise [LFI]. » Et peu importe si la socialiste a dû composer au premier tour avec un candidat « insoumis », Samir Chikhi.

Si Bruno Retailleau cherche à minimiser l'importance de sa petite phrase, les socialistes y voient la rupture d'une nouvelle digue. « C'est un virage inédit. Les Républicains n'ont jamais autant usurpé leur nom. La fusion entre la droite et l'extrême droite est entamée », écrit sur X Olivier Faure. Le chef des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, dénonce, de son côté, « une décision indigne » de la part de son ancien collègue au

L'ÉLECTION DE MONTAUBAN POURRAIT-ELLE DEVENIR LA VERSION 2025 ET OCCITANE DU « COUP DE TONNERRE DE DREUX » DE 1983 ?

Palais du Luxembourg. « C'est un dégagement de Monsieur Retailleau, qui prépare peut-être une union des droites et de l'extrême droite », prophétise l'élue du Nord, interrogé mardi par Public Sénat.

A droite, l'indignation est bien moins vocale. Président du conseil départemental de l'Essonne, François Durovray rappelle cependant la position traditionnelle de sa famille politique. « Les socialistes n'ont pas de leçon à nous donner pour s'être associés aux "insoumis", mais l'histoire de la droite républicaine est d'avoir toujours refusé l'alliance avec l'extrême droite », avance ce proche de Xavier Bertrand.

« Qui peut dire ni LFI ni RN à droite, à part moi ? C'est une question de principe », répète souvent le président des Hauts-de-France, adversaire farouche de toute alliance avec l'extrême droite. Depuis le « ni FN [Front national, ancêtre du RN] ni PS » de Nicolas Sarkozy, l'UMP devenue LR refuse de voter pour la gauche pour faire barrage aux lepénistes. Mais le « ni-ni » tend à devenir un « ni » ces derniers mois.

La « menace » LFI

L'élection de Montauban pourrait-elle devenir la version 2025 et occitane du « coup de tonnerre de Dreux » ? Lors des municipales en 1983 dans la ville d'Eure-et-Loir, la liste RPR fusionnait entre les deux tours avec celle du FN, menée par Jean-Pierre Stirbois, pour remporter la mairie.

« Il aurait pu ne donner aucune consigne de vote, mais il choisit de faire voler en éclats le front républicain », déplore Constance de Péllichy, députée du groupe LIOT (Libertés, indépendants, outremer et territoires) du Loiret et membre de LR jusqu'en 2021. Cela revient à préférer l'élection d'un député d'extrême droite et je ne suis pas certaine que cette ligne soit validée par toute sa famille politique. »

Pour l'instant, les voix dissonantes sont très rares. Rien d'étonnant dans un parti qui se présente comme le rempart face à la « menace » représentée par La France insoumise. « Pour moi aujourd'hui, LFI n'est plus dans l'arc républicain et je confirme qu'aujourd'hui, le RN est dans l'arc », déclarait ainsi le 30 septembre, sur CNews, le sénateur (LR) des Hauts-de-Seine Roger Karoutchi.

Par extension, l'UDR d'Eric Ciotti doit l'être aussi. « On ne peut pas traiter ses électeurs comme des pestiférés si on aspire à les récupérer », explique un cadre LR. De son côté, l'allié du RN (et ancien président de LR) demande « solennellement à Bruno Retailleau d'appeler clairement à voter » pour son candidat. Et de faire un pas de plus en direction d'une union des droites ? ■

ALEXANDRE PEDRO

Salué mais fragilisé : le paradoxe de l'héritage de Robert Badinter

Si la mémoire de l'ancien garde des sceaux sera saluée jeudi, avec l'entrée de ce dernier au Panthéon, son œuvre est pourtant attaquée

Consensus, Robert Badinter ? Au moment d'entrer au Panthéon, jeudi 9 octobre, l'artisan de l'abolition de la peine de mort est devenu une sorte de figure du commandeur, l'incarnation d'une gauche morale comme on n'en fait plus. Parler de lui, à gauche, c'est donc susciter une certaine nostalgie. « Socialiste mais socialiste de loin », comme le dit à son égard l'ancien président de la République (2012-2017) François Hollande, l'ancien garde des sceaux (1981-1986) aura légué d'abord, selon ce dernier, « une conception courageuse de l'action politique ».

Lex-chef de l'Etat se souvient de « son courage pour l'abolition, pour affronter la vindicte, les manifestations de policiers, pour assumer ce qu'il pensait être sa vérité ». Sa dignité, sa position « un peu au-dessus, morale, doublée d'une forme d'intransigeance un peu hautaine parfois, mais toujours avec pédagogie » ne lui valut aucune victoire électorale – à l'exception de son entrée au Sénat en 1995 –, mais elle contribua au rayonnement de tout un camp politique.

Car Robert Badinter (1928-2024) était de ces intellectuels que l'ex-président de la République (1981-

1995) François Mitterrand avait su rassembler autour de lui, et qui donnèrent au Parti socialiste (PS) un ancrage renouvelé et élargi. Libertés, libertés, le petit livre du comité pour une charte des libertés qu'animait Robert Badinter, paru en 1976 chez Gallimard, sème les graines des futures 110 propositions pour l'élection présidentielle de 1981, et suscite un élan important dans la séduction de la gauche non communiste, la conquête d'un électorat de professeurs et de professions intellectuelles, souligne l'historien du PS Gilles Candar.

Agent d'élargissement

« Cela irrigue la mémoire du PS aujourd'hui, les socialistes arrivent alors à exercer une certaine aura sur les intellectuels, ce qui ne leur est plus arrivé depuis longtemps... », poursuit l'historienne Noëlline Castagnez. Biographe de Robert Badinter, Paul Cassia décrit ainsi ce mouvement : « Comme se diffuse l'onde de la goutte qui tombe dans l'eau, il faut, à partir du centre que constitue une poignée d'hommes et de femmes convaincus, réunis autour du futur président de la République, sans cesse élargir le cercle des militants de la gauche. »

Un hommage rendu dès mercredi soir

La cérémonie d'entrée au Panthéon de Robert Badinter, mort en février 2024 à 95 ans, devait débiter mercredi 8 octobre au soir par une veillée funèbre au Conseil constitutionnel, que l'ancien garde des sceaux (1981-1986) présida de 1986 à 1995. Elle devait être ouverte pour permettre au public de se recueillir devant le cercueil. Le lendemain, celui-ci sera transporté à 17 heures vers le Panthéon. Selon l'Elysée, la cérémonie d'environ une heure, prévue jeudi à 19 heures, suivra le « scénario traditionnel » : remontée de la rue Soufflot, accueil du cercueil par le président de la République, qui prononcera un discours « court et percutant », puis installation dans le caveau dit « des révolutionnaires de 1789 », où reposent Condorcet, l'abbé Grégoire et Monge.

Bataille judiciaire entre la revue « L'Envolée » et l'administration pénitentiaire

La tutelle des prisons et la publication militante s'accusent de diffamation et de censure

Comment mieux illustrer la fable du pot de fer et du pot de terre ? Dans le rôle du pot de terre, une petite revue engagée et militante, L'Envolée, à parution bisannuelle et fondée en 2001, qui se veut le porte-voix de tous les détenus des prisons françaises. Et dans le rôle du pot de fer, la direction de l'administration pénitentiaire qui, à deux reprises, en juin 2022 et janvier 2023, a pris la décision d'interdire aux détenus l'accès aux numéros 55 et 56 de la revue.

En cause, selon cette direction qui dépend de la chancellerie : L'Envolée aurait publié des « propos injurieux ou diffamatoires ». La cour d'appel du tribunal administratif de Paris doit rendre son arrêt, jeudi 9 octobre, pour clore presque trois ans de bataille judiciaire aux implications qui dépassent le seul sort de la petite publication.

Au cœur de cette bataille, il y a d'abord la mort tragique, en 2016, de Sambaly Diabaté, 33 ans, un détenu de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime), mort étouffé après avoir été bâillonné et maintenu au sol par plusieurs surveillants. A la suite de leur procès, en décembre 2021, trois

d'entre eux étaient reconnus coupables d'« homicide volontaire » et un quatrième de « violences volontaires ».

C'est donc assez naturellement que L'Envolée consacre, dans son numéro 55 daté de mai 2022, un long article qui rend compte du procès. Un article qui n'a pas été du goût du ministère de la justice. Dans sa décision du 14 juin 2022, la chancellerie écrit, pour justifier sa censure : « Cet article contient des propos alléguant que l'administration pénitentiaire enseigne à ses personnels des gestes professionnels portant atteinte à la dignité de la personne humaine qualifiés par l'auteur de l'article d'« arsenal habituel » et d'« horreur tellement banale et généralisée » tels qu'« étrangement, pliage et bâillons » ».

La direction de L'Envolée conteste farouchement le caractère

La cour d'appel du tribunal administratif de Paris devait rendre son arrêt jeudi 9 octobre

Robert Badinter était de ces intellectuels qui donnèrent au Parti socialiste un ancrage renouvelé

Agent d'élargissement, Robert Badinter est aussi et d'abord l'un des hommes du président, rappelle Noëlline Castagnez. Il est de ceux qui connaissent Anne Pinget, passion amoureuse de François Mitterrand, et s'occupera d'ailleurs des démarches entreprises par ce dernier pour reconnaître officiellement leur fille, Mazarine. Intime du chef de l'Etat, il partage avec lui son goût du secret, ainsi que son impopularité. « Ce sont deux hommes qui ont été haïs ; Badinter parce qu'il était juif et à cause de l'affaire Patrick Henry est l'un des hommes les plus détestés de l'époque », note Noëlline Castagnez, en référence à ce procès, en 1977, où l'avocat Badinter évita la peine de mort à un homme accusé d'avoir tué un enfant.

Après avoir essuyé la vindicte, Robert Badinter est entré dans le panthéon socialiste, car il incarne le « beau côté » des réformes de Mitterrand, l'abolition de la peine de mort et la loi Forni de 1982 abrogeant définitivement le « délit d'homosexualité », dans une période où les promesses économiques et sociales de 1981 ont vécu. « Les socialistes adorent se rappeler ce moment, cela permet de ne pas parler du reste », analyse Noëlline Castagnez. Pour Emmanuel Macron, qui a choisi de l'honorer, c'est une figure de gauche irréprochable qui a aussi l'avantage de ne pas

être trop... à gauche. « Sur la question économique, Badinter était un social-démocrate très peu étatique », rappelle François Hollande.

Son héritage ne se cantonne pas à la gauche. L'abolition trouva aussi des relais, minoritaires, au sein de la droite républicaine, de l'ancien ministre et président de l'Assemblée nationale Philippe Séguin à l'ancien président de la République Jacques Chirac en passant par l'ex-premier ministre François Fillon. « Ces derniers ont nettement pris l'ascendant sur leur famille politique dans les années 1990-2000, ce qui explique le consensus de la constitutionnalisation [de l'abolition de la peine de mort] de 2007, soutenue aussi par Nicolas Sarkozy, qui rend à plusieurs reprises hommage à Badinter lors de sa campagne, alors même qu'il défend par ailleurs des mesures qui reviennent largement sur son héritage hors abolition... », note l'historien Nicolas Picard.

C'est là tout le paradoxe de l'héritage de Badinter, consensus en apparence, voire récupéré par tous, mais en réalité attaqué. A sa mort, en février 2024, la leader du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, qui a retiré en 2017 la peine de mort de son programme, a salué une « figure marquante du paysage intellectuel et juridique », loin de la vindicte que le Front national (ancien nom du RN) des années 1980 réservait au « ministre de la délinquance ». Mais les discours sécuritaires contre lesquels s'était battu le garde des sceaux refleurissent. L'actuel garde des sceaux démissionnaire, Gérald Darmanin, honorerait sa mémoire tout en défendant un nouveau régime carcéral d'isolement pour les narcotrafiquants, quarante ans après la fin des quartiers de haute sécurité. ■

JULIE CARRIAT

« IL AURAIT PU NE DONNER AUCUNE CONSIGNE DE VOTE, MAIS IL CHOISIT DE FAIRE VOLER EN ÉCLATS LE FRONT RÉPUBLICAIN »

CONSTANCE DE PÉLICHY députée (LIOT) du Loiret

GRÉGOIRE BISEAU

Affaire Caubère : l'avocate Marie Dosé en garde à vue

L'ancien conseil du comédien, qui est mis en examen pour viols, est soupçonné d'« altération de preuve »

C'est un rebondissement majeur dans l'affaire Philippe Caubère, qui dure depuis plus de sept ans. L'ancienne avocate du comédien, Marie Dosé, ainsi que le frère et l'épouse de l'artiste ont été interpellés, mardi 7 octobre, à leurs domiciles et placés en garde à vue à Créteil, entendus par la sûreté territoriale du Val-de-Marne. Comme le parquet de Créteil l'a confirmé au *Monde*, ils ont été interrogés dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 11 avril pour « altération de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité ». C'est-à-dire une possible soustraction ou dissimulation de preuve, portant sur la période 2018-2021.

Marie Dosé et les deux autres personnes interpellées, qui pourraient être mises en examen à l'issue de leur garde à vue, sont soupçonnées d'avoir fait disparaître l'ordinateur personnel de l'artiste, qui aurait contenu des éléments compromettants pour ce dernier. Cette hypothèse, ayant motivé l'ouverture d'une instruction spécifique, a émergé des investigations réalisées au cours de l'information judiciaire dans laquelle le comédien de 75 ans est mis en examen depuis 2024 pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineure. Le même juge d'instruction du tribunal de Créteil est chargé des deux dossiers, qui devraient être joints.

Sollicitée par *Le Monde*, Marie Dosé n'était pas, dans l'immédiat, en mesure de répondre à nos questions. Solide pénaliste, réputée pour ses stratégies offensives, cette figure du barreau parisien s'est fait notamment connaître en militant, au nom de familles de djihadistes, pour le rapatriement de leurs enfants retenus en Syrie. Très médiatique, Marie Dosé est notamment connue pour son expérience des dossiers de violences sexuelles. Un champ qu'elle a particulièrement investi depuis dix ans, en assurant la défense de plusieurs hommes mis en cause : l'écrivain Frédéric Beigbeder, le réalisateur Jacques Doillon, l'ancien député écologiste de Paris (2022-2024) Julien Bayou...

Philippe Caubère, lui, devrait être convoqué ultérieurement par le juge d'instruction. Contactée par *Le Monde*, l'avocate du comédien, Fanny Colin, n'a pas souhaité faire de commentaire. Elle a repris sa défense après que Marie Dosé s'est retirée du dossier, au début de 2024. En mars, plusieurs auditions de Philippe Caubère ont été annulées par la cour d'appel de Paris à cause d'irrégularités survenues lors d'une garde à vue le 6 février 2024.

« Pour la protéger elle »

L'information judiciaire ouverte au printemps part d'une pièce figurant dans le dossier originel de violences sexuelles : un courriel daté du 21 juin 2021, envoyé par Philippe Caubère à l'une de ses correspondantes et intitulé « Extrait de la réponse de Marie D. ». Le message consiste en une suite de paragraphes copiés-collés, présentés par l'expéditeur comme provenant d'un autre courriel, signé de Marie Dosé et reçu par lui peu avant.

Dans ce message, s'adressant au comédien, l'avocate aurait écrit : « Tu voulais que cette histoire s'arrête. Lorsque j'ai pris la décision de planquer l'ordinateur et que tu m'as suivie dans cette décision, c'était autant pour la protéger elle que toi. Non, c'était surtout pour la protéger elle. »

Bien qu'étant un copié-collé, le texte a été jugé crédible par le parquet de Créteil, notamment parce que Philippe Caubère avait



L'avocate Marie Dosé, à Paris, le 5 juin. GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

l'habitude de reproduire, à l'intention de certains de ses correspondants, des messages envoyés par d'autres.

Dans cette affaire, d'autres pièces nourrissent le soupçon de dissimulation de preuve. C'est le cas d'un SMS envoyé par Philippe Caubère le 18 avril 2018 : « *Ma terreur est que les flics saisissent mon ordi et découvrent (ils sont effacés mais...) les mails avec toi et les clients.* » Ce jour-là, le comédien apprenait par la presse qu'une plainte pour viol avait été déposée contre lui par Solveig Halloin, la femme à l'origine de l'affaire Caubère. L'enquête préliminaire qui avait suivi ce signalement avait été classée sans suite en 2019.

Lors d'une perquisition réalisée le 20 novembre 2018 au domicile du comédien, un ordinateur portable avait bien été saisi, mais il ne contenait aucun élément pertinent pour l'enquête. A son sujet, Philippe Caubère avait déclaré en garde à vue : « *C'est un ordinateur que j'utilise tant pour le privé que le professionnel et dont j'ai besoin pour travailler. Ce n'est pas le même que j'avais à l'époque [des faits dénoncés par Solveig Halloin, qui se seraient produits en 2010]. Je m'en suis débarrassé, je crois même que c'est celui que j'ai perdu.* »

Cet ordinateur disparu a-t-il été perdu ou dissimulé ? Pour apporter un début de réponse à cette question, le juge d'instruction dispose d'un autre élément sérieux. Vérification faite par *Le Monde*, le numéro de série de l'ordinateur ayant été saisi lors de cette perquisition de novembre 2018 indique que l'appareil a été acheté et mis en service en mai 2018. Juste après la plainte de Solveig Halloin et la nomination de Marie Dosé comme avocat de Philippe Caubère. De quoi accréditer l'hypothèse selon laquelle le conseil du comédien aurait pris « la décision de planquer l'ordinateur » précédent, comme le rapporte le courriel de 2021 sem-blant l'incriminer.

Solide pénaliste, réputée pour ses stratégies offensives, M^e Dosé est une figure du barreau parisien

Ce message et le SMS de 2018 ont été adressés à une seule et même personne, Agathe Pujol, qui les a remis aux policiers lors d'une audition, le 6 octobre 2023. Agée de 32 ans aujourd'hui, elle a entretenu une relation intime entre 2010 et 2022 avec Philippe Caubère, qu'elle a rencontré alors qu'elle avait seulement 17 ans et rêvait de faire du théâtre. Restée longtemps en soutien de l'acteur, elle a fini par porter plainte contre lui en 2023, après que l'affaire avait été relancée quelques mois plus tôt par une action judiciaire intentée par Pauline Darcel, une autre aspirante comédienne ayant fréquenté Philippe Caubère en 2011-2012.

Douze années d'« horreur »

Dénonçant une « *atteinte sexuelle sur mineure* », cette dernière avait provoqué l'ouverture d'une nouvelle enquête préliminaire puis d'une information judiciaire, toujours en cours. C'est dans le cadre de cette instruction que Philippe Caubère a été mis en examen, le 8 février 2024.

Dans un article de *Libération* publié en janvier, les deux femmes ont dévoilé le contenu de leurs plaintes respectives. Agathe Pujol est alors revenue sur les douze années d'« horreur », d'« *emprise* » et d'« *ascendance* » passées aux côtés du comédien. Elle aurait notamment été forcée à des rapports sexuels, parfois tarifés, avec des inconnus recrutés sur Internet par Philippe Caubère. Agathe Pujol estime avoir été « *violée par des centaines d'hommes* » de cette façon.

De ces moments, Philippe Caubère aurait fait des photos, selon son ex-compagne, des images qui auraient été conservées sur l'ordinateur disparu. Cette affirmation semble confirmée par le courriel du 21 juin 2021, d'après lequel Marie Dosé aurait écrit à son client les phrases suivantes, à la suite de celles déjà citées plus haut : « *Nous n'avons jamais eu peur que tu passes pour un salaud ou un pervers, nous avons eu peur pour elle parce que nous savions qu'elle ne s'en remettrait jamais et que personne, à 20 ans, ne peut s'en remettre. Tu ne m'apprends rien de l'enfer qu'a vécu Agathe à cette époque Philippe, rien du tout.* »

Sollicitées par *Le Monde*, Agathe Pujol, qui a été auditionnée le 10 juin dans cette seconde information judiciaire, et son avocate Anne Lassalle n'ont pas souhaité s'exprimer. Le récit de la jeune

femme, selon lequel Philippe Caubère l'aurait contrainte à la prostitution, a entraîné une autre décision récente du parquet de Créteil. Le 8 juillet, comme *Mediapart* l'a expliqué, un réquisitoire supplétif a élargi


la première information judiciaire, celle qui vise le comédien pour violences sexuelles, à des faits de proxénétisme, sur la période allant de 2017 à 2022. Philippe Caubère affirme que les relations avec Pauline Darcel et

Dans un SMS envoyé en 2018, Philippe Caubère décrivait sa « terreur que les flics saisissent [s]on ordi », qui a ensuite disparu

Agathe Pujol étaient consenties. Sur l'éventuelle soustraction de preuve, c'est-à-dire la dissimulation de l'ordinateur, une infraction passible de trois ans de prison, l'enquête n'en est qu'à ses prémices. Au terme de celle-ci, le juge d'instruction devra décider de renvoyer les éventuels mis en cause devant un tribunal correctionnel ou de prononcer un non-lieu.

Une condamnation pénale pourrait avoir plusieurs conséquences, notamment la réouverture du dossier de Solveig Halloin, la première plaignante de l'affaire Caubère. Après le classement sans suite de sa procédure, en 2019, elle avait été condamnée, en 2021, pour diffamation, à la suite d'une plainte déposée par Philippe Caubère. Quant à l'avocate, son éventuelle condamnation, si les faits étaient avérés, pourrait se traduire par des sanctions disciplinaires devant le conseil de l'ordre, allant de l'avertissement à la radiation. ■

JÉRÔME LEFILLIATRE



Carlos Sainz



Manifestation, mardi à Nîmes, devant la cour d'assises du Gard, lors du procès en appel des viols de Mazan. CORINNE ROZOTTE/DIVERGENCE

Viols de Mazan : en appel, les mots creux de Dominique Pelicot

Les propos de l'ordonnateur du martyr de Gisèle Pelicot, qui a accablé l'accusé, mardi, restent sujets à caution, tant il a menti par le passé

NÎMES - envoyé spécial

Témoin suivant. Dominique Pelicot fait son apparition dans le box des accusés en fin d'après-midi, mardi 7 octobre. Il n'est plus accusé, juste détenu, puis qu'il n'a pas fait appel de sa condamnation à vingt ans de prison ferme en première instance, et purge sa peine à l'isolement dans un établissement du sud de la France. Ses seules visites sont celles de son avocate, Béatrice Zavarro – « *Je l'en remercie* » –, ses seules activités sont la lecture et l'écriture – « *C'est tout ce que j'ai, c'est ce qui m'aide à survivre* ».

A première vue, Dominique Pelicot est toujours Dominique Pelicot : une silhouette massive et esquintée. Il s'assoit péniblement en s'aidant de sa béquille, semble d'abord fragile, mais retrouve rapidement, face au micro, l'assurance et la morgue observées pendant quatre mois au procès d'Avignon. Pendant une heure, ce témoin particulier distille à nouveau sa parole visqueuse, salissante, légèrement toxique, dont on a mis si long-

temps à se décontaminer. Sa voix nous replonge dans le marécage.

Aux jurés de la cour d'assises du Gard, il raconte le processus des viols de Mazan, depuis les trois comprimés de Temesta 2,5 mg réduits en poudre et dilués dans le verre de vin ou l'écrasé de pommes de terre de Gisèle Pelicot (trois heures pour faire effet, dix heures d'inconscience) jusqu'aux lingettes utilisées pour la toilette intime de son épouse une fois les violeurs nocturnes repartis.

Quant à Husamettin Dogan, puisque c'est de lui dont il s'agit dans ce procès en appel, c'est en juin 2019 que Dominique Pelicot croise sa route sur le site de rencontres sexuelles Coco.fr, où l'intéressé apparaît sous le pseudo de « Karim BM » (BM pour « bien monté »). « *Je lui dis que je recherche quelqu'un pour violer mon épouse endormie par mes soins, à son insu*. »

« Moi, je dis ce qui est la réalité »

Husamettin Dogan savait en amont que Gisèle Pelicot serait sédatée, martèle Dominique Pelicot. « *Tous ont eu cette information dès le départ*. » Pour avoir le droit de venir jusque dans la chambre du couple à Mazan, il fallait respecter les consignes : pas de tabac, pas de parfum, se déshabiller avant d'entrer, pas de bruit, pas de violences, etc., « *tout un ensemble d'obligations qui ne pouvaient laisser aucun doute sur son état* ». Husamettin Dogan, qui doit être interrogé mercredi, conteste tout ça, il estime avoir été « *piégé* » par Dominique Pelicot, qui lui aurait promis un plan à trois consenti.

Un à un, le témoin réfute les arguments de l'accusé. Dominique Pelicot s'est-il fait passer pour son épouse dans des discussions sur Coco.fr ? « *Non*. » A-t-il dit, devant l'hésitation du visiteur confronté au corps inerte de Gisèle Pelicot, qu'elle faisait semblant de dormir et qu'il s'agissait d'un jeu ? « *J'ai jamais dit ça*. » L'accusé ignorait-il qu'il était filmé ? « *Y avait un trépied, il servait à quoi ? Et mon portable à dix centimètres de lui, avec sa propre image sur l'écran ?* » L'a-t-il menacé de diffuser ces images ? « *Jamais*. » Husamettin Dogan a-t-il fini par prendre peur, et profité d'un moment

Les avocats de la défense y sont allés timidement avec ce témoin, qui n'offre pas beaucoup de prises

d'inattention de son hôte, pour s'enfuir ? « *Absolument pas, je l'ai raccompagné*. »

Pendant une heure, Dominique Pelicot enfonce l'accusé. « *Dogan dit ce qu'il veut. Moi, je dis ce qui est la réalité*. » Les juges et les jurés l'écoutent, mais après tant d'années d'imposture et de mensonge, la parole d'un Pelicot qui accuse ne vaut pas mieux que celle d'un Dogan qui conteste. Ce n'est pas sur ce témoignage que pourra se forger leur conviction.

Pour les avocats de la défense, ce face-à-face était un moment-clé, potentiellement favorable, le moment de placer Dominique Pelicot face à ses contradictions et de montrer aux jurés que leur client était inoffensif en comparaison avec le « *pervers XXL* », « *l'ogre de Mazan* », « *la bombe paraphilique* », surnoms récoltés en première instance par le chef d'orchestre de cette affaire.

Mais Sylvie Menville et Jean-Marc Darrigade y sont allés timidement avec un témoin qui n'offre pas beaucoup de prises. La première, en piochant dans des procès-verbaux de garde à vue de maigres contradictions sur des points sans importance, le second en évoquant les deux *cold cases* de 1991 et 1999, pour lesquels Dominique Pelicot est toujours mis en examen – meurtre précédé d'un viol pour le premier, tentative de viol avec arme pour le second. L'intéressé s'est braqué, n'a pas voulu répondre, s'est mis en colère : « *C'est une affaire en cours, rien n'a été prouvé, vous n'avez pas le droit de parler de ça ! Faites attention à ce que vous dites et à ce que vous avancez !* »

Assise en face du box des accusés, à côté de Florian, son dernier enfant, Gisèle Pelicot a écouté d'un air impassible les mêmes

propos maladroits qu'à Avignon au sujet de leur couple : « *On a vécu cinquante ans ensemble. Quarante ans où j'ai été impeccable et dix ans où j'ai été misérable*. » Et un dernier message balancé à la va-vite, alors qu'il s'était déjà levé de sa chaise et s'appêtait à quitter la salle : « *Je voulais juste renouveler mes excuses à ma femme*. » « *C'est acté, M. Pelicot* », a dit le président de la cour. Dominique Pelicot a alors remis son blouson gris. Il est reparti avec sa béquille. Témoin suivant.

« Visionnage des vidéos »

Personne n'est plus avancé au bout de cette déposition sans grand intérêt. Statu quo. Dominique Pelicot a été un témoin inutile. On savait que ce procès en appel ne changerait pas la face de l'affaire des viols de Mazan. Le sort de Husamettin Dogan ne devrait pas beaucoup évoluer, lui non plus. Condamné à neuf ans de réclusion en première instance, l'accusé de 44 ans s'achemine lentement mais sûrement vers une nouvelle déclaration de culpabilité à l'issue de ce procès en solo, au cours duquel il n'a, après deux jours d'audience, pas marqué un seul point.

La déposition du directeur d'enquête, Jérémie Bosse-Platière, mardi matin, lui a causé beaucoup de tort. Le policier a décrit le contenu des nombreuses vidéos que la cour doit finalement visionner mercredi. Husamettin Dogan y évolue en silence, chuchote, mesure chaque geste pour ne pas réveiller Gisèle Pelicot, se décale subitement sur le bord du lit et se fige quand elle esquisse un mouvement réflexe : « *Tout son comportement démontre qu'il avait pleinement conscience de l'état de Gisèle Pelicot*, a estimé le directeur d'enquête. *Ses explications ne peuvent évidemment pas résister aux preuves filmées. Avec le visionnage des vidéos, à aucun moment on ne peut avoir un doute. Sur ces vidéos, Gisèle Pelicot est comme morte*. »

« *On verra ces vidéos, ce sera un moment difficile pour tout le monde* », a dit, mardi, Jean-Marc Darrigade. Surtout pour son client, pensait-il peut-être. ■

HENRI SECKEL

Au procès de Péchier, l'accusé seul contre tous

Malgré les expertises, l'anesthésiste continue de nier toute implication sans ciller

BESANÇON - correspondance

Des humains tirés au sort pour mourir... Les mots d'Amandine Iehlen, prononcés avec « *dégoût* » il y a quelques jours à la barre, semblent incrustés dans les boiseries de la vénérable salle d'assises de Besançon. Depuis le 8 septembre, Frédéric Péchier y affronte de vertigineuses accusations : cet anesthésiste a-t-il empoisonné trente patients, dont douze mortellement, pour mieux affaiblir les confrères censés s'en occuper ?

Première certitude, admise par la défense elle-même : seringues à la main, un « *orfèvre de la mort* » a bien sévi durant une décennie à la clinique Saint-Vincent, transformant des poches de perfusion en « *armes du crime* ». Autre certitude, Damien Iehlen, le père d'Amandine, a été assassiné le 10 octobre 2008 lors d'une opération du rein, à la suite d'une injection malveillante de lidocaïne... Cet homme de 53 ans est, d'un point de vue chronologique, la première victime officielle de l'affaire Péchier.

Depuis une semaine, la cour d'assises du Doubs se déporte virtuellement à la Polyclinique de Besançon, autre établissement de soins de la ville, pour suivre une piste accablante. L'accusé est-il le « *dénominateur commun* » d'une série d'empoisonnements supposés étalés sur deux sites différents ? Parti fâché de la clinique Saint-Vincent, Frédéric Péchier a posé sa mallette à la Polyclinique en janvier 2009, avant d'en claquer la porte six mois plus tard pour retourner à la case départ. Entre-temps, l'établissement a subi trois événements indésirables graves cardiaques... Ce qui n'était jamais arrivé et n'arrivera plus jamais.

Contre-pied

Devinant le pire, le docteur Pignard avait aussitôt lancé l'alerte, mais l'enquête policière ouverte à l'époque a patiné. Le 2 octobre, les larmes de frustration de cet anesthésiste à la retraite ont ému la cour, tout en révélant la rancœur de certaines parties civiles : combien de morts aurait-on pu éviter ?

Mardi 7 octobre, l'interrogatoire de Frédéric Péchier consacré à la Polyclinique a viré à la tempête. L'accusé a pris le contre-pied de l'expertise médicale présentée le matin même, pour mieux nier l'origine malveillante de ces arrêts cardiaques. Son avocat, M^e Schwerdorffer, ayant rappelé que son client était physiquement absent lors de deux de ces trois cas, le docteur Péchier a expliqué qu'il « *n'est pas possible de polluer une poche par avance, sans que cela se voie* ».

Un postulat balayé par la présidente en personne, qui se réfère à un test réalisé par les enquêteurs

En six mois, la Polyclinique de Besançon a subi trois événements indésirables graves cardiaques

démontrant le contraire. Comment, sinon, expliquer l'anormale présence d'adrénaline à haute concentration, retrouvée dans une poche de soluté neutre perfusée à Nicole Deblock ? Frappée de vives douleurs dès son arrivée au bloc, le 22 juin 2009 à la Polyclinique, cette patiente a eu le temps de crier « *au secours, je vais mourir* », avant d'être endormie. La défense, là encore, brandit un joker : l'adrénaline n'aurait pas été injectée en amont par son empoisonneur, mais par son réanimateur après coup, à la suite d'une remontée accidentelle dans un tuyau...

Chuchotements indignés

Impossible, tranchent trois experts différencés. « *Monsieur Péchier, vous nous prenez tous pour des idiots !* », s'empare Thérèse Brunisso, côté ministère public. L'accusé a le rouge qui monte aux joues, mais garde un aplomb à toute épreuve : « *Vous vous faites des films* », contre-t-il, réduisant l'argumentaire du parquet à une simple « *construction intellectuelle* ».

La seconde avocate générale, Christine de Curraize, ne laisse pas passer : « *Vous avez déjà reconnu l'existence de trois empoisonnements* [Damien Iehlen en 2008, deux autres en 2017], et ça, ce n'est pas une construction intellectuelle ! Ces arrêts cardiaques, ces morts, ce n'est pas de la fiction ! » « *Non, c'est de la médecine et, malheureusement, ça arrive* », maintient sans vaciller le docteur Péchier.

Le fond de la salle bruisse de chuchotements indignés. « *Ces gens sont choqués et écœurés* », rebondit avec force M^e Stéphane Giuranna, l'un des avocats des parties civiles. « *Contre l'avis de tous les experts, vous vous obstinez à contester ces empoisonnements parce que les reconnaître, c'est planter le dernier clou dans le cercueil de votre culpabilité ! Si vous les admettez, vous savez que vous êtes foutu* », poursuit l'avocat. M^e Frédéric Berna, autre avocat de parties civiles, fait mine de se décourager : « *Vous êtes tellement menteur qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce que vous dites !* »

La cour d'assises doit encore examiner vingt-trois autres événements indésirables graves d'ici à la fin décembre. Sur tous, plane l'ombre du docteur Péchier. ■

WILLY GRAFF

FAITS DIVERS

Un homme avoue le meurtre de sa femme après un accident de la route près de Cholet

Un homme de 59 ans a avoué, mardi 7 octobre, avoir tué son épouse après avoir été pris en charge par les secours à la suite d'un accident de la circulation près de Cholet (Maine-et-Loire), a annoncé le parquet d'Angers, qui l'a placé en garde à vue. Le corps de la victime, une femme âgée de 57 ans, a été découvert par les gendarmes au domicile conjugal en fin de matinée. – (AFP)

Béziers : les corps d'une nonagénnaire et de son fils retrouvés six mois après leur mort

Les policiers de Béziers (Hérault) ont retrouvé les corps sans vie et dans un état de décomposition avancé d'une nonagénnaire et de son fils. La femme a été tuée par balle par son fils, qui s'est ensuite suicidé, ont précisé, mardi à l'AFP, plusieurs sources policières. Depuis plusieurs mois, une voisine se plaignait d'une odeur nauséabonde dans l'immeuble jusqu'à contraindre les forces de l'ordre à intervenir. – (AFP)

OSP - CESSATIONS DE GARANTIE

LOI DU 2 JANVIER 1970 - DECRET D'APPLICATION N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLES 44

QBE EUROPE SA/NV, sis, Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92913 Paris La Défense Cedex (RCS Nanterre 842 689 556), succursale de QBE Europe SA/NV société de droit belge, son siège social : Bastion Tower - 10 place du Champ de Mars 5 - 1050 Bruxelles - Belgique, les garanties financières dont bénéficiait la :

ROCA FORTIS IMMOBILIER
37 B Avenue Charles de Gaulle
17300 ROCHEFORT
SIREN : 840236376

Depuis le 01 janvier 2024 pour son activité de : Gestio Immobilière et Syndic Ont cessées au : 31 Décembre 2024. Les créances éventuelles se rapportant à ces opérations devront être produites dans les trois mois de cette insertion à l'adresse de l'Etablissement garant sis, Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92913 Paris La Défense Cedex. Il est précisé qu'il s'agit de créances éventuelles et que le présent avis ne préjuge rien du paiement ou du non-paiement des sommes dues et ne peut en aucune façon mettre en cause la solvabilité ou l'honorabilité de la Société ROCA FORTIS IMMOBILIER, (840236376)

Au procès de Jubillar, le naufrage d'un gendarme

L'audition embarrassante, mardi, de l'enquêteur chargé de la téléphonie a causé la stupeur

ALBI - envoyée spéciale

On avait tout imaginé, sauf ça : « J'ai fait une erreur dans les copiés-collés. » La sidération, puis l'accablement saisissent la cour d'assises du Tarn devant laquelle comparait Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse. Une « erreur ». Un « copié-collé ». Telle est donc la réponse apportée, mardi 7 octobre, par le major Gilles Loïs, chargé de la téléphonie dans l'une des enquêtes criminelles les plus médiatisées de France, à la question qui, depuis la veille, taraude la cour et au-delà : le téléphone de l'amant de Delphine Jubillar a-t-il bien déclenché le relais couvrant le pavillon du couple, à Cagnac-les-Mines, la nuit du 15 au 16 décembre 2020 ?

Face à l'amant cité à la barre des témoins, la défense avait joué son va-tout en affirmant, pièce à l'appui, que son numéro figurait parmi les 216, potentiellement suspects, identifiés par les enquêteurs. Tous ont donné lieu à des réquisitions pour vérification de leurs fadettes.

Le résultat de chacune de ces investigations figure au dossier d'instruction. Sauf une, dont la défense a eu beau jeu d'affirmer qu'il correspond forcément à ce

lui de Donat-Jean M. Une « altération » de la vérité, la fabrique d'un « faux », avait martelé M^e Emmanuelle Franck, plongeant la cour et les jurés dans le brouillard.

Dès le départ, on savait pourtant que quelque chose clochait dans ce « coup de théâtre » destiné à orienter les soupçons vers l'amant de Delphine Jubillar : cette même nuit du 15 au 16 décembre 2020, le téléphone de Donat-Jean M. n'a jamais quitté le relais correspondant à son domicile de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, situé à plus de 80 kilomètres de là. La défense avait joué son rôle, susciter le doute. Le lever incombait à l'accusation. Qui, elle-même, comptait sur le gendarme.

« Y a-t-il d'autres coquilles ? »

« Il m'a été demandé d'isoler les téléphones se trouvant sous la couverture réseau [du domicile du couple Jubillar] qui n'étaient pas là habituellement, commence à expliquer le major. D'abord la veille des faits, puis une semaine avant, dans le créneau horaire 22 heures-6 heures. Plus de 4 500 numéros ont été identifiés. On a réduit le créneau de 22 heures à 6 heures la nuit du 15 au 16 décembre, et on est tombé sur 551 numéros. On a écarté tous les abonnés domiciliés sur Cagnac-les-Mines et les hameaux environnants. On a

travaillé sur les 216 restants et 216 fadettes [factures détaillées] ont été effectuées. Certaines ont ensuite donné lieu à audition. »

Le numéro de Donat-Jean M., poursuit le major, apparaissait bien sur les factures détaillées, « mais en tant que correspondant de Delphine Jubillar », laquelle déclenchait le relais de son domicile lorsqu'elle l'appelait. Aucune raison, donc, de garder ce numéro dans la liste des 216 à investiguer. Sauf le malencontreux « copié-collé » du gendarme.

« On peut s'interroger sur une telle erreur et les conséquences qu'elles peuvent avoir dans un dossier comme celui-ci, observe la présidente. Vous faites des copiés-collés et il n'y a aucune vérification ? Vous travaillez seul ?

– Tout à fait. »

On en vient au bordereau de pièce manquante, agitée la veille par la défense.

« Elle correspond à un numéro qui a été recensé au nom de Marlène M., une belle-sœur de la sœur de Delphine Jubillar. Il a été écarté car il ne couvrait pas le domicile... »

Le major confesse une deuxième bourde. « J'aurais dû marquer le nom et je ne l'ai pas fait... » Le soupir de la présidente résonne dans le micro.

L'avocat général Pierre Aurignac se lève. « Bonjour major, j'imagine

que vous n'avez pas passé une très bonne nuit... »

– En effet.

– Moi non plus. Nous savons que Donat-Jean M. n'avait aucune raison de tuer Delphine Jubillar. Nous savons qu'il n'est pas venu à Cagnac-les-Mines cette nuit-là. Mais vous comprenez la difficulté ?

– Oui. Tout à fait.

– Y a-t-il d'autres coquilles dans votre travail ? »

Le gendarme hausse légèrement les épaules, il n'ose affirmer que non.

Au banc des parties civiles, M^e Safya Akorri demande la parole. Elle représente la meilleure amie de Delphine Jubillar, Anne-Michelle Sirven, dont le témoignage a accablé l'accusé. M^e Akorri n'a pas dû beaucoup dormir, elle non plus, qui peine à dissimuler sa colère face à cette nouvelle défaillance de l'enquête.

Un expert fait sursauter la salle

Mais elle a beaucoup travaillé. Ses questions, précises, ne sont pas destinées à obtenir des réponses du major penaud qui ne sait plus comment se tenir à la barre. Elles visent à contrer la petite musique distillée par la défense, selon laquelle l'amant aurait trop vite été écarté de la liste des suspects. Celui-ci, rappelle-t-elle, a fait l'objet d'investigations téléphoniques poussées du 1^{er} mai au 17 décembre 2020. M^e Akorri en donne scrupuleusement la liste et ferme la piste : rien n'est susceptible de le mettre en cause.

On ne saurait pour autant réduire la journée du 7 octobre à ce naufrage d'un gendarme. On avait eu droit auparavant à l'exposé d'un expert, chargé par les deux juges d'instruction de tenter d'éclairer un autre mystère de

L'amant de Delphine Jubillar a fait l'objet d'investigations téléphoniques poussées en 2020

cette affaire : celui des lunettes de Delphine Jubillar, retrouvées en trois morceaux, sur le bar de la cuisine de son domicile le 16 décembre 2020. Un verre manquait, ainsi qu'une branche retrouvée plus tard derrière le canapé du salon. En filigrane, une question-clé : dans quelles circonstances ont-elles été cassées ?

Delphine Jubillar était atteinte d'une myopie sévère, nécessitant une correction. Elle avait pour habitude de retirer ses lentilles le soir et de chausser ses lunettes. Le fils du couple, âgé de 6 ans, atteste que, le 15 décembre, lorsqu'il a regardé la télévision avec sa mère sur le canapé du salon, celle-ci portait ses « lunettes un peu cassées » sur le nez.

Pendant plus d'une heure, PowerPoint à l'appui, l'expert développe devant la cour et les jurés la totalité des essais auxquels il s'est livré – lesquels ont consommé six paires semblables à celles que portait Delphine Jubillar – pour comprendre comment elles avaient pu être brisées. De ses savants calculs, il ressort que leur état ne peut s'expliquer ni par une chute sur le sol, ni par l'action d'un enfant de 6 ans qui aurait joué avec les montures, ni par le fait de marcher dessus par inadvertance. On se perd dans les « joules » et les « décanewtons ».

Pédagogue, l'expert se saisit alors d'une règle en plastique. Applique une première pression, légère, la règle ploie. Sous la seconde, beaucoup plus forte, pan ! Elle se brise. « Les dommages concernent une zone d'environ 9 cm de diamètre. Ils sont compatibles avec la dimension d'un poing, d'un pied. Ça peut être du mobilier ou un élément fixe. Là, je n'ai pas de précisions à apporter. » Il n'y a qu'un ennui, que relève la défense : ces essais ont porté sur des montures neuves, ou celles de Delphine Jubillar étaient déjà très abîmées.

La présidente se tourne vers le box.

« Monsieur Jubillar, confirmez-vous que votre épouse portait des lunettes ?

– Tout à fait.

– Les portait-elle le 15 au soir ?

– Je saurais pas vous dire. »

Il l'avait pourtant confirmé lors de sa garde en vue. L'avocat général le lui rappelle.

« Peut-être, oui. J'en sais rien. Peut-être que je me trompe. Mais, aujourd'hui, je sais plus. »

– Vous rendez-vous compte de l'effet que peuvent produire vos réponses ?

– Pas du tout.

– Qui a posé ces lunettes sur le bar ?

– Je sais pas, c'est pas moi.

– Comment expliquez-vous leur état ?

– Je n'en ai aucune idée.

– Ces lunettes auraient-elles pu être cassées lors d'une bagarre ?


– C'est ce que vous supposez. »

M^e Laurent de Caunes intervient pour une des parties civiles.

« Donc Delphine, myope, part dans la nuit promener les chiens sans lunettes. C'est cela que vous soutenez ?

– Tout à fait. » ■

PASCALE ROBERT-DIARD



Robert Badinter au Panthéon

La cérémonie en direct suivie de deux documentaires

LE 9 OCTOBRE SUR

france.tv

En mer Baltique, la menace des pétroliers fantômes russes

Des centaines de tankers, dont les propriétaires sont dissimulés derrière des sociétés-écrans, permettent à la Russie d'écouler 60 % de son pétrole. Moscou est accusé d'utiliser ces navires pour endommager des câbles sous-marins et lancer des drones

REPORTAGE
TALLINN - envoyé spécial

Le commandant de la marine estonienne Ivo Värk mène une drôle de guerre, sans bataille ni ennemi. En cette matinée grise du 19 septembre, il promène sa haute silhouette le long d'un ancien entrepôt en brique rouge, vestige du commerce hanséatique, sur les quais de la base navale de Tallinn. Son visage est pâle et fatigué. Les dizaines de pétroliers qui mouillent au large de la mer Baltique lui donnent du souci. Ce ne sont que de vieux rafiot à la coque rouillée, souvent chargés de gaz naturel ou de pétrole, qui partent ou reviennent de la Russie voisine, à seulement 200 kilomètres de là.

A première vue, rien de vraiment menaçant. « Mais on ne sait pas tout sur eux », avertit Ivo Värk. Si ces navires l'inquiètent autant, c'est parce qu'ils font bien plus que transporter du pétrole russe en contournant les sanctions occidentales. Moscou les utiliserait pour endommager des câbles sous-marins et lancer des drones. Ces navires dits « fantômes » dissimulent l'identité de leurs propriétaires derrière des sociétés-écrans et des pavillons de complaisance, et peuvent disparaître des écrans radars en éteignant leurs systèmes d'identification automatique (AIS). Sollicitée par *Le Monde*, la marine estonienne a accepté qu'un de ses exercices de surveillance soit suivi de l'intérieur. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu.

C'est une banale mission que prépare ce matin-là l'*Ugandi*, un chasseur de mines gris, hérissé d'antennes, de radars, et entouré de fusils-mitrailleurs. Certains marins portent les écussons ukrainien et estonien cousus côte à

côte sur leur uniforme. Tous s'activent sur le pont, retirent la housse qui protège le canon avant. Le moteur fait vibrer la carcasse d'acier du navire, les amarres sont larguées. Le voici qui fonce vers les eaux internationales. Habitué à scruter le fond de la mer Baltique à la recherche de mines posées pendant la seconde guerre mondiale, l'*Ugandi* est désormais attentif à ces pétroliers figés dans la houle, qui se profilent à l'horizon. « Nous sommes les yeux de la marine », annonce fièrement la commandante du navire, Grete Mänd. Sa mission consiste, ce matin-là, à vérifier l'identité d'un méthanier donnée par son AIS, qui renseigne son nom, sa position ou encore sa cargaison. Bien souvent, les navires fantômes éteignent ou piratent ce système pour masquer leur identité ou leur destination.

L'ÉTAU S'EST RESSERRÉ


La flotte qui transporte clandestinement du pétrole ne cesse de grossir à mesure que les sanctions occidentales se durcissent contre la Russie, depuis son invasion de l'Ukraine. Le 19 septembre, Bruxelles a dévoilé un 19^e paquet de sanctions et a inclus dans sa liste noire 118 navires supplémentaires, portant le total à 560. Les pays du G7 interdisent, depuis décembre 2023, à leurs entreprises de fournir le moindre service à quiconque transporterait des hydrocarbures russes au-delà d'un certain prix. Une façon de garantir l'approvisionnement en pétrole dans le monde sans provoquer de flambée des cours, tout en réduisant les recettes que la Russie en tire pour alimenter sa machine de guerre. L'étau s'est resserré au cours des derniers mois, avec l'inscription de navires sur des listes noires. « Mais si les sanctions fonctionnaient vraiment, il n'y aurait pas autant de bateaux, maugrée le commandant de la

LA FLOTTE FANTÔME
SERAIT COMPOSÉE
DE 940 NAVIRES
AU DÉBUT
DE L'ANNÉE 2025,
SOIT 17% DE LA
FLOTTE MONDIALE
DE PÉTROLIERS

marine estonienne, or le nombre de ceux qui sont sans pavillon d'enregistrement ou avec de faux documents d'assurance ne cesse d'augmenter. » La flotte fantôme était composée de 940 navires au début de l'année 2025, selon les estimations du cabinet S&P Global Market Intelligence, soit 17 % de la flotte mondiale de pétroliers. Un chiffre qui a bondi de 45 % en un an.

Chaque jour, près de 700 000 barils de pétrole russe passent entre les côtes finlandaises et estoniennes, séparées de quelques dizaines de kilomètres. Soixante pour-cent des exportations de pétrole russe passent ainsi sous les yeux des garde-côtes des pays baltes, scandinaves mais aussi de ceux d'Europe du Nord et de l'Ouest, avec des risques d'accident élevés.

L'âge moyen des navires fantômes est de 20 ans alors qu'il est de 13 en moyenne pour les pétroliers, selon les données de S&P Global Market Intelligence. Ils constituent « un risque sérieux pour la sécurité maritime et l'environnement, car il s'agit souvent de navires anciens, mal entretenus et insuffisamment assurés », peut-on lire dans le rapport annuel de l'assureur Allianz, publié en mai. Ces navires auraient été impliqués dans des dizaines d'incidents depuis 2022, dont des collisions, des pannes de moteur ou des fuites d'hydrocarbure. En cas de marée noire provoquée par un pétrolier non assuré, ce sont les contribuables du pays côtier qui devraient assumer le coût des opérations de nettoyage, très difficiles à mener dans une mer fermée comme la Baltique.



UNIQUE VOIE DE PASSAGE

La menace est montée d'un cran ces derniers mois, avec des navires soupçonnés de sabotage de câbles sous-marins et qui auraient servi à faire décoller, fin septembre, des drones vers les aéroports de Copenhague et d'Oslo, interrompant le trafic aérien pendant plusieurs heures. Selon plusieurs médias danois, le pétrolier *Pushpa* aurait pu servir de plateforme de lancement. Soupçonné de n'être rattaché à aucun pavillon d'enregistrement, il a été arraisonné puis relâché par la marine française fin septembre.

Des drones survolant, à la même période, les sites militaires de Sanitz et de Rostock, où se trouve le siège de la marine allemande, auraient aussi décollé d'un navire fantôme, selon des informations de l'hebdomadaire allemand *Der Spiegel*, parues le 1^{er} octobre. Pour le chancelier allemand, Friedrich Merz, la Russie est « probablement » derrière cette « menace sérieuse pour [leur] sécurité ». Les gardes-frontières polonais ont enfin annoncé, le 2 octobre, avoir observé un bateau de pêche russe « effectuer des manœuvres suspectes à proximité d'un gazoduc sous-marin » au large de la ville de Wladyslawowo, près de Gdansk. « Nous avons un incident dans la mer Baltique toutes les semaines, presque tous les jours », a affirmé dans la foulée le premier ministre polonais, Donald Tusk.

« La mer Baltique abrite une infrastructure sous-marine importante, un trafic commercial dense et des installations portuaires con-



A bord du chasseur de mines estonien « Ugandi », en mer Baltique, le 19 septembre.



La commandante du navire « Ugandi », Greete Mänd, le 19 septembre. PHOTOS BIRGIT PÜVE POUR « LE MONDE »



Sur la passerelle du chasseur de mines « Ugandi », le 19 septembre.

sidérables, souligne Henrik Praks, chercheur au think tank estonien International Centre for Defence and Security. *Tous les Etats riverains de la Baltique dépendent fortement du commerce maritime pour leurs importations, leurs exportations, et même leur survie.* » Un simple coup d'œil à une carte permet de comprendre que cette mer est l'unique voie de passage entre les pays Baltes et l'Europe si jamais le corridor de Suwalki, un minuscule ruban de terre de 65 kilomètres reliant la Lituanie à la Pologne, est fermé ou coupé.

« Le premier signal d'alarme est arrivé en octobre 2023 », se souvient Kadri Peeters, la sous-secrétaire chargée des capacités militaires au ministère de la défense estonien, abrité dans un modeste bâtiment devant lequel ont été posés deux vieux canons sur une pelouse. Ce mois-là, le navire chinois Newnew Polar Bear a été soupçonné d'endommager le gazoduc Balticconnector, qui relie la Finlande à l'Estonie, ainsi que deux autres câbles sous-marins, en laissant traîner son ancre sur 185 kilomètres au fond d'une mer peu profonde. Le navire est finalement reparti en Chine sans avoir été inspecté. Les autorités de Pékin défendent la thèse de l'accident causé par la météo, et le capitaine du navire a été présenté devant les juges à Hongkong en mai.

Un an plus tard, en novembre 2024, le Yi-Peng 3, un autre navire battant pavillon chinois, est à son tour soupçonné d'avoir sectionné avec son ancre deux câbles à fibre optique dans la zone économique exclusive suédoise. Il est immobilisé pendant un mois par la police suédoise, puis libéré.

En janvier, c'est la fin destergiversations. La Finlande est le premier pays à saisir un navire commercial soupçonné d'avoir endommagé un câble sous-marin. L'Eagle S, un pétrolier de la flotte fantôme russe immatriculé aux îles Cook, a endommagé l'Estlink 2, l'un des deux câbles électriques reliant la Finlande à l'Estonie, en laissant traîner son ancre sur 170 kilomètres. *Les câbles de télécommunications sont faciles à remplacer, alors qu'il faut au moins six mois pour réparer un câble électrique ou un gazoduc sous-marin* », explique Henrik Praks. La rupture de ce câble a entraîné une baisse soudaine de l'approvisionnement en électricité de l'Estonie, dont les tarifs ont flambé de 18 %, avant qu'il

ne soit réparé. Entre octobre 2023 et janvier 2025, 12 câbles ont été endommagés, au cours de quatre incidents, selon le décompte du think tank.

Accident ou sabotage ? L'ambiguïté est totale dans cette guerre hybride. « Une ancre qui traîne au fond des océans crée des vibrations et met le moteur du navire en surchauffe, observe tout de même Henrik Praks, c'est donc étrange que les capitaines des navires aient continué d'avancer. » Mais toute accusation reste fragile. « Il est très difficile d'établir un lien entre la flotte fantôme et le sabotage des infrastructures, car nous n'avons pas encore la preuve que ces incidents sont délibérés », admet Ivo Värk. Une incertitude qui paralyse, ou complique, toute réaction. « L'essence même de la guerre hybride consiste à mener des actions que l'agresseur peut facilement nier et dont l'intention est difficile à deviner, explique Andres Kasekamp, professeur à l'université de Toronto, Moscou cherche aussi à diviser les pays membres de l'OTAN sur la manière d'y répondre. »

« RISQUE D'ESCALADE »

« Depuis 2022, chaque incident dans la mer Baltique est devenu une potentielle menace », tranche M^{me} Peeters. Mais le droit maritime international empêche l'Estonie d'arraisonner ou d'arrêter dans les eaux internationales un navire qu'elle soupçonne de faire partie de la flotte fantôme. En décembre 2024, 12 pays, dont l'Allemagne, le Danemark et les pays Baltes, ont donc décidé de renforcer les contrôles en exigeant des navires qu'ils leur fournissent leurs preuves d'assurance, et enquêtent sur ceux qui refusent. La marine danoise indique au Monde avoir effectué 90 inspections, depuis février 2025, au large de la pointe de Skagen et d'en avoir immobilisé cinq « en raison de problèmes liés à la sécurité maritime, à la protection de l'environnement et à celle des marins ».

« Plus vous vous rapprochez des intérêts russes, plus le risque d'escalade est élevé », témoigne Ivo Värk. Le commandant de la marine estonienne l'a appris à ses dépens lorsque, le 15 mai, alors que les garde-côtes estoniens voulaient inspecter à la lisière de leurs eaux territoriales le Jaguar, un pétrolier enregistré au Gabon, un avion de combat russe a fait irruption, mettant fin à l'opération. Deux

« LA MER
BALTIQUE ABRITE
UNE INFRASTRUCTURE
SOUS-MARINE
IMPORTANTE,
UN TRAFIC
COMMERCIAL
DENSE ET DES
INSTALLATIONS
PORTUAIRES
CONSIDÉRABLES »

HENRIK PRAKS
chercheur

jours plus tard, Moscou ripostait en arraisonnant un pétrolier grec, le *Green Admire*, chargé de pétrole de schiste estonien à destination d'Amsterdam, finalement relâché deux jours plus tard.

Les Russes, comme à leur habitude, ont aussi réservé une petite surprise à l'Estonie lors de notre séjour à bord de l'*Ugandi*. A 9 h 58, ce vendredi 19 septembre, trois avions de combat ont surgi dans le ciel estonien. Une incursion « d'une audace sans précédent », selon Tallinn, tant par le nombre d'avions impliqués que par sa durée : les trois MIG-31 russes sont restés sans autorisation dans le ciel estonien pendant douze minutes, avant d'être repoussés par des F-35 italiens de l'OTAN. Prudente, la commandante de l'*Ugandi* a alors décidé de changer de programme en renonçant à s'approcher du méthane suspect dans les eaux internationales et en rebroussant chemin. La marine estonienne voulait attirer l'attention sur la menace des pétroliers fantômes. Elle a surtout montré que la menace russe la rendait fébrile. « La Russie est prête à défendre ses navires en mer Baltique par tous les moyens disponibles », avait prévenu en mai Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin.

De fait, les navires russes sont sur leurs gardes dans une mer Baltique qui est passée d'un « lac neutre » à un « lac de l'OTAN » depuis que la Finlande et la Suède ont rejoint l'Alliance atlantique en 2023 et 2024. Il suffirait d'un blocus sur ce passage large de seulement une cinquantaine de kilomètres, entre les côtes de l'Estonie et celles de la Finlande, pour que la Russie ne puisse plus exporter une partie importante de son pétrole, ce qui pourrait sérieusement gripper sa machine de guerre. Les revenus des hydrocarbures contribuent à hauteur de 30 % à 50 % au budget de la Russie. « Nous devrions empêcher [les pétroliers de la flotte fantôme] de traverser la mer Baltique », a menacé la première ministre lettone, Evika Silina, le 29 décembre 2024.

Un tel blocage serait une violation à la liberté de navigation protégée par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. « On ne peut pas s'opposer à la liberté de navigation en mer Baltique et la défendre en mer de Chine », ajoute un diplomate européen.

La Russie prend cette menace de blocus très au sérieux et s'inquiète de la hausse du

nombre d'inspections de ses navires. Un article paru en août dans la revue *International Affairs*, qui dépend du ministère des affaires étrangères russe, invite à considérer « la partie orientale de la mer Baltique comme un théâtre d'opérations militaires potentiel, peut-être sous une forme classique, peut-être sous une forme "grise" ». Et de préciser : « Pour la première fois depuis 1941, l'ennemi nous menace dans la Baltique d'un blocus militaire et non plus seulement économique. » Au cours des derniers mois, plusieurs pétroliers ont été escortés par des navires militaires russes.

PAYS BALTES MOINS SEULS

Ivo Värk plaide pour une présence miliaire accrue de l'OTAN en mer Baltique « pour assurer une meilleure surveillance et servir de dissuasion ». Le 14 janvier, l'Alliance atlantique a annoncé le lancement de l'opération « Baltic Sentry » pour « renforcer la protection des infrastructures critiques » sur la mer Baltique. Celle-ci mobilise des frégates et des avions de patrouille maritime ainsi qu'une petite flotte de drones navals.

L'Estonie, petit pays de 1,5 million d'habitants, veut aussi renforcer sa flotte qui ne compte pour l'instant que sept navires, dont trois patrouilleurs. Le seul sous-marin qu'elle possède... est une antiquité exposée dans l'immense hangar du Musée de la marine, à quelques encablures de la base navale. Des enfants courent sur sa coque métallique tandis que leurs parents découvrent sur de grands panneaux que, au début du XX^e siècle, « la survie de la République d'Estonie dépendait des routes maritimes avec l'Europe occidentale et la Scandinavie », et que le pays avait imaginé au début des années 1920, avec la Finlande, un blocus pour empêcher la flotte soviétique de pénétrer dans la mer Baltique. Un siècle plus tard, les pays baltes sont moins seuls. Jeudi 2 octobre, lors d'un sommet de la Communauté politique européenne, à Copenhague, Emmanuel Macron a appelé les Européens à franchir « un pas » dans la « politique d'entrave » de la flotte fantôme russe. Le Danemark a aussi annoncé, quelques jours plus tard, le renforcement des contrôles environnementaux des pétroliers qui mouillent au large de Skagen (nord), à la jonction entre la mer Baltique et la mer du Nord. ■

JULIEN BOUSSOU

A Marseille, la chasse aux meublés touristiques

Contrôles accrus, réduction de la durée de location, assignations de multipropriétaires : les effets de l'arsenal mis en place par la municipalité se font sentir

MARSEILLE - correspondant

La mairie de Marseille veut faire des exemples. Les lundis 13 et 20 octobre, elle assigne devant le tribunal judiciaire de la ville quatre multipropriétaires de résidences de loisirs de courte durée, qu'elle accuse de ne pas avoir respecté les dispositions légales de mise en location. Transformation de logements d'habitation en meublés de tourisme sans autorisation de changement d'usage, découpe illégale d'appartements en lots, absence de numéros d'enregistrement ou utilisation frauduleuse d'un même numéro pour plusieurs meublés, refus de transmettre un décompte des locations réalisées... Les personnes visées par ces procédures dites « accélérées sur le fond » lancées en juillet, ne semblent pas se soucier des règles imposées par la municipalité et par la loi du 19 novembre 2024, « visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale ». Toutes contestent avoir commis des infractions. « A eux quatre, ces investisseurs possèdent 40 appartements dans huit immeubles. Nous avons choisi ces cas emblématiques pour faire savoir notre volonté de combattre

toute forme d'abus », insiste l'adjoint au logement, Patrick Amico (Printemps marseillais, coalition de gauche). Parmi les personnes assignées, un tradueur parisien qui donne ses conseils sur les réseaux sociaux, deux Marseillais spécialistes de l'immobilier, et ce chirurgien du Périgord qui, face aux caméras de « Complément d'enquête », sur France 2, s'est vanté, en janvier 2024, de posséder 14 meublés « en flagrant délit d'illégalité ». Selon les services de la ville, Marseille, 877 000 habitants, comptait 129 377 meublés de courte durée fin 2024. Improprement appelés « résidences Airbnb », du nom de la plus célèbre des plateformes où ils sont proposés, ces logements représentent jusqu'à 11 % de l'offre de location dans certains quartiers du centre et du littoral phocéens. Et plus encore dans les décors idylliques de Malmousque ou du Valon des Auffes (7^e arrondissement). « Sur ce total, 6 000 environ sont hors des clous », précise M. Amico, qui a signé 300 courriers de mise en demeure à des propriétaires que la ville pourrait aussi assigner. En traînant un premier lot de loueurs devant la justice et en réclamant des amendes pouvant aller au-delà du million d'euros, Marseille compte envoyer un mes-

sage. « Nous ne sommes pas dans un combat jusqu'au-boutiste. Les résidences de tourisme ont redynamisé des quartiers et répondent à des besoins, comme celui d'une famille qui ne peut pas se payer une semaine à l'hôtel. Mais nous voulons réguler le phénomène, car il a des conséquences lourdes sur l'offre de longue durée, mais aussi en matière d'incivilités. Le fond du débat, c'est combien la ville peut-elle en supporter ? », pose M. Amico. Pour l'écu, le nombre acceptable se situe « entre 6 000 et 8 000 offres ». Des locations qu'il aimerait voir se limiter aux seules résidences principales, mises à disposition en l'absence de leurs propriétaires. Après son arrivée au pouvoir, en 2020, la majorité marseillaise a été sévèrement critiquée pour sa lenteur de réaction face à un phénomène dopé par le boom touris-

tique d'une ville qui attire 5 millions de visiteurs par an, et des événements exceptionnels comme les Jeux olympiques 2024 et la Coupe du monde de rugby 2023. Avant les Jeux, le sociologue Victor Collet, dans *Du taudis au Airbnb. Petite histoire des luttes urbaines à Marseille* (Agone, 2024), dénonçait ainsi la gentrification de certains quartiers au détriment de leur population historique, et une ville « qui suit plus qu'elle n'innove en important les réglementations déjà passées à Paris et ailleurs ». Ce chercheur indépendant voit dans l'action municipale « un retard à l'allumage plus qu'une réelle absence de volonté » et salue les actions en justice. Mais il continue à décrire une situation critique. « La ville reconnaît qu'il y a encore plus de 40 % d'offres illégales, ce qui a forcément un effet sur les habitants », dit-il.

Retrait des boîtes à clés
Si Marseille a renforcé ses équipes de contrôle dès 2021 – une dizaine d'agents surveillent désormais les annonces en ligne et visitent les immeubles ciblés –, elle a attendu la loi de novembre 2024 pour accélérer véritablement. Ce même mois, puis en juin, près de 150 boîtes à clés – qui permettent aux locataires d'entrer dans les appartements en autonomie – ont été retirées de l'espace public. Des coups de disquette médiatisés, partie émergée d'un processus densifié. Fin 2024 et en 2025, le conseil municipal a voté des délibérations pour se doter de ce que le maire, Benoît Payan (divers gauche), voit comme « la réglementation la plus stricte et la plus forte de France pour lutter contre les meublés de tourisme ». Toute résidence doit être déclarée à la municipalité, qui peut lui refuser un numéro d'agrément. Et chaque changement d'usage doit obligatoirement être

compensé par la création d'un logement de même taille, dans le même secteur, réservé à la location de longue durée. Enfin, dès le 1^{er} janvier 2026, un propriétaire ne pourra louer son bien que quatre-vingt-dix jours par an. Bien en-dessous du plafond de cent vingt jours que permet la loi. La municipalité a dû convaincre la Métropole Aix-Marseille-Provence, pilotée par la divers droite Martine Vassal, décisionnaire en matière de logement, de lui laisser établir ses règles. Elle doit aussi affronter la résistance de loueurs qui, réunis au sein d'un nouveau syndicat, ont attaqué sa délibération imposant une compensation devant le tribunal administratif. Déboutés en référé en juin, ils attendent la décision sur le fond en 2026. Si l'effet de ces mesures sur le nombre de locations classiques n'est pas encore visible, celles-ci semblent avoir déjà un impact sur le nombre de demandes de changement d'usage, passé du chiffre record de 800 en 2024 à 180 fin août. « Le coup de frein est évident. Les investisseurs repartent vers des locations de longue durée ou des colocations... Et sur ces 180 demandes, nous n'en avons autorisé que 20 % », détaille M. Amico. « Avec les assignations et les nouvelles règles, on pourrait croire le problème résolu. Il suffit de visiter Marseille pour s'apercevoir qu'il se déplace dans d'autres quartiers et que des multipropriétaires continuent de faire ce qu'ils veulent », relativise M. Collet. Le sociologue donne un exemple : le 4 octobre, un immeuble du quartier de Noailles (1^{er} arrondissement), a été en partie évacué et mis en sécurité. Il avait été fragilisé par les travaux d'un multipropriétaire de meublés touristiques, déjà visé par une des quatre procédures de la ville. ■

GILLES ROF

ALLEMAGNE
La production industrielle pénalisée par l'automobile
La production industrielle allemande a chuté en août, faisant craindre un risque de contraction de la première économie européenne. De juillet à août, elle a baissé de 4,3 %, après avoir augmenté, en juillet, de 1,3 %, selon des données publiées, mercredi, par l'institut de statistiques Destatis, qui pointe un recul notamment dans l'automobile. – (AFP)

MATIÈRE PREMIÈRE
L'or dépasse pour la première fois 4 000 dollars l'once
L'or a surpassé pour la première fois, mercredi 8 octobre, la barre des 4 000 dollars (3 440 euros) l'once, profitant de son statut de valeur refuge dans un marché hanté par les incertitudes, et sur fond de paralysie budgétaire aux États-Unis et de crise politique en France. Le métal jaune a atteint 4 001,11 dollars l'once, à 3 heures du matin heure française, sur le marché au comptant en début d'échanges asiatiques. – (AFP)

INDUSTRIE
ABB vend sa division de robotique à SoftBank
Le conglomérat industriel helvético-suédois ABB va vendre sa division de robotique à la société de holding japonaise SoftBank Group sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,375 milliards de dollars (4,627 milliards d'euros), a-t-il annoncé, mercredi 8 octobre. – (AFP)

Bonnes adresses

Tarifs 01/01/25
Prix à la ligne : 15,50 € HT - 18,60 € TTC
Autres formats : nous consulter
stephane.pesque@mpublicite.fr

Reproduction interdite

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
DANS LE PLUS GRAND
ESPACE GAIN DE PLACE À PARIS



Consoles extensibles
Jusqu'à 12 convives !

Tables relevables 3 en 1
Table basse / bureau / repas



EspaceTopper®
Maison familiale depuis 1926

Paris 15 • M° Charles Michels • 7J/7
147 rue Saint-Charles • 01 45 75 02 81

Paris 12 • M° Nation • 7J/7
54 cours de Vincennes • 01 40 21 87 53

Canapés, literie, mobilier sur 3 000 m² : nos adresses sur www.topper.fr

MAISON CHARLES ANTIQUE ACHÈTE



La maison recherche également bien d'autres produits

Déplacements réguliers et gracieux dans toute la France
Expertises gratuites & paiement immédiat
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
par téléphone au 06 19 89 55 28
email : antique.charles@gmail.com / maisoncharles-antique.fr



RUBRIQUE IMMOBILIER
(tous les mercredis & samedis)

Vos acheteurs et locataires
sont parmi nos lecteurs.

LIGNAGE
Prix à la ligne :
15,50 € HT - 18,60 € TTC

MODULES
Merci de nous
consulter

sophie.chet@mpublicite.fr

TRECA
PARIS



Les plus grandes marques
au meilleur prix

ANDRE RENAULT BULTEX Dunlopillo Emma. Epeda
SIMMONS TRECA TEMPUR
PARIS

EspaceTopper®
Maison familiale depuis 1926

LE PLUS GRAND ESPACE LITERIE À PARIS
Literie fixe ou électrique, sommier coffre : plus de 50 modèles

Paris 12 • M° Nation
56-60 cours de Vincennes
01 43 41 80 93 • 7J/7

Paris 15 • M° Charles Michels
66 rue de la Convention
01 40 59 02 10 • 7J/7



RUBRIQUE BONNES ADRESSES
stephane.pesque@mpublicite.fr



RUBRIQUE IMMOBILIER
sophie.chet@mpublicite.fr

Le brouillard juridique des IA émotionnelles

Les ressources humaines doivent faire preuve de vigilance sur le type de solutions d’IA qu’elles choisissent pour les aider à recruter, notamment au sujet des données personnelles

Est-il légal en Europe de tester avec l’intelligence artificielle (IA) la résistance au stress des employés ou d’un candidat à un poste ? De mesurer leur enthousiasme à travers l’intonation de leur voix ou leur expression faciale ? A l’heure où certaines régions du monde autorisent ce type d’« IA émotionnelles » – capables d’analyser expressions, voix ou gestes – et où des solutions, poussées à la vente par des start-up, apparaissent sur le marché, nombre d’entreprises françaises s’interrogent sur la légalité de ce type de produits.

« A ce stade, la première chose qui les préoccupe le plus, c’est de savoir quelles sont les IA interdites et les risques qu’elles encourent au regard de la réglementation si elles les utilisent », confirme Frédéric Brajon, associé cofondateur de Saegus, un cabinet qui accompagne l’adoption des nouveaux usages de l’IA. Dans ce registre, précise-t-il, « la reconnaissance faciale et les IA émotionnelles arrivent très vite en tête de liste, car elles peuvent prêter à caution ».

LES CHIFFRES

28 %
C’est le pourcentage de responsables des ressources humaines qui utilisent désormais l’intelligence artificielle dans leur travail en France, selon le deuxième baromètre OpinionWay pour Kelio.

41 %
C’est la part de responsables RH qui estiment, dans ce même sondage, que les enjeux de confidentialité et de sécurité des données constituent les principaux enjeux dans l’usage de l’IA dans le cadre de leur profession.

Entré en vigueur en juin 2024, le premier volet du règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), qui porte sur les IA interdites, intègre dans le cadre du travail ces outils de déduction des émotions. « La base scientifique des systèmes d’IA visant à identifier ou à déduire les émotions suscite de vives inquiétudes, d’autant plus que l’expression des émotions varie considérablement d’une culture à l’autre et d’une situation à l’autre, voire au sein d’un même individu », souligne le règlement. Parmi les principales lacunes de ces systèmes figurent leur fiabilité limitée, leur manque de spécificité et leur capacité limitée de généralisation. »

« Acceptation culturelle »
La Commission nationale de l’informatique et des libertés met d’ailleurs en garde les entreprises : « Ce n’est pas parce que ces solutions sont en vente qu’elles sont légales et conformes d’un point de vue de la protection des données », prévient Eric Delisle, chef de service juridique de cette entité, en rappelant que c’est aux entreprises qu’il revient de s’assurer sur ce point qu’elles sont bien dans la légalité. L’avertissement vaut d’autant plus que ce texte encore récent invite à la prudence dans son interprétation. A ce titre, par exemple, la reconnaissance des émotions ne porte que sur les données biométriques. « Interdite à partir d’une frappe au clavier, d’expressions faciales, de postures corporelles ou de mouvements, l’installation d’un système d’IA pour déduire des émotions ne l’est pas si elle se fait à partir d’un texte écrit pour définir le style ou le ton d’un article », détaille Eric Delisle. De même que la définition d’une émotion sur le lieu de travail n’est pas forcément toujours celle que l’on croit. « Typiquement, le sourire n’est pas considéré, du point de vue juridique, comme une

Ces IA sont capables d’analyser expressions faciales, voix ou gestes pour mesurer les qualités des salariés

émotion. Vérifier qu’une personne est stressée, triste ou en colère est interdit. En revanche, mettre en place une IA qui observe si une personne sourit ne l’est pas. » Dans un contexte où l’obsession technologique frise souvent l’absurde, les détails ont leur importance, d’autant qu’en dehors de l’Europe, des supermarchés scrutent déjà leurs salariés sur leur lieu de travail en vue de vérifier si leurs mines sont suffisamment amènes avec la clientèle. « De ce que nous voyons chez Teamtailor, les entreprises cherchent avant tout des solutions efficaces pour attirer les bons talents », tempère Adrien Vicard, manager France de ce groupe suédois spécialisé dans la vente de produits d’aide au recrutement, dont certains utilisent l’IA générative, mais pas sa déclinaison émotionnelle. Reste à savoir où les entreprises mettront le curseur. Si l’IA émotionnelle suscite beaucoup d’intérêt, selon cet expert en lien avec des recruteurs dans plus de 1300 entreprises hexagonales, « elle reste à ce stade encore marginale en Europe, où les questions éthiques et réglementaires restent très fortes ». Selon lui, cependant, l’« adoption progressive de ces IA au sein des outils va dépendre largement du cadre légal mais aussi de l’acceptation culturelle ». Sans qu’il s’agisse d’IA émotionnelle, mais dans un registre sensible, nombre d’entreprises se

servent déjà de l’IA pour sélectionner leurs nouvelles recrues. L’outil fait alors un résumé de l’entretien d’embauche, analyse le CV et établit des correspondances entre ces documents et la fiche de poste. « En soi, ce n’est pas interdit, mais c’est un usage à haut risque, qui est très encadré », relève Frédéric Brajon. Les entreprises sont également tenues, lorsqu’elles ont recours à ce type d’IA, d’en avoir testé au préalable tous les biais potentiels (genre, origine ethnique, etc.). Le feront-elles ? « Aujourd’hui, il existe un peu le mythe selon lequel l’IA pourra tout faire pour trouver le candidat le plus pertinent, constate Jérémie Clédât, cofondateur de la plateforme de recrutement Welcome to the Jungle. Le principe est séduisant pour les entreprises, c’est un gain de temps et d’argent phénoménal, mais tous les critères à la base de ces choix ne pourront pas être objectivés. » Comme d’autres entrepreneurs, il guettera l’entrée en vigueur, prévue pour août 2026, du second volet de l’AI Act, qui portera cette fois sur les IA à haut risque. « Il va falloir s’assurer que les produits que nous vendons soient compatibles avec le marché européen. A ce jour, il y a encore pas mal de zones de flou », explique-t-il. Du côté des grands groupes, la cartographie des risques risque d’être plus longue encore, surtout lorsqu’il faut mettre en conformité des milliers de filiales. « Pour l’heure, seules les entreprises les plus matures ont mis en place des systèmes de gouvernance et ont des demandes de formation par rapport à l’AI Act, rapporte Frédéric Brajon. Il faut s’attendre à ce que ce soit comme pour le règlement général pour la protection des données, cela avait commencé en douceur avant que tout le monde ne s’y mette à marche forcée. » En attendant, l’innovation continue de gagner du terrain. ■

MARJORIE CESSAC

C’EST UN MÉTIER !

CHRONIQUE PAR JULES THOMAS

Les imprimeurs pressés d’évoluer



Le marché de l’impression baisse de 10 % à 15 % par an si vous ne faites rien », résume Frédéric Fabi, président fondateur de Dupliprint, une entreprise mayennaise (220 salariés) qui réalise tous types d’imprimés, du livre à la documentation automobile ou juridique. « L’évolution naturelle va beaucoup plus vite que la vitesse d’évolution de l’imprimeur moyen. » Quand la branche de l’imprimerie de labeur (en opposition aux imprimeurs de presse) et des arts graphiques a employé jusqu’à 100 000 personnes dans les années 1960 et 1970, elle ne compte plus que 3 651 entreprises et 33 932 salariés en 2023. En y ajoutant des métiers connexes dans d’autres branches (comme la presse), environ 40 000 personnes subsistent. Aujourd’hui, l’essentiel des travailleurs sont des « conducteurs de machine à imprimer d’exploitation complexe », qui ont des compétences en informatique, ou des opérateurs de publication assistée par ordinateur (PAO). La baisse de la quantité de papier commandée par les clients a alimenté un mouvement à l’allure inexorable : la dématérialisation est une évolution naturelle. Depuis l’épidémie de Covid-19, l’augmentation des coûts du papier et de l’énergie a aussi fait mal. Les entreprises ont dû innover pour garder leurs clients. La grande tendance est l’hyperpersonnalisation : « Le secteur est passé d’une économie de la masse à une économie de la valeur », résume Pascal Bovero, délégué général de l’Union

LE DERNIER BOULEVERSEMENT EST ÉVIDEMMENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

national des industries de l’impression et de la communication. Les tirages ont baissé, on est plus dans une logique d’hyperréactivité vis-à-vis des clients, avec des petites commandes, et un réassort à chaque besoin d’exemplaires supplémentaires. » Le dernier bouleversement est évidemment l’intelligence artificielle (IA). Richard Moraly, vice-président du Groupement des métiers de l’impression et de la communication, cite l’exemple d’un fournisseur de matériel dont l’ensemble des machines ont accès à une base de données : « Si on nous demande quelque chose de nouveau, mais qu’un autre imprimeur l’a déjà fait, la machine nous dira avec quels réglages on doit opérer. » « Les opérateurs PAO sont condamnés à moins de cinq ans, car l’IA générative va très vite sur le graphisme », craint M. Bovero. Du côté des métiers porteurs, « on cherche surtout des conducteurs de machines polyvalents, des techniciens de maintenance, mais aussi des experts en finition (doreur, relieur), et des commerciaux qui sachent écouter le besoin du client et le traduire en produit », énumère M. Bovero. En mai, les partenaires sociaux de la branche ont signé un accord d’activité partielle de longue durée « rebond » (APLD-R), pour organiser la formation face aux « mutations technologiques » et à la baisse de production. Sans transmission et renouvellement des compétences, les imprimeurs ne pourront plus faire bonne impression très longtemps. ■

AVIS D’EXPERT | TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT Valoriser davantage les métiers verts

Alors que les objectifs de lutte contre la crise climatique et écologique semblent être revus à la baisse de tous les côtés, la question de l’acceptabilité sociale de ces objectifs doit être reposée. Si le soutien des Français aux enjeux environnementaux reste important, le *backlash* (« retour de bâton ») écologique de la part des élus et gouvernants (loi Duplomb, recul sur les énergies renouvelables, zones à faible émission, objectif de zéro artificialisation nette, etc.) nécessite de réfléchir à la manière dont la transition écologique peut avoir des effets plus ou moins désirables sur différents groupes sociaux. Les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) nous alertent en effet sur le fait que les ménages à bas revenu risquent d’être plus impactés par le changement climatique. On sait aussi que les politiques mises en place pour lutter contre la crise écologique peuvent avoir des effets inégaux. En France, le mouvement des « gilets jaunes » a, par exemple, été provoqué par l’instauration d’une taxe sur le carburant qui risquait de pénaliser les plus modestes, contraints d’utiliser leur voiture au quotidien. Or, pour s’enclencher réellement, la transition écologique doit trouver un soutien politique et citoyen qui exige de l’articuler finement avec des objectifs de justice sociale. Compte tenu de la place centrale occupée par le travail dans la vie des Français et de l’importance toute particulière qu’ils lui accordent, cette réflexion sur les effets de la transition écologique doit s’étendre aux questions d’emploi et de travail. De récents travaux se sont intéressés à la qualité des emplois dits « verts », c’est-à-dire ceux qui contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser ou corriger les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement. Ces métiers verts rassemblent des activités très diverses, des agents d’entretien des espaces verts aux responsables qualité sécurité environne-

ment, en passant par les hydrogéologues, les techniciens des eaux et forêts, les éboueurs, ou encore les chargés d’études en environnement. Si ces métiers ne représentent qu’une petite part de l’emploi pour l’instant, on observe qu’ils bénéficient de salaires plus faibles, sont moins souvent en CDI, et sont plus souvent occupés à temps partiel, notamment de manière involontaire. De telles conditions de rémunération et d’emploi plus dégradées se retrouvent plus particulièrement concentrées dans les emplois verts les moins qualifiés. Ce constat interpelle, et ce d’autant plus qu’au-delà des métiers verts, un ensemble d’autres métiers sont appelés à verdoyer. Une moindre qualité des emplois verts peu qualifiés ne représente-t-elle pas, à l’échelle de l’emploi et du travail, une forme de polarisation qui fait écho aux inégalités plus larges susceptibles d’émerger dans le cadre de la transition écologique ? La plus faible reconnaissance des tâches réalisées dans ces métiers verts peu qualifiés (soins apportés à la nature notamment), couplée aux plus rares mobilités professionnelles et au moindre accès à la formation des moins qualifiés, ne risquerait-elle pas d’accentuer certaines inégalités ? Sur les questions d’emploi et de travail comme sur les autres, nous ne ferons donc pas l’économie d’une réflexion sur l’articulation des enjeux écologiques et sociaux. ■

Mathilde Guergoat-Larivière est professeure d'économie à l'université de Lille et au Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques.

CES EMPLOIS CONTRIBUENT À MESURER, PRÉVENIR OU CORRIGER LES DOMMAGES SUR L’ENVIRONNEMENT

ENTRE ASPIRATIONS ET MOBILITÉ

En 2022, le Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente notait que 21 % des actifs étaient « en train de préparer une reconversion » et que 26 % assuraient « l’envisager ». C’est un fait : le changement de cap professionnel, souhaité ou subi, est au cœur des réflexions des travailleurs. Ils sont encouragés en cela par la mise en place de multiples dispositifs (bilan de compétences, compte personnel de formation...), mais aussi par « les incitations des pouvoirs publics [à] devenir acteur de sa carrière et même disposer de “la liberté de choisir son avenir professionnel” », du nom d’une loi adoptée en 2018. Quelle est la réalité de telles aspirations sur le terrain ? Les réorientations débouchent-elles sur une évolution satisfaisante de la vie professionnelle ? La formation, qui doit accompagner cette dynamique, tient-elle ses promesses ? Autant de questions qui sont posées par un ouvrage collectif, *La formation continue au service des reconversions* ? (Presses universitaires de Rennes, 266 pages, 24 euros), mené sous la direction de trois universitaires, Emmanuel de Lescure, Nicolas Divert et Fabienne Maillard. Pour y répondre, les auteurs proposent une série d’enquêtes sociologiques au plus près du terrain. Au côté d’actifs se formant au code informatique, d’assistantes mater-

nelles cherchant à obtenir un CAP par une validation des acquis de l’expérience ou de syndicalistes cégétistes reprenant leurs études à l’université, ils dessinent un portrait nuancé des candidats à la « bifurcation ». Les facteurs qui peuvent expliquer le succès ou l’échec d’une reconversion apparaissent multiples (les conditions sociales et matérielles notamment) et l’on comprend, au fil des immersions, que « les liens (...) entre aspirations et mobilités dans le monde du travail » sont très « fragiles ». Freins multiples « La finalisation du parcours est loin d’être certaine pour tous les im-



LA FORMATION CONTINUE AU SERVICE DES RECONVERSIONS ?
d’Emmanuel de Lescure, Nicolas Divert et Fabienne Maillard (dir.), Presses universitaires de Rennes, 266 pages, 24 euros
de leur itinéraire social et professionnel, du déroulement de leur carrière chez Renault et de leur milieu familial que de l’accès à une formation et à des stages en milieu professionnel », notent les auteurs. Le jeu de ces multiples influences fait que de nombreux ouvriers peu qualifiés ont alors porté un regard distancé sur le processus de formation et d’accompagnement. Nombre d’entre eux seront toujours, deux ans après leur licenciement, au chômage, dans une situation précaire. La reconversion ne se décrète pas, soulignent les auteurs, qui montrent ainsi les limites d’une méthode promue à Billancourt et au-delà, consistant à « responsabiliser » les ex-salariés afin qu’ils « développent leur employabilité ». ■

FRANÇOIS DESNOYERS

Henri Ciriani

Architecte franco-péruvien

Personnage charismatique au destin romanesque, l'architecte Henri Ciriani est mort vendredi 3 octobre à Montreault-Fault-Yonne (Seine-et-Marne). Il avait 88 ans. Péruvien de naissance, Italien d'ascendance, Parisien d'adoption, il laisse derrière lui une collection remarquable de grands ensembles de logements sociaux en banlieue parisienne, l'Historial de la Grande Guerre, à Péronne (Somme), et le Musée départemental Arles antique (Bouches-du-Rhône), ainsi qu'un merveilleux petit immeuble situé au pied de la tour Albert, rue Croulebarbe, dans le 13^e arrondissement de Paris. Il a beaucoup construit au Pérou également. Son legs passe aussi par le travail d'enseignant qui l'a occupé toute sa vie, et particulièrement par la pédagogie qu'il met en place au sein du groupe UNO.

Fils d'un général de l'armée de l'air péruvienne, Henri Ciriani voit le jour à Lima, le 30 décembre 1936. C'est là qu'il grandit et qu'il fait ses études, à l'université nationale d'ingénierie de la capitale. Sitôt diplômé, il commence à construire des villas et intègre l'atelier d'architecture du ministère de l'équipement et des travaux publics. En 1963, Fernando Belaunde Terry (1912-2002), un architecte qui fut son professeur, est élu président de la République et le jeune architecte se retrouve ainsi très rapidement responsable du développement de complexes urbains colossaux (le plan de Ventanilla, notamment, ville satellite de Lima pour laquelle il réalise 300 logements, une église et des écoles).

En 1964, il débarque en France, où il intègre l'atelier d'André Gomis et commence à se faire un nom en participant pour son propre compte à des concours internationaux. Son grand talent de dessinateur lui vaut de figurer deux fois en couverture de la prestigieuse revue *L'Architecture d'aujourd'hui*. En 1968, il rejoint l'Atelier d'urbanisme et d'architecture de Bagnolet (AUA), laboratoire de la transformation du logement

social et de l'espace urbain où sa vision d'une architecture au service du peuple trouve à s'épanouir – en tandem, notamment, avec le paysagiste Michel Corajoud.

Il s'implique beaucoup dans le concours Evry 1, quartier de 7 000 logements pour la ville nouvelle d'Evry. La proposition de l'AUA (associée à l'agence de Ricardo Bofill) n'est pas retenue, mais ce projet monumental, articulation spectaculaire de pleins et de vides immortalisée par ses dessins sublimes, semblant sortis d'une BD futuriste, est resté célèbre.

Créer une émotion

Naturalisé français en 1975, Henri Ciriani crée son agence l'année suivante au sein de l'AUA, dont il restera membre jusqu'à 1982. Au début des années 1980, il livre des projets manifestes, des « pièces urbaines », comme il les qualifiait, qui sont autant de réponses à l'étiement déjà en cours de la ville et à ses conséquences désastreuses : La Noiseraie, ensemble de 300 logements, en 1980, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) ; Noisy III l'année suivante, juste en face (99 logements), l'ensemble de la Cour d'angle à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) deux ans plus tard (130 logements) et, en 1986, 150 logements à Lognes (Seine-et-Marne). La ville verticale restera sa grande obsession, comme en témoigne le titre, *Vivre Haut*, du beau livre cosigné avec Laurent Beaudoin, qui rassemble ses dessins (Archibooks, 2012).

Ciriani ne cherche pas le grand geste. Il veut rendre l'architecture sensible, créer une émotion. « *On part du type de logement pour imaginer l'édifice, et enfin l'ensemble* », comme il l'expliquait au *Monde* quand nous l'avons rencontré en 2019, à l'occasion de l'exposition que lui consacrait la Cité de l'architecture et du patrimoine. Dilater l'espace au maximum (beaucoup de duplex, de triplex, d'espaces à cheval entre intérieur et extérieur), faire entre la lumière, multiplier les points de vue et les perspectives : la « di-

gnification » du logement social passe par là... Les façades « épaisses » de ses grands ensembles, terrassées, rythmées par des agrégats de balcons et loggias, percés de rues intérieures et de placettes, sont le résultat de ce travail organique.

Engagé dans les vifs débats qui secouaient alors le monde de l'architecture, il participe à une série d'expositions polémiques sur l'héritage de la modernité, s'oppose notamment au courant dit « high-tech », auquel sont associés à l'époque des architectes comme Norman Foster, Renzo Piano, Richard Rogers, et à la conception transdisciplinaire qui le sous-tend. Héritier revendiqué du Corbusier et du mouvement moderne, Ciriani soutient l'idée que l'architecte doit rester maître du projet, de bout en bout.

La Crèche au coin du feu, à Saint-Denis, projet modeste par son échelle mais témoignant d'un art subtil de l'espace et de la promenade architecturale, lui vaut le prix de l'Equerre d'argent en 1983. La même année, il reçoit le Grand Prix national de l'architecture. Au fait de sa gloire, il remporte le concours public du Musée Arles antique (livré en 1995) et de l'Historial de la Grande Guerre (livré en 1992), deux projets largement salués par la critique. L'extension

au musée d'Arles, réalisée en 2012 par les services du conseil général des Bouches-du-Rhône sans qu'il ait été consulté, le laissera meurtri.

Charismatique en diable

Indissociable de son œuvre bâtie, son activité d'enseignant commence dès ses jeunes années au Pérou, se poursuit en France à partir de 1969, au sein de l'UP7, unité pédagogique héritière de l'enseignement des Beaux-Arts, puis à UP8, qui allait devenir, en 1984, l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. C'est là, avec Edith Girard, Jean-Patrick Fortin et Claude Vié, qu'il crée le groupe UNO et cette méthode originale d'enseignement du projet architectural, pas à pas, sur cinq ans. Les étudiants s'y bousculent et sont encore nombreux, des décennies plus tard, à lui conserver une gratitude immense. Lauréate de l'Equerre d'argent en 2018 pour le centre de soins psychiatriques de Metz, Pascale Richter souligne « *le désir de transformation et l'espoir énorme qu'ils nous ont transmis* » qu'elle voit comme « *un socle qui allait nous permettre d'être libre dans notre pratique* ».

Charismatique en diable, ce grand séducteur a fini par se muer en une sorte de gourou. Cela

n'empêche pas Karim Basbous, rédacteur en chef du *Visiteur*, revue de la Société française des architectes, de le tenir pour « *le plus grand pédagogue français de la deuxième moitié du XX^e siècle* ». Son enseignement avait beau s'appuyer exclusivement sur l'espace moderne, l'architecte Bernard Quirot, lauréat de l'Equerre d'argent en 2015 pour sa maison de santé de Vézelay (Yonne), se sent lui aussi une dette inestimable envers Ciriani et ses complètes : « *Ils avaient compris un truc : tu n'apprends que d'un maître, dans la continuité de sa fréquentation sur plusieurs années. Aujourd'hui, tu fais quatre mois avec bidule, six mois avec truc... Tu n'as pas la possibilité de te forger un savoir vraiment constitué.* »

On lui a reproché d'avoir formé des générations d'épignes formalistes et Ciriani lui-même disait regretter ne pas avoir accordé suffisamment d'importance au rôle politique de l'architecte, à la nécessité vitale de pouvoir penser par soi-même.

Les années 2000 voient sa production s'essouffler. Les bailleurs sociaux ayant peu à peu intégré la logique du privé, sa conception généreuse du logement ne trouvait plus à qui s'adresser. Le culte radical qu'il vouait au béton armé ne l'a sans doute pas aidé



A Lima, en 2017.
DIEGO VALDIVIA

30 DÉCEMBRE 1936

Naissance à Lima
1978 Création du groupe UNO
1980 Ensemble de 300 logements La Noiseraie à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis)
1983 Reçoit le Grand prix national de l'Architecture
1992 Historial de la Grande Guerre, à Péronne (Somme)
3 OCTOBRE 2025 Mort à Montreault-Fault-Yonne (Seine-et-Marne)

non plus à se relancer dans le nouveau siècle. Son dernier projet en date, petit immeuble de la rue Croulebarbe dont il occupa le rez-de-chaussée avec sa femme, Marcela, de 2014 à 2021, est pourtant un chef-d'œuvre : une pièce urbaine miniaturisée où se télescopent, dans un agencement de volumes d'une complexité limpide, les échos des logements barcelonais de Ricardo Bofill, des maisons de Luis Barragan et des polychromies de Theo Van Doesburg. ■

ISABELLE REGNIER

Xavier Durringer

Auteur et cinéaste

Né le 1^{er} décembre 1963, l'auteur, metteur en scène, scénariste et réalisateur Xavier Durringer est mort le 4 octobre, à l'âge de 61 ans, d'une crise cardiaque, à l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), où il résidait. La vie artistique de cet écrivain prolifique, rendu populaire en 2011 avec son film *La Conquête* (consacré à l'ascension du pouvoir de Nicolas Sarkozy, avec Denis Podalydès dans le rôle-titre), a pourtant démarré bien avant le cinéma. Avec et grâce au théâtre, dont il a été, pendant les années 1990, l'une des figures de proue.

C'est au lycée que l'adolescent découvre le spectacle vivant. Un univers dans lequel il s'immerge pour de bon en rejoignant Acting International, école de théâtre fondée par Robert Cordier. Ce pédagogue a, en partie, mené carrière aux États-Unis, temple de l'Actors Studio dont sont sortis Al Pacino, Marlon Brando ou Robert De Niro. La méthode améri-

caine, qui promet un jeu ultra-incarné, n'était sans doute pas étrangère à la nature organique des représentations de Xavier Durringer.

Au programme d'Acting International, des classiques mais aussi les auteurs contemporains, dont la lecture éclaira le jeune homme : il comprend qu'il est possible, avec le théâtre, de parler de sujets qui touchent chacun de près. A 18 ans, il fonde une petite compagnie et se produit dans une boîte de nuit de Cergy-Pontoise. Un plateau, de la lumière, du son : chaque vendredi, il livre un court texte pour cette scène de fortune. Rythme soutenu, audace des commencements, geste punk et propos politico-social : il est entré dans l'écriture pour ne plus en sortir.

Publié depuis ses débuts par les Editions théâtrales, il est l'auteur d'une vingtaine de pièces, dont certaines (*Bal-trap*, *Un envie de tuer sur le bout de la langue*, *Chroniques des jours entiers*, *des nuits*

1^{er} DÉCEMBRE 1963 Naissance à Montigny-lès-Cormeilles (Val-d'Oise)
2001 Met en scène « La Promise »
2011 Réalise « La Conquête »
2015 Publie « Sfumato » (Le Passage)
4 OCTOBRE 2025 Mort à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse)

entières, *Surfeurs*) ont eu leur heure de gloire, raflant les suffrages de la critique, des spectateurs et des comédiens. « *De pièce en pièce, Xavier Durringer raconte les existences banlieusardes, sans vain romantisme, sans violence complaisante* », note-t-on, en 1991, dans *Le Monde*. Depuis 1989, l'artiste a créé la compagnie La Lézarde et a imposé un style identifiable : vif, nerveux, musclé. Les acteurs (Niels Arestrup, Jane Birkin, Brigitte Catillon ou Clovis Cornillac) aiment se couler dans

des fictions qui s'ancrent dans le réel tout en étant capables d'envoies poétiques.

Portés par une « *langue orale, physique, instinctive, qui colle au corps et à l'époque* » (comme l'écrivent les Editions théâtrales sur leur site Internet), les textes mettent en jeu des trajectoires humaines fragiles, menacées, incertaines sur fond de précarité, de révolte, de guerre ou d'amour conflictuel. Le dramaturge refuse néanmoins, note dans *Le Monde* Colette Godard en 1998, d'être classé « *naturaliste, ou réaliste, hyperréaliste, néoréaliste* ». Traduit en plusieurs langues, il est un auteur convoité accueilli au Festival d'Avignon, au Studio-Théâtre de la Comédie-Française, au Théâtre national de la Colline, dans les salles du privé. Sauf que son désir excède bientôt les planches des théâtres dont il s'éloigne.

Il revient en 2001 au Festival d'Avignon avec *La Promise*, un texte qui ne fait pas l'unanimité mais une mise en scène dont la « *virtuosité* » est saluée par *Le Monde*. Et si, en 2016, il crée encore *Acting* aux Bouffes parisiens, son travail s'émancipe des scènes pour s'affirmer dans le grand et le petit écran. Cet électron libre ne rend de comptes à personne. Une position de franc-tireur qu'il revendique, dès 1998, face à Colette

Godard : « *De toute façon, je reste indépendant. Je ne me sens d'aucune corporation, je ne participe pas aux revendications des professionnels de la profession. D'ailleurs, ceux qui détiennent le pouvoir de réclamer de l'argent sont ceux qui en ont. Les autres n'ont pas la parole, quoi qu'il en soit, on ne les écouterait pas.* »

Folklore de la déglingue

Le cinéma lui tend les bras. En 1993, il signe un premier long-métrage, *La Nage indienne*, sur la dérive sentimentale et existentielle de trois petits losers (Antoine Chappey, Gérard Laroche et une Karin Viard à ses débuts) dans l'attente d'un coup qui ne viendra jamais. Durringer y prolonge son folklore de la déglingue avec des anti-héros mal embouchés qui passent leur temps à se « faire des scènes ». Avec *J'irai au paradis car l'enfer est ici* (1997), il bascule dans le film de gangsters sous influence scorsiesienne, épaulé au scénario par le repent Jean Miez.


La pègre lui offre ce théâtre de masculinité grégaire, cette gouaille en roue libre, dans lesquels il puise abondamment. Fascination qui se poursuivra dans *Chok-Dee* (2005), *Paradise Beach* (2019), mais aussi, versant polar, les nombreux téléfilms qu'il réalise à partir de 1999 (*Les Oreilles*

sur le dos, avec Béatrice Dalle, en 2002 ; *Rouge sang*, avec Sandrine Bonnaire, en 2014). Durringer s'affirme ainsi en cinéaste essentiellement dialoguiste, dans la lignée d'un Michel Audiard, remis à jour par l'abattage de « tchatche » typique des années 1990.

En 2011, *La Conquête*, qui retrace l'ascension politique de Nicolas Sarkozy entre 2005 et 2007, lui vaut une sélection à Cannes, ainsi qu'une certaine exposition médiatique. Loin de tout mordant politique, le film s'apparente à un théâtre d'imitation (Podalydès en Sarkozy aux dents longues, Bernard Le Coq en Jacques Chirac...) d'esprit chansonnier, se concentrant sur les affaires de cœur du candidat.

Le cinéma de Durringer semble alors sérieusement arrondir les angles, comme le confirmera son dernier film, *L'Homme parfait* (2022), converti à la comédie de masse. Pour ressaisir quelque chose de la veine punk de Xavier Durringer, mieux valait sans doute se pencher sur son roman *Sfumato*, publié en 2015 par les éditions Le Passage, où l'auteur rebrassait les motifs de dérive nocturne, d'excès, de débordements, qui avaient marqué ses débuts de dramaturge. ■

JOËLLE GAYOT
ET MATHIEU MACHERET



La plaidoirie de Robert Badinter, exhumée des archives de l'avocat par son épouse, Elisabeth, pour les besoins du documentaire « Badinter contre la peine de mort. Le procès de Patrick Henry » (de Caroline du Saint et Franck Johannès, coproduit par Nova Production, la Comédie-Française et « Le Monde »), diffusé jeudi 9 octobre à 22 h 50 sur France 2).
GUILLAUME HERBAUT/VU
POUR « LE MONDE »

Robert Badinter


Ses notes inédites du procès de Patrick Henry

La philosophe Elisabeth Badinter a retrouvé dans les archives de son mari un document pour l'histoire : les notes de sa plaidoirie dans le procès de Patrick Henry, le premier accusé dont il a sauvé la tête, en 1977. Un pas décisif vers l'abolition de la peine de mort quatre ans plus tard, saluée par l'entrée de l'avocat au Panthéon, jeudi 9 octobre



Robert Badinter s'est levé à son tour, pâle, maigre, les traits tirés, après une nuit où il n'avait guère dormi. Au matin de ce 20 janvier 1977 devant la cour d'assises de Troyes, dans l'Aube, l'avocat général réclamé la peine de mort contre Patrick Henry, accusé d'un crime affreux, l'enlèvement et le meurtre d'un garçonnet de 7 ans, retrouvé un an plus tôt, roulé depuis dix-sept jours sous un lit, alors que l'accusé, impassible, avait repris sa petite vie et était même parti avec des copains faire du ski en Suisse. Toute la France hurlait à la mort, trois ministres du gouvernement de Raymond Barre s'étaient prononcés pour la peine capitale, l'avocat savait qu'il avait une chance sur mille de sauver la tête de ce jeune homme de 23 ans.

Robert Badinter a parlé, le dernier. Une heure et demie de plaidoirie hallucinée, la voix rauque, assourdie, puis grondante jusqu'au cri, d'un homme habité par un souffle puissant, « qui a tenu comme fasciné, ébloui, tous ceux qui étaient dans la salle d'audience », a noté Pierre Georges dans *Le Monde*. L'avocat a hurlé aux jurés que c'étaient eux, et eux seuls, qui avaient le pouvoir « de couper un homme en deux » et qu'il penserait à eux, ce petit matin blême dans la cour de la prison de la Santé, quand il serait avec Patrick Henry au pied de la guillotine.

« Et puis il y aura un autre crime affreux, parce qu'il y en a toujours, a conclu rudement l'avocat. Et puis vous y penserez. Et puis il y aura l'abolition, dans dix ans, dans quinze ans. Et vous direz à vos enfants que vous avez condamné un homme à mort, même un tueur d'enfant. Et vous verrez leurs regards. » L'avocat, à bout de forces, s'est laissé tomber sur



Et puis, il y a quelque chose d'encore plus important, vous direz à vos enfants que vous avez un jour condamné à mort, même un tueur d'enfant, et vous verrez leur regard.




son banc. Trois des jurés pleuraient, les journalistes avaient le souffle coupé. « Ce fut le silence, encore et toujours, a écrit Sorj Chalandon dans *Libération*. Un silence lourd comme l'orage qui est entré avec nous dans la salle. » Après un bref délibéré, la cour d'assises a jugé, contre l'évidence, que Patrick Henry avait des circonstances atténuantes, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est sorti de prison en 2001, avant d'y retourner pour trafic de drogue un an plus tard. Il est mort en 2017, après quarante ans de détention, trois mois après sa sortie pour raison médicale. Il y avait six personnes à son enterrement.

TÂCHE TITANESQUE


Mais le procès de Patrick Henry reste un pas décisif vers l'abolition de la peine de mort. D'autres ont été ensuite condamnés à la peine capitale, deux d'entre eux, les deux derniers, ont été guillotins en 1977 – Badinter en a sauvé six jusqu'à l'abolition, le 9 octobre 1981, lorsqu'il était garde des sceaux. Cette extraordinaire plaidoirie n'était jusqu'à aujourd'hui connue qu'à travers les comptes rendus de presse. Sa veuve, la philosophe Elisabeth Badinter, a eu la gentillesse de permettre de consulter ces pages au *Monde* et à Nova Production, pour les besoins d'un documentaire sur le procès (« Badinter contre la peine de mort, le procès de Patrick Henry », de Caroline du Saint et Franck Johannès et coproduit par Nova Production, la Comédie-Française et *Le Monde*, jeudi 9 octobre à 22 h 50 sur France 2). Il s'agit d'un texte raturé, mille fois repris, qui dormait depuis presque un demi-siècle dans les archives de l'avocat. Elisabeth Badinter a chargé un historien, Damiano De Pieri, d'in-

ventorier les archives de son mari, éparses ça et là. Tâche titanesque, 120 boîtes d'archives ont déjà été remplies, il en faudra probablement 300 pour reconstituer les multiples vies de Robert Badinter. Le texte de la plaidoirie pour Patrick Henry n'est pas l'original, c'est déjà une photocopie. Il n'y a guère de doute que la première version se cache encore dans les dossiers de l'avocat, avec probablement d'autres ébauches, et le texte final, tapé à la machine par Renée Bénisty, sa fidèle secrétaire. « Il écrivait énormément, constamment, explique l'archiviste, avec une façon obsessionnelle de trouver la bonne formule; tous ses discours sont très écrits, annotés, corrigés. » L'avocat vivait la plume à la main, il a écrit 21 livres, des dizaines de préfaces, des centaines d'articles, et était incontestablement un écrivain de premier ordre. « J'avais rédigé de brèves notes pour la plaidoirie, a noté Robert Badinter dans *L'Abolition* (Fayard, 2000). Je savais qu'à l'ultime moment, après trois jours d'audience, ce seraient d'autres paroles qui jailliraient. Mais il n'était pas inutile de soumettre les arguments à l'épreuve de la plume. » Coquetterie d'auteur. Robert Badinter a entièrement rédigé sa plaidoirie, y a apporté de multiples corrections, comme il l'a toujours fait, il l'a fait taper et l'a corrigée (notre document); il a ensuite réécrit le début (le document entièrement manuscrit) et introduit à la main ses modifications dans le texte dactylographié. « Un avocat, c'est d'abord, c'est toujours un artisan scrupuleux », a écrit M^e Badinter. Il n'a évidemment pas lu son texte à l'audience. « Ce n'était qu'une trame, explique François Binet, à l'époque jeune collaborateur de Robert Badinter, qui préparait ses dossiers

IL ÉTAIT SI PROFONDÉMENT BAINÉ DANS SON TEXTE QU'IL A RESTITUÉ DES PASSAGES ENTIERS DE CES 24 PAGES, PRATIQUEMENT MOT POUR MOT



L'avocat Robert Badinter au tribunal de Troyes, le 20 janvier 1977, lors du procès de Patrick Henry. AFP



au procès. On se crée un plan de travail, une sorte de filet de sécurité sur l'essentiel de ce qu'on veut développer. Après il y a l'élan lorsqu'on plaide, les notes ne sont que le levier de l'élan. » Mais Robert Badinter était si profondément baigné dans son texte qu'il a restitué des passages entiers de ces 24 pages, pratiquement mot pour mot, des paragraphes qu'on retrouve à l'identique dans les comptes rendus de presse. « Cela ne m'étonne pas, dit l'archiviste Damiano De Pieri, c'était un exercice d'imprégnation très poussé, il absorbait ses mots. » A l'audience, les journalistes n'ont rien soupçonné. Il a prononcé « les premières phrases d'une plaidoirie improvisée, non écrite, et qui mériterait pourtant publication », a noté prémonitoirement *Le Monde*. « Badinter n'avait rien écrit, pris aucune note, il ne déclamait pas, ne récitait pas, a relevé *Libération*, il disait des choses simples et belles, des choses qui faisaient mal. » C'est aussi ça, le talent. MYSTÈRE TOTAL Les lecteurs curieux pourront suivre le cheminement de sa pensée en consultant l'intégralité du texte sur le site du *Monde*: on remarquera, page 2 du document dactylographié, l'ajout de sa main, « et d'abord l'essentiel », qu'on retrouve sur la page manuscrite: la note est donc postérieure à la version dactylographiée. Il reste une question: quand a été écrite cette version, presque ultime, de la plaidoirie? Robert et Elisabeth Badinter logeaient « dans un lointain hôtel » à quelques kilomètres de Troyes, tant la ville leur faisait horreur. Robert Badinter ne tapait pas à la machine, sa secrétaire était à Paris, le texte aurait donc été rédigé avant le procès? Pourtant, le document fait état de multiples éléments directement ti-

rés des débats. « Monsieur l'avocat général voulait à tout prix que Patrick Henry, dès l'origine, ait arrêté qu'il tuerait l'enfant » (page 4). Parce qu'il avait anticipé le réquisitoire, avance François Binet – il était effectivement facile de deviner que le ministère public allait soutenir la préméditation. Mais il y a trop d'éléments directement puisés dans l'audience. Robert Badinter rend hommage au talent de Joannès Ambre, l'avocat de la famille du petit garçon, qui a plaidé la veille, et note sur un point, « personne, ni monsieur l'avocat général, ni M^e Ambre n'y a fait allusion » (page 7). L'avocat général « a dit ce matin, trait pour trait, ce que ses prédécesseurs d'il y a deux siècles disaient » (page 12). Le mystère reste entier. « Peut-être la plaidoirie a-t-elle été réécrite après coup? », se demande Jean-Yves Dupeux, alors jeune avocat, lui aussi à Troyes lorsque a plaidé son patron. C'est possible, tant le futur garde des sceaux était soucieux de la place qu'il laisserait dans l'histoire. Détail amusant, Robert Badinter, dans *L'Exécution* (Grasset, 1973), a dressé un affectueux portrait de son propre maître, Henry Torrès (1891-1966), vieux lion des assises, à qui il a d'ailleurs dédié le livre. Le grand avocat avait coutume de vitupérer contre « Poincaré, ce salaud »: Raymond Poincaré (1860-1934), l'ancien président de la République, qui inspirait au vieil avocat un inébranlable mépris. Un jour, le jeune Robert de 26 ans, dit à son mentor: « Je sais maintenant pourquoi vous détestez tant Poincaré. » « Il m'avait regardé d'un air soupçonneux, raconte Robert Badinter. « Parce que c'était aussi un avocat. » Et d'un mot, il me cloua: « Imbécile! Ce n'était pas un avocat. Il écrivait ses plaidoiries. » » CYPRIEN D'HAESE (NOVA PRODUCTION) ET FRANCK JOHANNÈS



Robert Badinter, alors garde des sceaux, devant une guillotine, à la prison de Fresnes (Val-de-Marne), à l'automne 1981.
FRANÇOIS BINET



chemin de ronde, un hangar. A l'intérieur, une guillotine, briquée à l'encaustique, lame affûtée, prête à l'emploi. François Binet comprend que la visite du ministre de la justice n'a pas d'autre motif que ce face-à-face avec la guillotine. Le silence s'impose. *« Je vois Robert Badinter plonger dans une profonde méditation, se souvient François Binet. Il était impressionné, le visage marqué d'une grande tristesse. »*

A quoi pense le garde des sceaux en retrouvant sa vieille ennemie, enfin terrassée ? A ce matin de novembre 1972 où son client, Roger Bontems, fut exécuté, alors qu'il n'avait pas tué les deux otages de la prison de Clairvaux (Aube), ce que la cour d'assises avait admis, avant de le condamner à mort ? C'est assurément le traumatisme fondateur de son combat contre la peine capitale. A la longue marche qui s'ensuit pour cheminer vers l'abolition ? Que ressent-il ? Face à l'instrument de mort, l'homme reste figé et muet.

Dans *L'Exécution* (Grasset, 1973), récit clinique de l'affaire Bontems-Buffer (Claude Buffet, compagnon de cellule de Bontems, avec qui il a commis une prise d'otages dans l'infirmerie de la prison), Robert Badinter raconte l'effroi teinté de fascination qui l'a saisi quand il a découvert la guillotine, érigée sous le dais noir de la cour de la prison de la Santé : *« Avec ses deux grands bras maigres, dressés, elle exprimait si bien la mort qu'elle paraissait la mort elle-même. (...) Le symbole était aussi machine. Et cet aspect mécanique, utilitaire, confondu avec la mort qu'elle exprimait si fortement, rendait la guillotine ignoble et terrible. »*

Réflexion silencieuse

« Pour lui, résume François Binet, elle symbolisait tout à la fois l'échec de n'avoir pas pu sauver Bontems, en même temps qu'une victoire difficile. » Dans ce hangar à l'atmosphère pesante, pendant que le ministre semble absorbé par ses pensées, François Binet prend ses photos. Robert Badinter ne lui prête pas attention, *« il ne posait surtout pas ». « Nous étions tous mal à l'aise. Tout était prévu, le sol refait en maçonnerie avec la rigole pour évacuer le sang, le panier en osier pour accueillir la tête... Une horreur sous nos yeux. Tout le monde se taisait. »*

La guillotine avait été préparée pour l'exécution d'un détenu de la prison de Fresnes, Philippe Maurice. Cet homme de 25 ans avait été condamné à mort en octobre 1980 pour meurtre et complicité de meurtre de deux policiers. Le 11 mai 1981, au lendemain de la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle, Robert Badinter était allé lui rendre visite. Le futur garde des sceaux avait alors expliqué au jeune détenu qu'il serait sauvé et qu'il devait désormais donner un sens à sa détention. Il lui avait suggéré de se consacrer aux études. Il fut entendu. Philippe Maurice fut libéré dix-huit ans plus tard, en 1999, après avoir décroché son doctorat d'histoire pendant son incarcération. Aux yeux de Badinter, cet homme incarnait l'abolition.

Après une demi-heure de réflexion silencieuse devant la guillotine, Robert Badinter prend le chemin du retour, sans plus de commentaires. François Binet passe quarante-huit heures à se remettre de cette vision. Quelques jours plus tard, il apporte quatre photos à Robert Badinter, ainsi que le négatif *« pour qu'il se sente en sécurité à propos de la confidentialité de ces photos »*. François Binet garde pour lui quatre autres tirages, conservés jusqu'à aujourd'hui. Les deux amis ne repartiront plus de cet épisode : *« C'était une affaire privée entre lui et la guillotine, une histoire d'amitié entre lui et moi. »*

Après cette visite, qui n'est pas mentionnée dans ses agendas et dont personne n'a retrouvé trace, Robert Badinter s'est assuré que les deux guillottes de la prison de Fresnes soient conservées, comme témoignage d'une histoire judiciaire révolue. Elles ont passé près de trente ans, démontées et rangées, dans un entrepôt des musées nationaux au fort d'Ecouen, dans le Val-d'Oise. A l'abri des regards, le temps que les passions s'apaisent.

Ça n'est qu'en 2010, dans une exposition au Musée d'Orsay, « Crime et châtiment », dont Robert Badinter était à l'initiative, qu'une guillotine fut présentée pour la première fois depuis 1939, année de la dernière exécution publique à Versailles. Au micro de France Inter, l'ancien garde des sceaux s'est alors exprimé sa satisfaction de voir *« cette idole qui attendait sa ration de mort »* devenir une pièce de musée. Sans rien dévoiler de son face-à-face avec elle, un matin de l'automne 1981. ■

ALEXIS DE LA FONTAINE

Son face-à-face secret avec la guillotine

A l'automne 1981, le garde des sceaux se rend à la prison de Fresnes pour voir une des dernières guillottes. Un moment immortalisé par l'un de ses collaborateurs

Elles sont quatre. Quatre photos qui pourraient symboliser l'abolition de la peine de mort en France. Elles réunissent en une séquence – inédite – la guillotine et l'homme qui l'a définitivement mise au rebut, le 9 octobre 1981. C'est la première fois qu'elles sont publiées. Elles dormaient depuis près de quarante-quatre ans dans une commode en bois. L'auteur de ces photos secrètes, c'est François Binet. Au début des années 1970, il était collaborateur au cabinet d'avocats de Robert Badinter et Jean-Denis Bredin. Puis il a arpenté avec le premier les cours d'assises pour éviter la guillotine à six hommes, entre 1977 et 1980. A Binet, l'analyse des dossiers, la préparation des procès, le travail de l'ombre ; à Badinter, les plaidoiries exaltées et le combat médiatique pour l'abolition. Leur amitié s'est nouée dans ces moments de fièvre judiciaire, marquée par l'hostilité parfois physique d'une opinion publique chauffée à blanc, et encore majoritairement favorable à la peine de mort.

Aujourd'hui, François Binet a 79 ans. La silhouette de l'avocat s'est arrondie et voûtée,

mais la passion reste intacte quand il évoque ces années de lutte aux côtés de son mentor, *« un second père »*. Il reçoit dans son appartement de la banlieue parisienne orné de sculptures de déesses grecques et d'illustrations de Mucha. *« Le temps est venu de les publier »*, estime-t-il, le regard porté sur ses photos : *« Les gens doivent connaître la gravité de cette visite à la guillotine et l'horreur qu'elle était. La panthéonisation de Robert Badinter est le bon moment. »* Un pacte tacite liait les deux hommes : ces photos devaient rester confidentielles. Mais à présent, avec l'accord d'Elisabeth Badinter, François Binet accepte de les rendre publiques *« à titre gracieux, pour l'histoire ! »* et livre le récit de ce rendez-vous secret entre Robert Badinter et la guillotine.

Effroi et fascination

Automne 1981. La loi sur l'abolition de la peine de mort est promulguée depuis quelques semaines. Place Vendôme, à Paris, le ministre de la justice s'entretient avec son jeune collaborateur, qu'il a chargé de rédiger un guide des droits des victimes : *« A la fin de no-*


« C'ÉTAIT UNE
AFFAIRE PRIVÉE
ENTRE LUI
ET LA GUILLOTINE,
UNE HISTOIRE
D'AMITIÉ ENTRE
LUI ET MOI »

FRANÇOIS BINET
avocat

tre échange, Robert me demande : "Est-ce que vous faites toujours de bonnes photos? Avez-vous toujours votre appareil?" » Le garde des sceaux fait référence aux fêtes de Noël de son ancien cabinet, quand François Binet, déguisé en père Noël, photographiait les enfants des associés. Il acquiesce.

Robert Badinter lui propose de venir chez lui quelques jours plus tard, avec son appareil. Le jour du rendez-vous, l'avocat découvre au pied de l'immeuble de Badinter une voiture officielle avec chauffeur et escorte. Le ministre embarque François Binet sans lui indiquer la destination : *« Vous verrez... »* Au cours du trajet, l'avocat comprend que le cortège se dirige vers Fresnes, dans le Val-de-Marne, et que la visite sera pénitentiaire. Aux abords de la prison, le quartier est bouclé par des policiers. Le directeur de l'établissement accueille les deux hommes dans son bureau. Après un quart d'heure d'échange d'amabilités, le ministre abrège : *« Bon ! Alors, on y va ? »*

Le directeur les guide, ainsi que deux ou trois membres du personnel de la prison, dans les couloirs vétustes. Au fond d'une cour, près du



« Autoportrait » (v. 1760), de Jean-Baptiste Greuze. THIERRY LE MAGE/GRANDPALAISRMN/MUSÉE DU LOUVRE



« Portrait d'Anne-Geneviève (dite « Caroline ») Greuze » (1766), de Greuze. COLLECTION PARTICULIÈRE

Greuze, peintre adulé puis oublié

Le Petit Palais présente une riche rétrospective consacrée à l'artiste au talent étourdissant

ARTS

Il fut adulé et riche, puis oublié, et il mourut dans la misère. Trois cents ans après sa naissance, à Tournus (Saône-et-Loire), Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) fait l'objet, enfin, d'une première rétrospective à Paris, au Petit Palais. Pourquoi tant de gloire suivie de tant de mépris ? C'est ce que tentent d'éclaircir les commissaires, Annick Lemoine, également directrice des lieux, Yuriko Jackall, du Detroit Institute of Art, spécialiste du peintre, lequel fut mieux étudié par les Américains que par les Français, et Mickaël Szanto, qui enseigne l'histoire de l'art du XVIII^e siècle à la Sorbonne.

A eux trois, ils ont organisé l'exposition la plus complète dont Greuze ait jamais bénéficié : comme il est rarement montré (la première grande exposition française se tint en 1977, à Dijon – où le Musée Magnin présente actuellement un petit accrochage qui lui est consacré –, suivie d'une autre, à Tournus, en 2005), les prêteurs ont été d'autant plus généreux qu'ils sont peu sollicités, et les œuvres viennent du monde entier.

Elle en réunit environ 110 – toutes ne sont pas de lui –, des tableaux, dessins, gravures, auxquels s'ajoutent des documents et du mobilier d'époque. La première salle reconstitue un boudoir, dominé par la scène charmante et singulière de M^{me} Greuze endormie sur un divan. Elle est aussi accompagnée d'un catalogue des plus copieux (on y réédite même le court « roman » *Bazile et Thibaut ou les Deux Éductions*, en fait plutôt un synopsis divisé en 26 chapitres nommés « tableaux », qui s'apparente plus à un programme de peinture, écrit par Greuze). L'ensemble fait pour la première fois le tour de la question. Elle est vaste, multiple et ambiguë.

Son talent incite l'homme à une forme de mépris envers ses confrères académiciens, qui sauront s'en souvenir

A l'époque, l'admission à l'Académie est le seul moyen d'exposer au Salon, où se pressent les clients potentiels. Elle classe ses membres moins selon leur talent qu'en fonction des sujets qu'ils abordent : c'est la hiérarchie des genres. Elle a été théorisée, en 1667, par un académicien, André Félibien.

« Bambochades »

Au sommet, la peinture d'histoire (qui intègre aussi les tableaux religieux, mythologiques ou les allégories), le genre noble, nécessite le sens de la composition, une bonne connaissance de l'anatomie, de l'expression des passions, de l'imagination et de l'érudition. Vient ensuite, en ordre décroissant (y compris question rémunération), le portrait, puis les scènes de la vie quotidienne, souvent populaires : on les nomme les « bambochades ». Suivent les paysages, et enfin la nature morte.

Ces principes rigoureux, mais absurdes, sont vite battus en brèche par les artistes eux-mêmes : les natures mortes de Chardin rayonnent aujourd'hui bien plus que la plupart des tableaux d'histoire qui leur sont contemporains. Fils d'artisan (son père était couvreur), Greuze, lui, va hisser les portraits et surtout les bambochades à un niveau que la peinture d'histoire n'atteint pas toujours. Il les conçoit comme les tableaux

du « grand genre » : compositions subtiles et rigoureuses, et restituée surtout l'expression par les gestes et ce qu'on nomme alors les « passions de l'âme », perceptibles par l'expression des visages. Sauf qu'il ne s'agit pas de les plaquer sur des héros antiques, mais sur des gens du commun. Ses peintures de genre deviennent autant d'allégories domestiques.

Cela tombe bien, c'est précisément ce que cherchent alors les philosophes du siècle des Lumières. Notamment en ce qui concerne l'éducation, un des chevaux de bataille des Encyclopédistes, par laquelle l'homme (et accessoirement la femme, les avis divergent là-dessus en fonction des auteurs) peut devenir meilleur et la société avec lui. C'est ainsi que lorsqu'il présente, en 1755, *Un père de famille qui lit la Bible à ses enfants*, Greuze est agréé par l'Académie royale de peinture et de sculpture, et le tableau est exposé au Salon qui se tient au Louvre l'année suivante.

Un chroniqueur, l'abbé de La Porte, décrit l'œuvre ainsi : « *Un père de famille lit la Bible à ses enfants ; touché de ce qu'il vient d'y voir, il est lui-même pénétré de la morale qu'il leur fait : ses yeux sont presque mouillés de larmes ; son épouse l'écoute avec cet air de tranquillité que goûte une honnête femme au milieu d'une famille nombreuse qui fait toute son occupation, ses plaisirs et sa gloire. Quelle noblesse ! Quel peintre ! Quel compositeur !* »

Ainsi adoubé, Greuze va de succès en succès. *L'Accordée de village*, présenté au Salon de 1761, une toile d'un format inhabituel pour une scène de genre, le pousse au sommet : la composition – on devrait écrire la mise en scène, tant l'œuvre est théâtrale – et l'expressivité de chacune des nombreuses figures font sensation. Tout autant que l'identité de son commandi-

taire, le marquis de Marigny, directeur général des Bâtiments du roi, et la nouveauté du sujet dans lequel aucun détail n'est anodin : le notaire qui enregistre la remise de la dot par le père de la future mariée, tout comme cet enfant au premier plan qui, comme le père à sa fille, donne des graines à une poule et à ses poussins.

Denis Diderot, à propos d'un tableau postérieur (*La Piété filiale*, 1763), se laisse aller : « *Le genre me plaît ; c'est la peinture morale. Quoi donc ! Le pinceau n'a-t-il pas été assez et trop longtemps consacré à la débauche et au vice ? Ne devons-nous pas être satisfaits de le voir concourir enfin avec la poésie dramatique à nous toucher, à nous instruire, à nous corriger et à nous inviter à la vertu ? Courage, mon ami Greuze, fais de la morale en peinture, et fais-en toujours comme cela !* »

Il faut entendre, dans ce cas, ce que « morale » veut dire : on ne peut pas soupçonner l'auteur des *Bijoux indiscrets* de pudibonderie. Il s'agit de montrer le quotidien, parfois difficile, des familles populaires, et de les inviter à la vertu – au sens où on l'entendait dans la République romaine, et qui ne tardera pas à revenir à la mode dans la France prérévolutionnaire.

Or, Greuze lui-même a fort mauvais caractère, peu de respect pour les puissants – il refuse de peindre le portrait de la femme du Dauphin, parce qu'elle est trop fardée – et son talent, car il est un peintre et un dessinateur étourdissant,

L'éducation est vraiment une des obsessions de Greuze. Il ne cesse de la représenter

l'incite à une forme de mépris envers ses confrères académiciens, qui sauront s'en souvenir. Marié à Anne-Gabrielle Babuty, fille d'un important libraire parisien, elle-même non dénuée de caractère (elle va le cocufier copieusement, contribuer à sa ruine et abandonner le domicile conjugal), il aura trois filles, dont une morte jeune.

Premiers émois

Greuze plaide dans ses dessins et ses tableaux pour l'allaitement maternel, comme Jean-Jacques Rousseau dans *l'Émile* : « *Que les mères daignent nourrir leurs enfants, les mœurs vont se réformer d'elles-mêmes, les sentiments de la nature se réveiller dans tous les cœurs ; l'État va se repeupler : ce premier point, ce point seul va tout réunir. L'attrait de la vie domestique est le meilleur contrepoison des mauvaises mœurs...* » Cela, pense-t-on, crée les fondations d'une famille aimante, tout autant que bénéfique à la santé des poupons. Cependant, il (ou son épouse) envoie tout de même ses enfants en nourrice – à une époque où cette pratique augmente une mortalité infantile déjà terrifiante – et plus tard au couvent.

L'éducation est vraiment une de ses obsessions. Bonne ou mauvaise (*Bazile et Thibaut* confronte les deux), il ne cesse de la représenter, jusque dans le tableau de réception que l'Académie ne cesse de lui réclamer. C'est un échec. On attendait une scène de genre, il peint un tableau d'histoire où sa touche habituellement soyeuse se fait austère, voire plate. Il représente *Septime Sévère reprochant à Caracalla, son fils, d'avoir tenté de l'assassiner*.

Admettons, après Diderot, qui se brouilla avec Greuze à ce moment, et une fois n'est pas coutume, avec les académiciens qui la refusèrent, que ce n'est pas sa meilleure œuvre. Mais elle est édi-

ficante : le fils, c'est donc Caracalla. Pressé de lui succéder, il a tenté d'assassiner son père l'empereur et en a été empêché par les légionnaires. Septime Sévère refuse de sévir, se contentant de simples reproches, là où la fameuse vertu romaine aurait exigé une exécution. La suite est connue : le règne de Caracalla fut une catastrophe, résultat du laxisme d'un père.

Dès lors, sa carrière va décroissant. Il est riche, et plus encore grâce aux gravures qu'il multiplie et qui reproduisent ses tableaux. Mais de mauvais placements et – semble-t-il – la rapacité de son épouse mettent ses finances à sec. Cependant, il poursuit sa quête qu'on pourrait qualifier, si on ne craignait pas les anachronismes, de jeunes filles en fleurs. Après les avoir peintes au berceau, rêveuses, dormant ou lisant, selon leur âge, il arrive au moment de leurs premiers émois, voulus ou pas.

C'est le dernier paradoxe de Greuze : là où les philosophes goûtaient le moraliste, les clients apprécient le grivois. Que les âmes prudes se rassurent, c'est à peine si surgit un téton. Mais, pour les libertins de l'époque, la *Jeune fille, qui pleure son oiseau mort* et, plus encore, *La Cruche cassée* sont des symboles d'une perte de l'innocence. Tous, à commencer par les acheteurs qui, eux, n'étaient pas innocents, les ont perçus ainsi. De nos jours, et c'est peut-être la raison de ce long purgatoire, de tels sujets peuvent sembler ennuyeux. C'est une erreur, tant ils sont actuels. Mais quiconque aujourd'hui veut tâter du pinceau doit se précipiter au Petit Palais : comme disait l'abbé de La Porte, quel peintre ! ■

HARRY BELLET

« Jean-Baptiste Greuze. L'enfance en lumière », au Petit Palais, avenue Winston-Churchill, Paris 8^e. Jusqu'au 25 janvier 2026

Le procès de Patrick Henry comme si vous y étiez

Sur France 2, un docufiction revient sur trois journées historiques


La France a peur.» En quatre mots, le présentateur du «JT» de TF1, Roger Gicquel, pointe et justifie l’animosité qui plane sur l’Hexagone en ce 18 février 1976, après l’arrestation de Patrick Henry. Ce dernier est accusé d’avoir tué Philippe Bertrand, un enfant de 7 ans, après l’avoir enlevé et réclaté une rançon. En quelques archives courtes et efficaces, son sort est scellé. Souriant lorsqu’il comprend qu’il est filmé, un garçon crie: «A mort Patrick Henry!» Quand, fixant l’objectif, Michel Poniatowski, alors ministre de l’intérieur, déclare: «Si j’étais juré, je le condamnerais à mort.»

Jusqu’à l’arrivée (autre archive) de l’avocat Robert Badinter, déterminé, au tribunal de Troyes. Quatre ans auparavant, il n’a pas pu empêcher que son client, Roger Bontems, soit condamné pour crime, comme son complice Claude Buffet, dans ce même tribunal. Les deux seront guillotins le 28 novembre 1972. Depuis, il a fait de l’abolition de la peine de mort son combat. Le procès qui débute lui ouvre la voie, jusqu’au 9 octobre 1981, jour de la fin de la peine capitale.

Quarante-quatre ans plus tard, alors que Robert Badinter entre, jeudi 9 octobre, au Panthéon, la documentariste Caroline du Saint et le journaliste au Monde Franck Johannès proposent de nous faire revivre ce moment-clé de l’histoire. Encore!, diront certains. Pour se démarquer, ils ont innové et choisi la forme du docufiction.

Pour couper court aux critiques habituellement liées au genre (une mise en scène théâtrale de faits ayant réellement eu lieu), ils l’appuient sur des bases solides. Le jeu des acteurs de la Comédie-Française, pour donner vie aux trois jours de procès; *L’Abolition* (Fayard, 2000), de Robert Badinter, dont des extraits sont lus en voix off par le comédien Loïc Corbery (qui incarne aussi l’avocat); et surtout la copie inédite de la plaidoirie de Robert Badinter, fournie par sa veuve, Elisabeth Badinter.

La mécanique audiovisuelle offre un rendu fluide. Le va-et-vient



Loïc Corbery (Robert Badinter), dans le docufiction «Badinter contre la peine de mort. Le procès Patrick Henry», de Caroline du Saint et Franck Johannès. NOVA PRODUCTIONS

permanent entre le ressenti de l’époque et l’analyse a posteriori par celui qui est devenu garde des sceaux est particulièrement instructif. Le film, produit avec *Le Monde*, rappelle quelques réalités. En commençant par le rôle essentiel du bâtonnier Robert Bocquillon, qui s’autoproclame avocat commis d’office et va convaincre Robert Badinter de le rejoindre.

Alors que la reconstitution du premier jour du procès, le 18 janvier 1977, laisse place aux acteurs, Pierre Aussedat incarne à merveille cet homme de devoir et de terrain, qui va se révéler lors de sa plaidoirie au troisième jour.

Au premier jour donc, Eric Génovèse (qui incarne le président)

agace par ses mines appuyées lorsqu’il interroge l’accusé. Ses questions puis celles de l’avocat général et les réponses de l’accusé mettent en lumière des détails sordides – pour rappel, l’enfant a été retrouvé sous un lit dix-sept jours après avoir été tué. Toutefois, on ne retrouve pas dans le jeu de Jérémy Lopez (Patrick Henry) la froideur décrite à l’époque par la presse. En revanche, la colère de Robert Badinter explose rapidement.

«Cri prolongé» Sans dévoiler les rebondissements des témoignages, signalons à la barre les déclarations de la sœur de Patrick Henry, d’un aumônier ou du grand-père de Philippe Bertrand. «Une sorte de lassitude avait gagné la salle», note Robert Badinter dans son carnet à la fin du deuxième jour.

Le 20 janvier 1977, troisième jour, s’ouvre enfin sur le réquisitoire, terrible, de l’avocat général: «Contre ce génie du mal (...), vous appliquerez (...) la peine de mort.» L’après-midi est consacré aux deux plaidoiries. D’une durée chacune de quatre-vingt-

dix minutes, leur temps imparti est ici divisé par dix.

A l’issue de la prestation du bâtonnier, M^e Badinter commence: «Il n’y a pas de grands procès.» Avant de s’emporter, de hurler. Ses formules – «couper cet homme en deux ne résout rien» – font mouche. De même la phrase: «Un jour, vous direz à vos enfants que vous avez condamné à mort, et vous verrez leurs regards.» L’émotion passe, un peu. Mais sans doute pas au point de ressentir «ce cri prolongé qui (...) a tenu comme fasciné, éblouis tous ceux qui étaient dans la salle d’audience», comme l’a écrit le journaliste Pierre Georges, qui couvre à l’époque le procès pour *Le Monde*.

L’essentiel est ailleurs. «Au-delà du métier d’avocat, deux hommes sortant (...) tout ce qu’ils avaient dans le ventre et dans la tête et dans le cœur» ont montré qu’il était possible d’inverser le cours des choses. ■

CATHERINE PACARY

Badinter contre la peine de mort, docufiction de Caroline du Saint et Franck Johannès (Fr., 2025, 75 min).

Les jeux vidéo comme terrain d’enquête pour documentaristes

Ekiem Barbier et Guilhem Causse explorent un jeu multijoueur où l’on exerce des métiers

DOCUMENTAIRE

Vos papiers, s’il vous plaît.» Un contrôle de police intervient dès les premières minutes de *La Vraie Vie*, série documentaire diffusée sur Arte.tv depuis mardi 30 septembre. Sauf qu’ici nous ne sommes pas sur une route nationale mais dans un jeu vidéo multijoueur en ligne. Un monde virtuel, certes, mais avec des règles bien réelles.

Bienvenue sur les serveurs francophones d’*Arma III*, édité par le studio tchèque Bohemia Interactive, où chacun adopte un véritable métier. Derrière chaque ambulancier, livreur, chauffeur de bus ou vendeur de téléphones se cachent des joueurs, qui ne quittent jamais leur personnage, respectant les règles du «RP» (pour *role play*, «jeu de rôle»). Chaque interaction doit ainsi être cohérente et crédible dans cette pratique du jeu vidéo multijoueur proche du théâtre d’improvisation, popularisée depuis la fin des années 2010 grâce aux streamers.

Monde kafkaïen

La caméra des documentaristes Ekiem Barbier et Guilhem Causse s’immisce dans cet univers où la seconde vie ressemble étrangement à la première en y projetant le comédien Victor Assié, aperçu dans la série *Scènes de ménages* (depuis 2009) ou *Daaaaaali!* (2024), de Quentin Dupieux. Nous suivons d’abord ses tentatives infructueuses pour exercer son propre métier dans ce monde de faux-semblants, puis ses reconversions forcées en livreur, conducteur de food truck ou apprenti braqueur.

L’expérience est aussi fascinante que frustrante – pour l’acteur comme le spectateur – tant il est difficile de s’attacher à des personnages qui se dérobent en permanence. En outre, le *trolling*, cette habitude de faire tourner en bourrique ses interlocuteurs sur Internet, règne en maître. Les agents de maintien de l’ordre, caricaturaux et zélés, sont l’incarnation parfaite de ce monde

Les réalisateurs projettent le comédien Victor Assié dans un univers virtuel, mais avec des règles réelles

kafkaïen, oscillant entre autoritarisme et comédie.

Mais Victor Assié persévère. Il trouve finalement sa voie en montant une société de production fictive de films institutionnels (Etra, soit Arte à l’envers). Un dispositif qui lui permet de multiplier les entretiens virtuels. Derrière les avatars rigides, des fragments d’humanité émergent enfin.

Qui sont les personnes derrière ces personnages modélisés en 3D qui jouent à travailler? Durant ses cinq épisodes, la série ne tranche jamais. Elle écoute et observe cette microsociété numérique. Surtout, elle laisse planer le doute. C’est ce flottement entre fiction, jeu et vérité qui la rend si captivante.

On retrouve intacte la patte du duo de réalisateurs déjà à l’œuvre dans *Knit’s Island. L’île sans fin* (2023), long-métrage tourné dans le jeu survivaliste *DayZ*. Ici, l’univers est moins sombre et le ton plus léger, presque burlesque. A l’image de Victor Assié, qui, au bout du compte, ne s’étonne même plus de son ultime interpellation pour un stop grillé. Cet électron libre détourne l’attention: «Et si on faisait une photo?», dit-il en sortant un fond vert. Les trois gardiens de la paix virtuels, jusque-là d’un sérieux implacable, prennent alors la pose. Comme si, eux aussi, rêvaient de figurer dans le film. ■

PIERRE TROUVÉ

La Vraie Vie, série documentaire d’Ekiem Barbier et Guilhem Causse (Fr., 2025, 5 × 24 min). Disponible sur Arte.tv.

MOTS CROISÉS

GRILLE N° 25 - 234
PAR PHILIPPE DUPUIS

Retrouvez l’ensemble de nos grilles sur
jeux.lemonde.fr

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												

SOLUTION DE LA GRILLE N° 25 - 233

HORizontalement I. Mémorisation. II. Opacité. Inca. III. Dru. Vêpres. IV. Eos. Emu. Réer. V. Ruser. Lacéra. VI. Avalanche. OS. VII. Ted. Ior (roi). Ssss. VIII. Eteintes. Aïe. IX. Ut. CEE. Pilon. X. Réviseraient.

VERTicalement 1. Modérateur. 2. Eprouvette. 3. Maussade. 4. Oc. El. Ici. 5. Riveraines. 6. Item. Notée. 7. Sépulcre. 8. Ah. Spa. 9. Tierces. II. 10. Insee. Salé. 11. Oc. Erosion. 12. Nacrassent.

HORizontalement

I. Amateur de fruits mûrs. II. Enlèvements délicats. Fournisseur pour artistes. III. Attention, on peut facilement en tomber. Font paraître. IV. Descend des monts Cantabriques. Un peu timorée. Fait toujours courir le monde. V. Droit pour tracer. Le plus grand lac du monde. VI. Fait toujours rougir les cruciverbistes. Moscou et ses amis. Ouvre la gamme. VII. Met au secret. Pangolin ou unau. VIII. Travaille pour garnir nos assiettes. Garde la chambre quand tout va bien. Tour complet. IX. A beaucoup calfaté. Bien serré en tête. X. Evitent d’entrer dans la bagarre.

VERTicalement

1. Touche à l’héritage. 2. Particulièrement démonstrative. 3. Crier comme un porteur de bois. Levé pour sortir. 4. Tout un plan à la préfecture. Plutôt aigu. 5. Arrivé chez nous. Point rapide sur le court. A amené VGE à l’Elysée. 6. Glossine africaine. Parmi les propositions du banquier. 7. Nous renvoie vers nos complexes. 8. Chez les Grecs. Division. 9. Nous entraînent dans l’indifférence. 10. Point dans l’eau. Peut marquer l’indignation. Assure la liaison. 11. Pour de fines lingerie de coton. Petit coup. 12. Leurs besoins seront assurés.

SUDOKU

N°25-234

5	9	1	6	8	7	4	2	3
2	7	6	4	1	3	9	8	5
3	4	8	2	9	5	1	7	6
4	3	2	7	6	8	5	9	1
1	6	5	3	2	9	8	4	7
9	8	7	5	4	1	6	3	2
7	2	9	1	5	4	3	6	8
6	1	4	8	3	2	7	5	9
8	5	3	9	7	6	2	1	4

Moyen

Complétez toute la grille avec des chiffres allant de 1 à 9. Chaque chiffre ne doit être utilisé qu’une seule fois par ligne, par colonne et par carré de neuf cases.

Réalisé par Yan Georget (<https://about.me/yangeorget>)

En vente chez votre marchand de journaux

Le Monde est édité par la Société éditrice du « Monde » SA. Durée de la société: 99 ans à compter du 15 décembre 2000. Capital social: 124 610 348,70 €. Actionnaire principal: Le Monde Libre (SCS).

Rédaction 67-69, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris. Tél.: 01-57-28-20-00

Abonnements par téléphone au 03 28 25 71 71 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi, de 9 heures à 19 heures, et le samedi, de 9 heures à 17 heures. Depuis l’étranger au: 00 33 3 28 25 71 71. Par courrier électronique: abojournalpapier@lemonde.fr. Tarif 1 an: France métropolitaine: 399 €

Courrier des lecteurs Par courrier électronique: courrier-des-lecteurs@lemonde.fr

Internet: site d’information: www.lemonde.fr; Emploi: www.talents.fr/

Collection: Le Monde sur CD-ROM: CEDROM-SNI 01-44-82-66-40 Le Monde sur microfilms: 03-88-04-28-60

La reproduction de tout article est interdite sans l’accord de l’administration. Commission paritaire des publications et agences de presse n° 0727 C 81975 ISSN 0395-2037

publicité

Directrice générale
Elisabeth Cialdella

PRINTED IN FRANCE

67-69, avenue
Pierre-Mendès-France
75013 PARIS
Tél.: 01-57-28-39-00
Fax: 01-57-28-39-26

L’Imprimerie, 79, rue de Roissy,
93290 Tremblay-en-France
Midi-Print, Gallargues le Montueux

Origine du papier: UK, France.
Taux de fibres recyclées: 100 %. Ce journal est imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. Eutrophisation: P10t = 0,0083 kg/tonne de papier

Le gospel selon le bluesman Robert Finley

Le septuagénaire délivre sa parole dans son nouvel album en s'adressant à Dieu et aux hommes

MUSIQUE

Les conditions d'interview sont particulières. Ce n'est pas une promotion canapé, mais tout se fait autour du lit d'une chambre d'hôtel exigüe dans le quartier parisien de l'Opéra. Au bord est assis Robert Finley, sa fille, Christy Johnson, allongée à son côté. Dans cette promiscuité, le bluesman et soulman de 71 ans peut parler sans interruption de sa vie et de son cinquième album, *Hallelujah! Don't Let The Devil Fool Ya*, qu'il présente en tournée française.

Le premier mot exclamatif indique sa nature : du gospel. Ce que confirment les huit titres qu'il renferme, *I Wanna Thank You, Praise Him* ou *His Love*. Sur la pochette, le duo pose dans un geste de prière. Eraillée comme il faut, la voix ne s'accorde toutefois pas à un orgue de temple et n'est pas relayée par un chœur. On entend moins les anges du Ciel qu'un homme enraciné dans la terre, accompagné par des guitares électriques et des percussions agressives.

« Je suis né en 1954, comme le rock'n'roll, mais, surce disque, tout se rapporte au Tout-Puissant et à son amour, déclare le patriarche. Nous pouvons changer dans l'existence, mais Lui, non. Je fais ici ce que demandent les Écritures : apporter le message à ceux qui ne vont pas à l'église. Pour cela, la musique est un moyen puissant. J'en

connais d'ailleurs qui vont à l'église seulement pour entendre le chœur. J'ai dit à mon pasteur qu'il prêchait chaque dimanche pour 400 personnes et que, moi, j'avais la possibilité de le faire pour le monde entier. »

« Danser à l'église »

Robert Finley s'est fait connaître en 2016 avec son premier album, *Age Don't Mean a Thing* (« l'âge ne veut rien dire »). Il avait 62 ans. Trois ans plus tard, il concourait au télé-crochet « America's Got Talent », pour atteindre les demi-finales. Aujourd'hui, le musicien originaire de Bernice (un millier d'âmes) a sa plaque sur le parcours touristique du nord-est de la Louisiane, rappelant ses états de service pour le blues et la soul, mais d'abord le gospel. Derrière des lunettes noires recouvrant sa cécité, un handicap associé au blues (Blind Lemon Jefferson, Blind Blake, Blind Willie Johnson, Blind Willie McTell, Blind Boy Fuller...), il porte plutôt les attributs d'un chanteur de Nashville avec son Stetson, sa chemise country et sa croix en médaillon.

Pour son album sacré, Robert Finley aurait pu ouvrir son missel et se borner à interpréter des *spirituals*. Il a voulu que les huit chants soient originaux. Ainsi de *Holy Ghost Party*, invitation à « danser à l'église » : « Je me demande pourquoi ce qui est agréable serait la seule affaire du diable. Jésus a bien

changé l'eau en vin. Nous n'avions pas le droit d'écouter du blues à la radio, car mon père considérait que le chanter menait en enfer. Seulement, j'ai vu Elvis Presley et James Brown à la télévision. Et j'ai su alors ce que je voulais faire. »

S'il réside aujourd'hui à Beverly Hills (Californie), Robert Finley ne manque jamais de rappeler qu'il vient : une famille de métayers qui travaillaient dans les champs de coton. En 1970, il sert en tant que guitariste dans une base militaire en Allemagne. A son retour en Louisiane, il travaille comme menuisier, activité qu'il sera contraint d'abandonner avec le développement de son glaucome.

Il crée aussi Brother Finley and the Gospel Sisters, un ensemble qui disposera d'un programme radiophonique dominical sur une station locale : « Nous chantions



Robert Finley, à Bernice, en Louisiane (Etats-Unis), en avril. JIM HERRINGTON

En 2016, Robert Finley sort son premier album, « Age Don't Mean a Thing » (« l'âge ne veut rien dire »). Il avait 62 ans

des psaumes, ce qu'on appelle la doxologie. Mais il y avait aussi une manière plus personnelle de faire vivre le gospel que j'avais entendue chez les Staple Singers et, évidemment, Ray Charles. »

Robert Finley est musicien de rue quand il est repéré en 2015 par la Music Maker Relief Foundation, une organisation de soutien

aux gens âgés du blues. Il devient ensuite un protégé de Dan Auerbach, du duo de blues rock The Black Keys, qui le produit et l'héberge sur son label, Eagle Eye Sound, à Nashville. Les excellents albums *Sharecropper's Son* (2021) et *Black Bayou* (2023), à l'esthétique proche de la maison Stax (entre Albert King et Booker T & the MG's.), élargissent son audience, notamment en France. « La plupart des gens prennent leur retraite à la soixantaine, observe-t-il. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre. »

Impassible jusque-là, sa fille, Christy, ose l'interrompre quand il revient à son enfance dans une maison sans électricité ni eau : « Tu l'as déjà raconté. » Celle qui accompagne son père sur les routes depuis 2019 peut enfin s'exprimer : « J'aime le blues et le rock,

mais ma passion va d'abord au gospel, au praise and worship [la forme moderne et pop du gospel]. Je n'écoute pas de musique blasphématoire. » Amen.

Ce rigorisme est à l'origine d'un malentendu. « Dans *Helping Hand, mon père dit : "Get off your ass!" Je l'ai alors informé que je ne pouvais répéter une chose pareille dans un gospel. Il m'a répondu, à raison, que c'est dans la Bible. » Et cela doit être traduit par « Descends de ton âne », et non par « Bouge ton c... ». ■*

BRUNO LESPRIIT

Hallelujah! Don't Let the Devil Fool Ya, Easy Eye Sound. Sortie le 10 octobre. En concert le 9 octobre à La Cigale, Paris 18^e; puis le 17 à Arès (Gironde); le 18 au Rhino Jazz(s) Festival (Loire); le 19 à Istres (Bouches-du-Rhône)...

Perdu entre le monde réel, virtuel et l'IA

Le troisième volet de la saga de Disney, meilleur que le deuxième, s'efforce de retrouver le charme originel sans réellement convaincre

TRON : ARES

■■■■

Voici le troisième volet d'une franchise qui, lancée il y a quarante-trois ans, avance à pas lents. Le premier opus, *Tron* (1982), voit son créateur Steven Lisberger, un animateur publicitaire fan d'informatique, s'allier avec le Studio Disney, alors en panne créative, pour projeter sur grand écran ce qui passe – à tort eu égard à l'état de la technologie de l'époque – pour l'un des premiers films tournés en images de synthèse. Une infime partie du film fonde en réalité cette légende, quand ce sont plutôt l'inventivité de son design et de ses trucages, ainsi que son motif même, qui la nourrissent.

L'histoire est celle d'un concepteur de jeu vidéo, Kevin Flynn (Jeff Bridges), qui cherche à s'introduire dans le système informatique de son ex-éditeur, dont il a été évincé par l'infâme Ed Dillinger qui en est devenu directeur après lui avoir volé ses jeux. Il se retrouve cependant propulsé, sous forme de programme, dans un jeu de survie qu'il a conçu, mais dont le « maître du jeu », une intelligence artificielle (IA), a pris le contrôle. L'action et le dénouement du film ont ainsi lieu dans cette réalité virtuelle, rendue dans une esthétique noire et blanc phosphorescente rehaussée de lignes de couleurs vives, oscillant entre modernisme et primitivisme.

Tron ne bouleverse pas le public de l'époque, mais sa fortune criti-

que viendra a posteriori, notamment grâce au franc succès remporté par le jeu d'arcade qui en fut inspiré. La suite, *Tron. L'héritage* (2010), confiée au débutant Joseph Kosinski et financée à hauteur de 145 millions d'euros, est d'une tout autre nature.

Genèse bizarre

La poésie semi-abstraite du bricolage de 1982 s'y transforme en une excrétion d'effets rutilants mise au service d'un gloubi-boulga scénaristique dont le centre est occupé, en la personne du falot Garrett Hedlund, par le fils du Flynn originel. Lequel rejoint son père pour une deuxième partie livrée dans les arcanes de la virtualité et sonorisée par Daft Punk. Autant dire qu'avec une genèse aussi bizarre, le troisième volet suscitait la curiosité, d'autant que sa mise en œuvre a fait l'objet depuis 2011 de multiples palinodies de la compagnie Disney. Finalement piloté, comme ses deux prédécesseurs, par un fils de pub, le Norvégien Joachim Ronning, *Tron : Ares* a du moins le mérite de limiter la casse du deuxième et de tenter de retrouver le charme farfelu du premier. Autant dire que l'ineptie reste aux commandes, mais qu'on n'y passe pas un si mauvais moment que cela.

Ronning, innovant en l'espèce dans le cahier des charges de la franchise, inverse la donne en imaginant qu'Ares, guerrier invincible et programme qui fait office de « maître du jeu » (Jared Leto), débarque dans la réalité à la re-

cherche de la « permanence », ce code qui donnerait aux intelligences artificielles le secret de leur durabilité dans le monde réel. L'y envoie le petit-fils du Dillinger originel et psychopathe de service, qui veut s'assurer la mainmise sur Encom, la société détentrice du jeu, désormais dirigée par Eve Kim, qui possède par ailleurs le fameux code. Il s'ensuit un échafaudage relativement branlant qui multiplie les passerelles entre l'assommoir pyrotechnique et le cool distancé, le monde réel et le monde virtuel, le présent du film et les années 1980, où le créateur du jeu, Flynn (Jeff Bridges, 75 ans, en gourou psychédélique), détient encore la clé de toute l'affaire.

Le plus certain, est-il à craindre, est que le film, sous les signes ostentatoires de l'hypercomplexité, soit d'une banalité confondante, en nous invitant à penser que les bonnes IA sont nos frères en humanité tandis que les mauvaises demeurent des robots. Par ailleurs, *Tron : Ares* est sujet à l'anachronisme. L'esthétique en rouge et noir héritée des années 1980, futuriste en son temps, est ringarde aujourd'hui. La techno robotisée de Nine Inch Nails se révèle crispante. Et jusqu'à cet alignement sur la geste super-héroïque disneyenne dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle commence elle-même à sentir l'antique. ■

JACQUES MANDELBAUM

Film américain de Joachim Ronning. Avec Jared Leto, Greta Lee, Jeff Bridges (1 h 59).

DISPARITION Le danseur étoile et chorégraphe Patrice Bart est mort

Figure de l'Opéra national de Paris, le danseur étoile et chorégraphe Patrice Bart est mort à l'âge de 80 ans, début octobre, a annoncé l'institution, sans préciser la date. L'artiste, qui a aussi été maître de ballet, aura passé cinquante-quatre années au sein de l'Opéra de Paris jusqu'à son départ, en 2011. Il a dansé pour cette maison tous les grands rôles du répertoire, et, comme

chorégraphe, signé plusieurs œuvres. Il avait reçu le prix Nijinski en 1974. Nous reviendrons sur son parcours dans une prochaine édition. – (AFP)

CINÉMA Des cinéastes dénoncent une « campagne de discrédit » de pronucléaires contre le film « Rembrandt »

Des associations pronucléaires ont mené une « campagne particulièrement offensive » contre le film *Rembrandt*, accusé d'amplifier les risques

liés à cette énergie, a dénoncé, mardi 7 octobre, la Société des réalisatrices et réalisateurs de films. Sorti en salle le 24 septembre, ce film de Pierre Schoeller, avec Camille Cottin, suit le basculement d'une physicienne, travaillant dans le nucléaire, qui s'inquiète des dangers que cette énergie soulèverait en cas de catastrophe climatique. Le site de l'association Les Voix du nucléaire liste les contre-vérités supposées du scénario et les critiques contre l'industrie nucléaire qu'il véhiculerait. – (AFP)

Pour tout comprendre sur le conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre.



DISPONIBLE EN LIBRAIRIE

l'aube
éditions de laube.com

ENTRETIEN

En choisissant de faire entrer Robert Badinter au Panthéon, le 9 octobre, quarante-quatre ans jour pour jour après l’abolition de la peine de mort, Emmanuel Macron veut-il d’abord saluer le parcours extraordinaire d’un avocat, devenu garde des sceaux, puis président du Conseil constitutionnel, ou rendre hommage aux combats intransigeants de ce dernier pour la défense des libertés publiques? *Le Monde* a choisi de croiser deux regards pour tenter de répondre à la question.

Professeur de droit public à l’université Panthéon-Sorbonne, ancien président de l’association anticorruption Anticor, Paul Cassia, 53 ans, est l’auteur d’une biographie de l’ancien ministre de François Mitterrand, qui fait référence, *Robert Badinter. Un juriste en politique* (Fayard, 2009). Historienne du féminisme, Michelle Perrot, 97 ans, a longtemps travaillé sur l’histoire du mouvement ouvrier et des prisons. A partir de 1986, et pendant cinq ans, elle a organisé avec Robert Badinter un séminaire à l’Ecole des hautes études en sciences sociales sur la question carcérale. Elle nous reçoit dans son appartement parisien, autour d’un café et de quelques chocolats.

A la biographie que vous avez écrite en 2009, Paul Cassia, vous venez d’ajouter une préface dans laquelle vous soulignez qu’il est paradoxal qu’Emmanuel Macron décide de panthéoniser Robert Badinter, alors que ses derniers gouvernements n’ont cessé de mettre à mal beaucoup des valeurs qu’il a défendues toute sa vie...

Paul Cassia : Absolument, la panthéonisation de Badinter arrive à contre-courant d’un mouvement national et même mondial en défaveur des libertés publiques. A cet égard, tout ce que défendait Robert Badinter semble se déliter. Par exemple, l’Etat de droit qu’il a défendu bec et ongles, comme avocat, comme universitaire, comme ministre, et bien sûr comme président du Conseil constitutionnel, eh bien, cet Etat de droit est critiqué de toutes parts, y compris par Bruno Retailleau, le ministre de l’intérieur démissionnaire. Ce dernier considère que l’Etat de droit, ce n’est finalement pas très important, ce qui compte, c’est la sécurité des Français.

Par ailleurs, dans les prisons, qui ont été l’une des obsessions de Robert Badinter, le gouvernement a récemment rétabli l’équivalent des anciens quartiers de haute sécurité, qu’en qualité de garde des sceaux Badinter avait pourtant fait supprimer, au nom de la défense de la dignité des prisonniers.

Enfin, troisième exemple, la Convention européenne de droits d’homme, un texte de protection des droits et libertés qui s’applique dans une cinquantaine de pays, a été remise en question par certains partis politiques, dont Les Républicains et le Rassemblement national. Or, c’est M. Badinter qui, le 9 octobre 1981, a ancré notre droit dans l’application de cette convention, en permettant à toute personne physique ou morale de saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Par-delà l’anniversaire de la loi du 9 octobre 1981 abolissant la peine de mort, c’est aussi celui de l’anniversaire de l’ancrage français dans le système européen des droits de l’homme qui est célébré par son entrée au Panthéon un 9 octobre.

Michelle Perrot : Si je peux le dire ainsi, cette panthéonisation, c’est du « en même temps », c’est-à-dire qu’on mène une politique à l’opposé de celle qu’aurait défendue Badinter, mais en même temps on le célèbre. Il faut saisir ce « en même temps » comme une opportunité: oui, à l’heure actuelle, on est plutôt dans une phase de régression en matière de libertés publiques, donc il faut profiter de ce moment pour rappeler quels ont été les combats et les valeurs que défendait Robert Badinter. Et tenter de leur donner une nouvelle vitalité.

Pourquoi cet homme qui a été, au début de sa vie politique, une personnalité très clivante, pour ne pas dire détestée par une très large majorité de Français, est-il devenu une sorte d’icône républicaine consensuelle?

M. P. : Peut-être parce qu’il allait tout simplement dans le sens de l’histoire. Il a été un combattant, celui qui se situe aux avant-postes pour faire triompher les idées de progrès. Avec ses réformes, il a été en

Panthéonisation de Robert Badinter : « L’Etat de droit qu’il a défendu est critiqué de toutes parts »

Le professeur de droit public **Paul Cassia** et l’historienne **Michelle Perrot** explorent l’héritage de l’ancien garde des sceaux, qui a fait abolir la peine de mort, à l’heure de son entrée au Panthéon, le 9 octobre

avance sur son temps, en tout cas sur l’état de l’opinion : c’est vrai pour l’abolition de la peine de mort, mais aussi pour la fin de la criminalisation de l’homosexualité [1982], ou même l’amélioration des conditions carcérales. Voilà quelqu’un qui s’est battu toute sa vie, pour défendre les promesses de la République. Quelles que soient les divergences politiques qui traversent notre pays, ces valeurs sont quand même substantielles à notre histoire, à l’héritage de la Révolution française.

P. C. : Il me vient à l’esprit un passage célèbre d’une poésie de René Char, souvent citée: « Va vers ton risque. A te regarder, ils s’habitueront. » Et il me semble que, précisément, à regarder Badinter, on s’est habitués. On s’est habitués à ce qu’il ne change pas de logiciel, à ce qu’il martèle sa doctrine, qui est la défense des libertés. Et c’est ce qui fait sa marque de fabrique: son unicité n’a jamais été prise en défaut. On peut évidemment combattre ses idées, mais il est impossible de ne pas rendre hommage à la constance de ses valeurs.

M. P. : Cette continuité, cette fermeté, apparaît d’autant plus rassurante, dans un monde politique où les gens se contredisent, changent tout le temps... Ça soulage, ça fait du bien. J’ai d’ailleurs beaucoup évolué sur la panthéonisation. Plus jeune, j’ai longtemps considéré que ces grand-messes républicaines étaient un peu ridicules. Aujourd’hui, je me félicite que ce soit l’occasion de faire réentendre les idées de Robert Badinter.

P. C. : Peut-être faut-il aussi ajouter que Robert Badinter est fils d’immigrés. Son père et sa mère ont émigré de Russie en France précisément parce que notre pays était considéré comme le pays des Lumières, le pays de la Déclaration des droits de l’homme, le pays des libertés. Et, presque cent ans après leur arrivée en France, on célèbre l’entrée au Panthéon de leur fils. Il y a là un symbole très fort. Une histoire française assez extraordinaire qu’il est important de célébrer.

En quoi, selon vous, l’épisode traumatique de la guerre, l’arrestation, puis la déportation de son père, ont-ils été déterminants dans la construction de son engagement politique?

M. P. : Il n’a cessé de revaloriser, au cours de sa vie, sa judéité. Il aimait à se définir comme « républicain, laïque et juif ». Le fait d’avoir perdu son père si jeune et une partie de sa famille a été déterminant dans sa construction. Il faut préciser qu’il n’a jamais été pratiquant, qu’il ne se revendiquait pas du tout de la religion juive. Mais être juif, ce n’est pas seulement adhérer à une religion. C’est avoir vécu une histoire d’exclusion. Et, à travers cette expérience de la guerre, il a, de fait, ressenti, éprouvé l’histoire de l’exclusion. Et pour un homme qui se revendique de l’universalité, il y a là quelque chose qui me paraît comme une expérience essentielle.

« DANS LES PRISONS, LE GOUVERNEMENT A RÉTABLI L’ÉQUIVALENT DES ANCIENS QUARTIERS DE HAUTE SÉCURITÉ, QU’EN QUALITÉ DE GARDE DES SCEAUX ROBERT BADINTER AVAIT POURTANT FAIT SUPPRIMER »

PAUL CASSIA

P. C. : Il l’a dit lui-même en 2002, je le cite: « Hors de la liberté, pas de salut pour les juifs. Partout où succombe la liberté, le judaïsme est voué à la persécution, à l’humiliation. » Ainsi, la liberté est inscrite au cœur du destin juif. Pour lui, le combat pour la liberté, c’est en creux aussi un combat en faveur, bien sûr, du judaïsme, mais, au-delà, de toutes les minorités.

Je voudrais en donner un seul exemple. Quand il a été question d’abroger la loi Peyrefitte « sécurité et liberté » de février 1981, des débats très forts ont eu lieu entre le ministre de la justice, Robert Badinter, et le ministre de l’intérieur, Gaston Defferre, sur la question des contrôles d’identité. Badinter était résolument contre des contrôles d’identité discrétionnaires réalisés par les forces de l’ordre, car cette pratique lui rappelait les terribles souvenirs de la période de l’Occupation. Donc, être juif, c’est un fil rouge, certes très ténu, qui ne s’est pas manifesté publiquement, mais qui a structuré son action, parce que, pour lui, la défense de la liberté permettait d’éviter la persécution des minorités.

On en trouve un exemple, désormais bien connu des juristes, à travers la dignité de la personne, qui a été ancrée comme un principe constitutionnel le 27 juillet 1994, dans une décision prise alors que Badinter était président du Conseil constitutionnel. Il considérait cette décision comme une des plus importantes de son mandat de président. Depuis, la dignité de la personne humaine est une règle de droit dont nous, citoyens, citoyennes, pouvons nous saisir contre une loi, contre un acte d’une autorité administrative. Cette dignité, c’est une valeur universelle que Badinter a ajoutée à celles issues des déclarations de droits de 1789 et 1946.

Robert Badinter se définit de gauche au nom de la liberté. Or, c’est plutôt une valeur revendiquée par la droite...

P. C. : Ce qui peut le marquer à gauche, ce ne sont pas tellement ses convictions en matière économique ou fiscale – on ne les connaît pas. Ce qui est un marqueur en sa qualité de juriste, d’homme de droit, c’est la promotion des libertés publiques, là où la droite, elle, est favorable au développement de l’ordre et de la sécurité. C’est dans le cadre de ce clivage droite-gauche que se situe l’affrontement, parfois violent, qu’il a pu avoir, à la fin des années 1970 et au tout début des années 1980, avec Alain Peyrefitte, son prédécesseur à la chancellerie. Pour lui, la gauche, c’est le socle politique qui permet de défendre la liberté. D’ailleurs, en 1976, il rédige avec, notamment, Laurent Fabius, pour le compte de François Mitterrand, un petit ouvrage au titre évocateur: il s’appelle *Liberté, libertés* [Gallimard].

M. P. : Pour la gauche de la génération de Robert Badinter, et pour la mienne également, la liberté, c’est très important, parce

qu’on a vécu dans l’après-guerre, dans un monde de la non-liberté. Donc, l’égalité, c’est fondamental, mais dans la liberté. Certes, il n’est pas le premier à dire ça; certains hommes des Lumières dont il se revendique, comme Condorcet, sur lequel il a écrit un livre avec Elisabeth Badinter [son épouse], étaient tout à fait de cette fibre-là. Mais c’est autre chose que de le dire en 1789, puis après la seconde guerre mondiale, avec l’expérience des pays soviétiques... Je voudrais d’ailleurs rappeler que Robert Badinter n’a jamais été attiré par le communisme. Alors que presque toute ma génération à gauche y a fait un petit passage. C’est bien le signe que la liberté était fondamentale pour lui.

Paul Cassia, vous écrivez, dans votre biographie, que Robert Badinter a commencé le septennat de François Mitterrand en étant perçu comme l’homme le plus à droite du gouvernement, pour finir comme l’homme le plus à gauche...

P. C. : Avant d’être nommé ministre, Robert Badinter n’avait jamais été élu. Il était avocat d’affaires dans un cabinet très prospère, l’un des premiers cabinets d’affaires de la place parisienne. Il bénéficiait alors d’une confortable situation financière, même s’il faut se rappeler que, au sortir de la seconde guerre mondiale, absolument tout lui avait été enlevé et qu’il ne doit son aisance personnelle qu’à son travail. Il donnait ainsi prise à certaines critiques pour une certaine partie de la gauche.

Après 1983 et le tournant de la rigueur, le logiciel économique de la gauche a quelque peu muté, de sorte qu’il est apparu que le seul membre du gouvernement qui n’avait pas varié dans ses convictions, c’était le garde des sceaux. Il a pourtant subi de violentes campagnes de presse, qu’on a tendance à oublier aujourd’hui. J’en mentionnerai une seule: celle qui a suivi la tuerie du Sofitel d’Avignon, à l’été 1983, qui a fait sept morts, et dont l’un des inculpés venait tout juste de bénéficier d’une permission de sortie. L’opposition s’est alors déchaînée contre le « laxisme » attribué à sa politique, appelant à réprimer davantage. Il a tenu bon. Et jamais il n’a cédé à la tentation de réagir à des faits divers, en faisant voter des lois de circonstance. Il est resté sur son centre de gravité, quoi qu’il en coûte, si j’ose dire.

M. P. : Il ne faut pas oublier qu’en France il y a quand même cette hostilité aux riches. Face à quelqu’un qui peut avoir des liens avec des milieux d’affaires, soit par sa profession, soit par la famille, on a tendance à sortir les griffes. Il y avait donc une certaine défiance. Et puis, les événements passent, on vient de le rappeler, et lui reste ferme; et à ce moment-là... on s’aperçoit que les choses qu’il défendait deviennent essentielles, qu’en définitive ce qui va rester de l’héritage de la gauche, c’est probablement l’abolition de la peine de mort, alors que tout le reste va un peu s’éparpiller dans le temps.

Contrairement à son image de grand avocat pénaliste, Robert Badinter a surtout pratiqué le droit de la presse, jusqu’au début des années 1970. Et puis,



Paul Cassia et Michèle Perrot. ERWAN FAGES

il va, un peu par hasard, devenir l'avocat de Roger Bontems, accusé, en 1972, avec son codétenu, Claude Buffet, d'avoir pris en otage, à la maison d'arrêt de Clairvaux, dans l'Aube, un gardien de prison et une infirmière, retrouvés égorgés après que les forces de l'ordre ont donné l'assaut...

P. C. : Ce procès va effectivement changer sa vie. Il faut préciser que seul le coaccusé de Bontems a été reconnu coupable d'avoir tué, donc Badinter a considéré que, Bontems n'ayant pas tué, il ne peut pas lui-même être tué, par, disons, parallélisme des forces. Il échoue pourtant à le sauver de la guillotine, ce qu'il considère comme une invraisemblable injustice. Il assiste personnellement à son exécution, à la maison de la Santé, le 28 novembre 1972, à 5 heures. Ce moment restera un véritable traumatisme personnel. Il découvre très concrètement que la justice française peut tuer. Et c'est à partir de cet instant qu'il adhère viscéralement à la cause abolitionniste...

M. P. : Cette exécution l'a complètement bouleversé. Il y revenait souvent. Il avait l'habitude de dire «quelqu'un coupé en deux», pour parler de ce corps guillotiné. Tout d'un coup, la peine de mort devient absolument concrète. Il ne faut pas oublier que l'on est quelques années après 1968 et que la société change. Les questions de marginalité, de prison, deviennent absolument fondamentales. Michel Foucault publie *Surveiller et punir* [en 1975], grand livre, s'il en fut, sur l'univers carcéral, qui aura un énorme retentissement. Autrement dit, la conjoncture intellectuelle et morale de l'époque est aussi derrière cette prise de conscience de Robert Badinter. L'abolition de la peine de mort, mais aussi la question des prisons et celle de l'exécution des peines deviennent des problèmes beaucoup plus présents dans le débat public.

Faut-il aller jusqu'à parler de compagnonnage intellectuel avec Michel Foucault qui revendique, lui, l'abolition des prisons ?

M. P. : Robert Badinter avait beaucoup d'admiration pour Foucault. Je me souviens quand il m'a téléphoné, en 1986, pour qu'on organise ensemble un séminaire sur la question des prisons, alors qu'il était président du Conseil constitutionnel, la première phrase qu'il m'a dite au téléphone c'est : « Je

voudrais poursuivre la réflexion de Michel Foucault. » Je me suis donc rendu au Conseil constitutionnel pour en discuter avec lui et, là, j'ai découvert qu'il avait fait suspendre dans la salle d'attente un beau portrait de Michel Foucault, une peinture de Gérard Fromanger, qui lui appartenait.

Donc, oui, la pensée de Foucault comptait beaucoup pour lui, même s'il ne pouvait pas adopter sa radicalité. Badinter a toujours dit que la prison pervertissait ceux qui y entraient et qu'il fallait donc s'en méfier. Je crois que Robert Badinter s'est retrouvé pris dans le dilemme d'un homme politique en exercice qui sait que la prison n'est pas idéale, mais qu'elle n'a pas de remplaçante.

P. C. : C'est peut-être la différence entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Pour Badinter, la prison est un mal inévitable. Il a rencontré Michel Foucault à plusieurs reprises, y compris quand il était garde des sceaux. Pendant une de leurs rencontres, Foucault lui a dit : « Je pense qu'il faudrait rédiger un texte de loi qui abolirait la prison en France. » Badinter le met alors au défi de rédiger ce projet de loi et lui demande de lui envoyer un texte qui en tirerait toutes les conséquences. Mais Foucault n'a jamais répondu à cette « commande » ministérielle...

L'amélioration des conditions des détenus a été un des grands combats de sa vie...

M. P. : Absolument. Je crois que, à partir du milieu des années 1970, cela devient un problème central pour lui. Il a fait beaucoup de choses pour améliorer la condition des détenus : il a supprimé les quartiers de haute sécurité, autorisé la correspondance, qui n'était plus libre, permis l'introduction de la télévision en cellule, supprimé les hygiaphones dans les parloirs pour permettre aux familles d'avoir un contact physique...

Enfin, il a pensé à une autre forme de prison, en inaugurant la maison d'arrêt de Mauzac, en Gironde, qui a été une tentative de faire une prison ouverte, où les gens sortent dans la journée, travaillent, puis rentrent le soir. C'était un peu utopique, mais ça a quand même fonctionné. Je pense qu'il a souffert de ne pas pouvoir changer autant qu'il le voulait la prison de l'intérieur. Je l'ai entendu pester plusieurs fois contre l'administration pénitentiaire : il avait l'impression de se trouver devant un Etat dans l'Etat,

et que lui, ministre de la justice, avait beau visiter les prisons et dénoncer ce qui s'y produisait, il ne se passait rien...

P. C. : Il faut ajouter qu'il a toujours veillé à améliorer la condition des agents pénitentiaires, parce qu'il considérait qu'on ne pouvait pas s'occuper de la situation des détenus sans prendre en compte la situation matérielle du personnel administratif. Cela étant, si on fait un bilan de son action, il faut reconnaître qu'après cinq années à la tête du ministère de la justice il y a eu une augmentation du nombre des détenus. Et si les conditions carcérales ont été améliorées, il n'y a pas eu de bouleversement non plus. Il n'y a pas eu la révolution carcérale qu'une partie de la gauche avait espérée. Et, aujourd'hui, en rétablissant une forme de quartiers de haute sécurité et les hygiaphones dans les parloirs, le garde des sceaux vient d'effacer une partie de son héritage...

M. P. : Oui, il y a des décalages évidents entre la politique suivie et l'icône qu'on vénère. On peut, en effet, dire que la politique menée par Gérard Darmanin [ministre de la justice démissionnaire] est le contraire complet de la philosophie que défendait Badinter. Aujourd'hui, Robert Badinter reste un exemple à suivre, mais qui n'est pas suivi. Et les prisons demeurent en France un problème majeur qui reste trop peu évoqué. Donc, l'œuvre de Robert Badinter n'est pas à proprement parler réalisée, elle est à continuer. Et il faut être lucide sur ce point.

Dans son combat contre la loi « sécurité et liberté » de février 1981, d'Alain Peyrefitte, Robert Badinter déclarait : « On a donc décidé de vendre au public l'idée que la justice allait rétablir la sécurité. C'était ridicule au regard des moyens dont la justice dispose... mais ce projet-là a réussi. » Pour lui, la justice ne pouvait pas se réduire à une mission sécuritaire...

P. C. : Alain Peyrefitte a, en quelque sorte, réussi son coup en politisant la sécurité dans les années 1970. Après un voyage aux Etats-Unis, il a, en tant que garde des sceaux, érigé le thème de l'ordre public, en marqueur d'un clivage entre la droite et la gauche. La droite incarnerait l'ordre ; la gauche, le désordre et le laxisme judiciaire. Peyrefitte a vendu cette idée que la sécurité se gagnait par la répression ; il l'a vendue au sens propre, puisque, en 1980, il

a fait engager par l'Etat une agence de publicité afin de promouvoir « sa » loi « sécurité et liberté » dans l'opinion publique. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a assisté à cette politisation du thème de la sécurité, qui imprègne aujourd'hui encore la vie publique. Il me semble que, sur le plan politique, Alain Peyrefitte a gagné la bataille culturelle, puisque, à chaque fait divers, ressortent les thèmes de la nécessité de renforcer les peines et de condamner plus fermement, du laxisme supposé des juges...

M. P. : C'est un problème récurrent et ancien. Avant la première guerre mondiale, en 1908, il y a déjà le même type de débat au Parlement, et la droite fait une campagne contre l'abolition de la peine de mort, en disant : « Comment voulez-vous qu'on abolisse la peine de mort avec la jeunesse que nous avons ? » Car, à ce moment-là, il y avait des bandes de jeunes qu'on appelait les « apaches », aux portes de Paris. Et la droite dit : « Les apaches ne connaissent que la force physique, c'est-à-dire des châtiments corporels et la peine de mort. Et sans ça, on ne peut pas avoir de sécurité. »

P. C. : Pour Badinter, c'est d'abord avec des réformes sociales et un travail de prévention qu'on peut éviter le recours à la prison. Il a toujours considéré que l'allongement des peines de prison n'est pas en soi un facteur dissuasif, la solution pour lutter contre l'insécurité. Alors même qu'il est documenté que la répression ne réduit pas la population carcérale, que l'augmentation des peines ne prévient pas par elle-même la commission des crimes et délits, le débat politique fait mine de l'ignorer par facilité, sinon par populisme.

Après presque vingt ans de politique sécuritaire forte, les attentats de 2015 et de très nombreuses réformes du code pénal, qui vont toujours dans le même sens, on a atteint un record historique de 84 000 détenus dans les prisons françaises, sans que la sécurité publique en soit mieux assurée... C'est bien que quelque chose ne va pas dans le logiciel du tout-sécuritaire. Et qu'il nous manque aujourd'hui un Robert Badinter capable de porter une doctrine alternative à la prison, fondée sur la promotion des libertés publiques et la dignité de la personne humaine. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR
GRÉGOIRE BISEAU

« L'EXÉCUTION [DE
ROGER BONTEMES]
L'A BOULEVERSÉ.
IL AVAIT
L'HABITUDE DE DIRE
«QUELQU'UN COUPÉ
EN DEUX», POUR
PARLER DE CE
CORPS GUILLOTINÉ »

MICHELLE PERROT

HÉTÉROFATALISME

Forgé par le chercheur américain Asa Seresin, le terme renvoie au sentiment de regret, de honte, voire de désespoir, ressenti par certaines femmes face à leur attirance pour les hommes

HISTOIRE D'UNE NOTION

En tant que féministe, est-il possible, ou souhaitable, de continuer à aimer les hommes ? C'est la question que se posent aujourd'hui bon nombre de femmes, alors même que le couple hétérosexuel est identifié comme l'option relationnelle où elles sont les plus susceptibles de subir des violences. Parfois dangereux et souvent peu satisfaisant, le modèle monogame et exclusivement hétérosexuel subit une perte de vitesse, notamment chez les jeunes, comme le montre la 3^e édition de l'étude « Contexte des sexualités en France ».

Ni avec eux ni sans eux, comment construire une vie relationnelle saine et satisfaisante ? Cette aporie a été conceptualisée en 2019 par le chercheur américain Asa Seresin sous le nom d'« hétéropessimisme ». Ce terme, qu'il change en « hétérofatalisme », désigne « l'ensemble des discours négatifs tenus par des personnes hétérosexuelles lorsqu'elles affirment que leur orientation est

vouée à être dysfonctionnelle ou source de souffrance ». Le mot est avant tout synonyme de frustration : celle de femmes contraintes, par leur orientation sexuelle et le poids des conventions, à entretenir des relations conformes à un modèle qu'elles désavouent.

La chercheuse germano-britannique Sophie Lewis précise que les « hétérofatalistes » « aimeraient ne pas être attirées par les hommes, mais ne sont pas prêtes à s'engager dans une lutte politique visant à changer les facteurs de ce sentiment ». Elle voit dans ce sentiment une forme de « misandrie anti-utopique » qui s'apparente à de la résignation, et qui placerait les femmes hétérosexuelles face à une alternative : le couple monogame ou la « vieille fille à chats tant redoutée par les ultra-misogynes du monde occidental, puisqu'elles font le choix d'aggraver la crise de la fertilité ».

L'hétérofatalisme est un constat plutôt qu'une posture combative, et ne doit pas être associé aux démarches féministes séparatistes, comme le mouvement 4B, né en Corée du Sud. A défaut d'être performatif, l'hétérofa-

« CE SENTIMENT PERMET DE CRÉER DU LIEN, DE TRANSFORMER UNE SOUFFRANCE PRIVÉE EN EXPÉRIENCE PARTAGÉE »
ASA SERESIN
chercheur américain

talisme est le symptôme d'un mal-être de plus en plus répandu. « Ce sentiment n'est pas un geste militant, mais permet de créer du lien, de transformer une souffrance privée en expérience partagée », observe Asa Seresin.

Pour le chercheur, ce concept n'a rien d'une bonne nouvelle. L'hétérofatalisme peut avoir des répercussions néfastes, en participant à renforcer l'idée que l'hétérosexualité est la norme : « Ce discours repose sur l'idée qu'il n'existe pas d'autre possibilité », insiste Asa Seresin. Si elles existent, quelles sont alors ces autres possibilités ? S'agit-il d'en revenir à ce slogan des années 1970 qui proclamait que « le féminisme, c'est la théorie, le lesbianisme, la pratique » ?

Idéalisation erronée des relations queer

S'il est heureux que les sexualités queer soient davantage acceptées, et si des femmes font le choix du lesbianisme politique, on ne peut pourtant pas affirmer que l'orientation sexuelle résulterait purement d'un choix – du moins, pas pour tout le monde. Asa Seresin souligne, en outre, que cette idée renvoie à une idéalisation erronée des relations queer, « comme si elles étaient par nature égalitaires, sans manipulation, conflit ni souffrance. C'est absurde. Toute forme d'intimité comporte un grand risque émotionnel ».

Que cela soit par le choix du lesbianisme ou par d'autres voies, la volonté de s'affranchir de l'hétérosexualité est une composante importante des luttes féministes depuis un demi-siècle au moins. « De nombreuses féministes marxistes des années 1970 pensaient que libérer la sexualité changerait la manière dont les individus s'aiment les uns les autres », note Sophie Lewis. L'optimisme du féminisme des

années 1970 est-il encore possible ? Dans l'ère du post-MeToo, où les violences misogynes sont identifiées comme un phénomène structurel et où les discours masculinistes sont plus audibles que jamais, « les femmes sont comme plongées dans un deuil collectif et n'ont plus aucun espace pour un quelconque optimisme sexuel, encore moins hétérosexuel », poursuit la chercheuse.

La persistance de l'hétéronormativité, malgré ce pessimisme de plus en plus partagé, ne tient pas seulement au poids des conventions et des normes sociales, mais aussi aux conditions matérielles d'existence : être en couple, c'est disposer de plus de ressources.

Selon Sophie Lewis, les conditions de l'hétérosexualité sont inséparables des réalités économiques : « La plupart des femmes sont trop surmenées, trop épuisées par les exigences du capitalisme et sa culture de la jouissance obligatoire pour avoir la possibilité même d'apprendre à aimer. » Pour croire, contrairement aux hétérofatalistes, en la possibilité de l'optimisme relationnel, il faudrait en passer par un changement radical de paradigme qui ferait la part belle à l'expérimentation, à la liberté individuelle, au dialogue, au temps libre. Le problème de l'hétérosexualité n'a rien à voir avec les qualités intrinsèques des femmes ou des hommes, mais avec les conditions sociales et culturelles dans lesquelles le couple a la place d'exister. Asa Seresin l'affirme : « L'hétérosexualité, et plus largement les relations amoureuses, seraient bien plus désirables si nous abandonnions une vision déterministe du genre et si les conditions économiques et politiques dans lesquelles nous vivons étaient plus viables. » ■

ANNE-TOSCANE VIUDES

CHRONIQUE | PAR HAROLD JAMES

Trump a déjà perdu sa guerre géo-économique

À l'ère des recompositions géopolitiques, de nombreux États cherchent à transformer leurs atouts stratégiques en armes de conquête. La Russie et la Chine y parviennent mieux que les États-Unis : les initiatives commerciales prises par Washington ont déjà frappé l'économie américaine comme un boomerang.

Moscou a misé sur la dépendance de l'Europe à son pétrole pour faciliter son invasion de l'Ukraine en 2022, ce qui a partiellement fonctionné. En outre, ce sont des accords énergétiques qui se trouvent au cœur de l'amélioration des relations de la Russie avec l'Inde et la Chine : ils constituent le fondement économique d'une nouvelle coalition antiaméricaine.

De son côté, la Chine exploite son quasi-monopole sur les minerais stratégiques (terres rares, gallium, germanium, antimoine...), essentiels aux technologies vertes, à l'électronique de pointe et aux équipements militaires. En riposte aux tarifs douaniers imposés par Donald Trump, Pékin a ainsi restreint l'exportation de sept terres rares (samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutécium, scandium, yttrium). N'ayant guère pris conscience de leur importance, l'administration américaine a dû rétropédaler.

Les États-Unis se sont efforcés d'imiter ces stratégies, en relançant la production d'énergie et l'exploitation des terres rares. Mais les entreprises du secteur de l'énergie hésitent à investir dans les combustibles fossiles, dont la rentabilité à venir est incertaine, compte tenu de la chute du coût des énergies propres. Quant aux terres rares, l'histoire des faillites successives des entreprises américaines du secteur illustre les difficultés de leur exploitation. Et leur production prend du temps : la société MP Materials, créée en 2017 et relancée avec le soutien du Pentagone, mise certes sur une nouvelle usine, mais celle-ci ne lancera pas de production avant 2028.

Faute de résultats rapides, l'administration Trump actionne un levier plus immédiat : le dollar, dont la primauté mondiale confère au pays un « privilège exorbitant », comme le dénonçait, dès les années 1960, Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des finances. Or, cette domination monétaire est fragile. Perdre sa position de centre financier n'est pas rare dans l'histoire : Gènes (Italie), Anvers (Belgique), Amsterdam en ont fait l'expérience, sans parler de Londres, dont l'ascendance de la monnaie, la livre sterling, a duré des décennies.

Poids des cryptomonnaies

Les innovations technologiques monétaires accentuent la fragilité du dollar. Le projet Libra de Facebook, bien qu'ayant avorté sous pressions américaine et européenne, a montré la faisabilité d'une monnaie mondiale basée sur la blockchain et adossée à un panier de devises. Une telle solution pourrait séduire en cas de crise américaine. Alors que les alternatives au dollar – comme l'euro ou le renminbi [nom officiel du yuan] – semblaient invraisemblables dans le passé, la blockchain rend possible le vieux rêve d'une monnaie mondiale.

Aujourd'hui, certes, presque toutes les stablecoins, ces cryptoactifs adossés à des devises, sont indexés sur le dollar. Donald Trump mise sur eux pour émettre des bons du Trésor et conforter du même coup la dette publique américaine. Mais une perte de confiance pourrait rapidement faire basculer la demande vers des stablecoins assis sur des paniers de monnaies solides (franc suisse, couronnes scandinaves, dollar canadien ou australien, etc.). Un émetteur imaginatif d'une nouvelle monnaie synthétique s'appuyant sur des cryptomonnaies pures, voire sur l'actif le plus durable au monde, l'or.

Impatient d'affirmer la grandeur de l'Amérique dans le monde et avide de victoires rapides, le président américain a engagé un combat qu'il a peu de chance de remporter, malgré l'abondance de talents et d'ingéniosité du pays. Le talon d'Achille de sa puissance se trouve dans la vulnérabilité de sa monnaie. ■

Harold James, est professeur d'histoire et d'affaires internationales à l'université de Princeton (New Jersey).
Copyright : Project Syndicate, 2025

L'ADMINISTRATION TRUMP ACTIONNE UN LEVIER IMMÉDIAT : LE DOLLAR (...) OR, CETTE DOMINATION MONÉTAIRE EST FRAGILE

MAZAN, LE CHOC DU PROCÈS SUR LE TERRAIN



MAZAN. ANTHROPOLOGIE D'UN PROCÈS POUR VIOLS
Le Bruit du monde, 336 p., 22 €

LIVRE

Il fallait bien une enquête de terrain aux dimensions inhabituelles pour appréhender la démesure du procès des viols commis sur Gisèle Pelicot par son mari, Dominique Pelicot, et ses 50 coaccusés. *Mazan. Anthropologie d'un procès pour viols* (Le Bruit du monde, 336 pages, 22 euros) est un récit mosaïque qui relate l'onde de choc des audiences au tribunal d'Avignon en 2024, et leurs répercussions intimes et collectives, jusqu'à faire « événement » au sens où l'emploie l'écrivaine Annie Ernaux, c'est-à-dire en ouvrant une « brèche dans l'organisation sociale ».

Pour décrire ce basculement, les 14 auteurs – dont une large majorité de femmes –, anthropologues ou doctorants, spécialistes en études de genre, au laboratoire de science sociale Norbert-Elias à Marseille, se sont installés près du palais de justice d'Avignon à l'automne 2024 pour appréhender au plus près l'écho des débats. L'ouvrage restitue leur enquête, dont la première partie

se consacre à l'espace judiciaire à travers ses acteurs, parties civiles et accusés, magistrats et avocats, familles et public, journalistes, plongés dans un tsunami organisationnel autant qu'émotionnel.

Panorama saisissant

Dans ce tribunal, le récit incarné par de nombreux témoignages met en lumière les rapports de force qui se cristallisent à l'audience – autour de la projection des vidéos, de la qualification du viol ou de la notion de consentement – et débordent la salle des débats pour investir les sous-sols autour de la machine à café et jusqu'à la brasserie voisine.

L'un des mérites de l'ouvrage est d'élargir le périmètre de l'enquête à la ville d'Avignon et au village de Mazan (Vaucluse) où la médiatisation du procès a ouvert des « espaces inédits de parole ». Dans ce territoire où « tout le monde connaît quelqu'un qui connaît un accusé », la multiplicité des témoignages offre un panorama saisissant des lignes de failles qui traversent la société sur la perception des violences sexuelles.

Le récit souligne l'expérience commune de la violence masculine rapportée par de nombreuses femmes, de toute génération, et « la peur qui semble constituer le lien premier entre les femmes croisées ces jours-là ». Les hommes rencontrés cherchent à se distinguer des accusés qualifiés de « monstres » ou d'« inhumains ».

L'enquête éclaire aussi les zones d'ombre du procès, notamment celle de l'inceste, « grand oublié de l'affaire », alors que 16 accusés sur 51 rapportent avoir été abusés dans l'enfance et que Caroline Darian, fille de Gisèle Pelicot, accuse son père de l'avoir violée elle aussi en la droguant.

Ce procès historique pourra-t-il infléchir le cours de l'histoire des relations entre hommes et femmes ? Si l'ouvrage fait la différence sur ce sujet, c'est sans nul doute par sa profondeur théorique et par l'« ancrage féministe » revendiqué des auteurs pour penser les espoirs mais aussi les limites de ce qui restera l'un des « événements » majeurs des luttes contre les violences sexuelles. ■


CLAIRE LEGROS

Gouvernement fantôme | PAR SERGUEI



Judit Elek

Réalisatrice hongroise



A Cannes (Alpes-Maritimes), en 2023.
VALÉRY HACHE/AFP

Dans la longue histoire des rapports entre art et idéologie, la voie du réalisme est la plus semée d'embûches, parce que tous les partis s'en revendiquent, à plus forte raison les pouvoirs en place. Cela, Judit Elek le savait mieux que quiconque, elle qui devint cinéaste dans la Hongrie des années 1960, rattachée au bloc soviétique. Elle navigua toute sa vie entre dogmes et programmes, pour filmer la Hongrie des interstices, celle des ouvriers, des paysans, des petits employés et des passants des grandes villes : des individus ordinaires, des vies privées et leurs tourments. L'œuvre de cette pionnière du « cinéma direct » s'élève à 18 films, courts et longs-métrages confondus, tournés entre 1963 et 2018, parmi lesquels *La Dame de Constantinople*, révélé à la Semaine de la critique à Cannes, en 1969, qui fait figure de fleuron.

La réalisatrice est morte mercredi 1^{er} octobre, à l'âge de 87 ans, « des suites d'une longue maladie », comme l'a annoncé son fils Laszlo Berger, directeur de la photographie et producteur. Sa disparition intervient au moment où son œuvre était redécouverte à la faveur de récentes rétrospectives, qui conjuraient enfin l'oubli relatif où était tombé son nom, à l'instar de nombre de réalisatrices de sa génération. Judit Elek, née le 10 novembre 1937, grandit dans le ghetto de Budapest, et échappe à la Shoah qui emporte la majeure partie de sa famille. Elle entre à l'Ecole de cinéma – seule femme reçue au concours sur 700 candidats – à l'automne 1956. Cette admission coïncide avec l'éclatement de l'insurrection de Budapest, la chute du gouvernement et la répression qui s'ensuit, avec l'arrivée des chars russes dans la ville.

Un ambitieux diptyque

Face à cette déflagration politique, elle et sa promotion (Istvan Szabo, Pal Gabor, Imre Gyöngyösi, entre autres) ressentent le besoin d'un nouveau cinéma, plus en prise sur les événements. Avec ses camarades, elle fonde le studio Bela Balazs, structure et laboratoire de production, qui devient une pépinière de jeunes cinéastes. Elek s'engage sur la voie du documentaire pour filmer la Hongrie socialiste, mais sous l'angle des individus plutôt que des masses, des vies privées plutôt que des programmes d'Etat. Dès son premier film, *Rencontre* (1963), elle filme l'entrevue d'une infirmière et d'un comptable abouchés par les petites annonces : deux solitudes perdues dans la ville, un dimanche après-midi traversé de fausses promesses et de désillusions.

10 NOVEMBRE 1937
Naissance à Budapest
1963 « Rencontre »
1967 « Où finit la vie ? »
1984 « La Fête de Maria »
1996 « Dire l'indicible, la quête d'Elie Wiesel »
2018 « Après tout, les morts chantent encore... »
1^{ER} OCTOBRE 2025 Mort

En 1967, elle signe un véritable chef-d'œuvre du genre, *Où finit la vie ?* (le dernier film montré à la Semaine de la critique en 1968 avant l'interruption du Festival de Cannes), confronte les existences d'un ouvrier qui part à la retraite, puis d'un jeune garçon qui entre à l'usine. L'ambitieux diptyque *Un village hongrois* (1974), suivi d'*Une histoire simple* (1975), prend pour cadre un hameau minier, afin d'observer comment s'établit dès le plus jeune âge la partition des sexes. Mais elle éprouve alors la limite du documentaire, qu'elle estime intrusif, perturbant la vie des gens filmés. *La Dame de Constantinople*, première incursion fictionnelle, révèle derrière une silhouette de passante anonyme une figure tragique : une femme surannée qui traîne ses souvenirs dans la grande ville, bientôt chassée de son appartement budapetois. Dans *Peut-être demain* (1979), Elek observe une passion adultère qui bute contre les murs trop étroits d'une époque morose.

Avec *La Fête de Maria* (1984), elle signe un premier film d'époque, étude tchékhovienne sur une famille d'aristocrates, classe condamnée et déjà spectrale, hantée par la révolution de 1848. De ce virage vers la fiction et jusqu'au drame en costumes, il ne faut pas conclure à un pacte rompu avec le réalisme : l'art d'Elek reste nourri de prises brutes, d'une intensité de captation où tout semble se jouer dans l'instant. Dans le dernier mouvement de sa carrière, Elek retrouve la forme documentaire pour renouer le fil de la mémoire juive européenne. *Dire l'indicible, la quête d'Elie Wiesel* (1996), puis *Un homme libre. La vie d'Ernö Fisch* (1998) recueillent les souvenirs de deux grands compatriotes rescapés de la Shoah.

Après tout, les morts chantent encore... (2018), qui clôt sa filmographie, reconstituait le répertoire de chansons hassidiques écrites par le compositeur hongrois Miksa Eisikovits entre 1938 et 1939. C'est ainsi qu'une page du XX^e siècle, de ses gouffres comme de ses aspirations, de ses visages comme de ses ombres, se tourne avec la disparition de Judit Elek, filmeuse discrète et opiniâtre. ■

MATHIEU MACHERET

Le Monde

Le Carnet

Vous pouvez nous faire parvenir vos textes

soit par e-mail :
carnet@mpublicite.fr
(en précisant impérativement votre numéro de téléphone et votre éventuel numéro d'abonné ou de membre de la SDL)

soit sur le site :
https://carnet.lemonde.fr

L'équipe du Carnet reviendra vers vous dans les meilleurs délais pour vous confirmer la parution.

carnet@mpublicite.fr
https://carnet.lemonde.fr

AU CARNET DU «MONDE»

Décès

Thiais.

Marie-Alfrède Baudoux, née Malvache, son épouse,
Marie-Hélène Baudoux et Rémi, Philippe et Lucie Baudoux, ses enfants et leurs conjoints,
Barbara Decre-Heer et Jesse, Virgile Decre et Marie,
Quentin Baudoux et Clément Baudoux, ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès de

Philippe BAUDOUX,
ingénieur ESME,

survenu le 2 octobre 2025, à Thiais, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 10 octobre, à 14 h 30, en l'église Saint-Leu-Saint-Gilles de Thiais et suivie de l'inhumation, au cimetière communal de Thiais.

22, avenue du Président Franklin Roosevelt,
94320 Thiais.

Tunis. Paris.

M^{me} Patricia Chemla Dorfmann, sa sœur,
M^{me} Marine Dorfmann, sa nièce,
M. Anthony Dorfmann, son neveu,
M. Robert Reiplinger, son fidèle ami,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

M. Paul CHEMLA,
ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de Lettres classiques, champion du monde de bridge,

survenu le 1^{er} octobre 2025, à l'âge de quatre-vingt-un ans, entouré de sa famille et de ses proches.

Villecerf.

Marcela, son épouse,
Laura et Patricia, ses enfants,
Alexandre, son petit-enfant,
Rosario, sa sœur,

ont la tristesse de faire part du décès de

Henri Edouard CIRIANI,
architecte,

survenu à Montereau-Fault-Yonne, à l'âge de quatre-vingt-huit ans.

Les obsèques ont lieu dans la plus stricte intimité. Merci de respecter le souhait de sa famille.

Anne-Marie, Hélène, Marie-Laure, ses sœurs,
Sandrine, Laurent, ses enfants,
leurs conjoints, Alexandre, Stéphanie, Bastien, Coralie, Thibault, Nina et Maxime, ses petits-enfants
Et toute sa famille,

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Françoise CORÉ,

survenu le 2 octobre 2025, à l'âge de quatre-vingt-un ans.

Les psychanalystes de l'Association psychanalytique de France

font part de leur grande tristesse à l'annonce du décès de

Judith DUPONT,
née DORMANDI,

survenu le 1^{er} octobre 2025.

Elle était membre honoraire de notre association depuis longtemps, connue pour son activité de traductrice des œuvres de Ferenczi et de Balint ainsi que pour son activité éditoriale pour la revue *Le Coq-Héron*.

Auteur de plusieurs articles de notre revue interne *Documents & Débats* et dans des revues étrangères, sa grande discrétion s'alliait à une perspicacité clinique pleine d'humour. Ainsi avait-elle publié le *Manuel à l'usage des enfants qui ont des parents difficiles*. Son dernier livre, livre de souvenirs, s'intitule *Au fil du temps... un itinéraire analytique*.

Nous adressons à sa famille nos sincères et amicales condoléances.

Le Bureau
Et les membres de l'Académie des sciences,

ont la tristesse de faire part de la disparition de leur confrère

Gérard LAUMON,
directeur de recherche émérite au CNRS, université Paris Saclay,

chevalier

dans l'ordre de la Légion d'honneur,
décédé le 4 octobre 2025, à l'âge de soixante-treize ans.

Ils adressent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Marie-Josée, son épouse,
Harold, Elsa, ses enfants,
leurs conjoints, Juliette et Vincent, Simon, Pierre, Raphaël, Thomas, Julien, ses petits-enfants,

ont l'infinie tristesse de faire part du décès de

Jean-Paul MOURAS,
psychanalyste, universitaire,

survenu le 6 octobre 2025, à Paris 15^e.

Les obsèques auront lieu le mardi 14 octobre, à 10 h 30, en l'église Saint-Éloi, Paris 12^e.

Jean-Stefan, Isabelle et Pierre-Emmanuel, ses enfants,
Ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès de

M^{me} Danielle QUET,
née PLANEL,

survenu le 4 octobre 2025, à l'âge de quatre-vingt-quatorze ans.

La cérémonie aura lieu le samedi 11 octobre, à 10 heures, en l'église Saint-Joseph, à Montélimar.

Paris.

Jacqueline Nacache, son épouse,
Michaël et Lucile Roy, ses enfants,

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Jean ROY,

survenu le 2 octobre 2025, à Paris, à l'âge de soixante-dix-sept ans.

Les obsèques auront lieu le vendredi 10 octobre, à 14 h 30, au cimetière parisien d'Ivry.

Denise Rusterholtz, son épouse,
Cécile, Louis-Benoit, Delphine, Aurélie, ses enfants et leurs conjoints,
Ses quatorze petits-enfants et leurs conjoints,
Son beau-frère,
Ses neveux, nièces
Et ses cousins,

ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Louis RUSTERHOLTZ,
ancien directeur général du Crédit Industriel de l'Ouest,

survenu le samedi 4 octobre 2025, à l'âge de quatre-vingt-dix-sept ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 11 octobre, à 10 heures, en la collégiale Saint-Georges de Faye-La-Vineuse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Chiara Théophile, sa fille,
Imane, sa compagne,
Marc et Valérie Théophile, son frère et sa belle-sœur,
Quentin et Clément, ses neveux,

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Didier THÉOPHILE,
avocat à la cour,

survenu le 3 octobre 2025.

Une cérémonie se tiendra le samedi 11 octobre, à 14 h 30, en l'église Saint-Jean de Montmartre, Paris 18^e.

Ni fleurs ni couronnes, dons à l'association Oncosup.

Les associés,
Les avocats
Et l'ensemble des collaborateurs du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier,

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Didier THÉOPHILE,
avocat à la cour,

survenu le vendredi 3 octobre 2025, à l'âge de soixante ans.

Et s'associent à la peine de sa famille et de ses proches.

Une cérémonie aura lieu le samedi 11 octobre, à 14 h 30, en l'église Saint-Jean de Montmartre, Paris 18^e.

A la demande de la famille, ni fleurs ni couronnes, dons à l'association Oncosup.

M^{me} Gérard Wolff, son épouse,
M^{le} Nadine Wolff, sa sœur,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Gérard WOLFF,
conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, chevalier de la Légion d'honneur, officier dans l'ordre national du Mérite,

survenu le 1^{er} octobre 2025, à Elche (Espagne), dans sa quatre-vingt-onzième année.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Anniversaire

Constance BULLET
(1994 - 2025).

Tu aurais eu trente et un ans le 9 octobre. Je pleure, nous pleurons, tous les jours ton envol. Tu me manques, tu nous manques terriblement.

penseespourconstance@gmail.com

Souvenirs

Souvenez-vous de

Axel KESSLER.

Marie-Christine, sa mère,
Marianne et Guillaume, sa sœur et son frère,
Jean, Charlotte, Nicolas, Tomas, Raphaëlle, ses cinq enfants.

Amour.

Antoine OLLIVIER

(9 octobre 1944 - 2024).

Conférences

Un cycle de conférences
Littérature

est organisé
d'octobre à décembre 2025,
à Mines-PSL
(École des Mines, Paris 6^e), en association avec Canal - U (la WebTV des Universités) :
Péguy, Proust, Ramuz, Romain Gary.

Inscriptions à :
cultureGnum.fr/conferences

Colloque



Muriel Flis Trèves et René Frydman présentent **Le Colloque Gypsy**, le thème : « **Transmissions, les nouvelles règles du jeu** »,

les **12 et 13 décembre 2025**, au Campus Saint-Germain-des-Près, 45, rue des Saint-Pères, Paris 6^e.

« Au cœur de nos héritages et de nos avenir, comprendre, inventer, transmettre... »
Des orateurs captivants partageront leur expertise et leur analyse des défis pour l'avenir avec Cynthia Fleury, Anne Berest, Raphaël Gaillard, Etienne Klein, Nathalie Azoulay et beaucoup d'autres...

Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
Programme, inscriptions et informations :
www.gypsy-colloque.com

Salon



35^e Salon de la revue
Halle des Blancs-Manteaux,
48, rue Vieille-du-Temple,
75004 Paris.
Entrée libre.

Vendredi 10 octobre 2025,
20 heures - 22 heures.

Samedi 11 octobre,
10 heures - 20 heures.

Dimanche 12 octobre,
10 heures - 19 h 30.

En ouverture,

vendredi 11 octobre, à 20 h 30,
Carte blanche à Marielle Macé

« **Le Temps des revues**
(celui qui passe, celui qu'il fait) »,
entretien libre avec Isabel Violante.

De nombreux exposants,
des revues de tous les horizons :
littérature, arts,
sciences humaines, idées...

Plus de 30 débats

• L'IA, l'urgence !

Avec *Le Grand Continent*

• Des revues pour l'Europe

• *Panthère Première* :
une autre enfance

• Hommage à Mathieu Bénézet

• Les revues contre l'hégémonie culturelle (*Collateral*)

• Pour penser la crise écologique :
L'Iceberg, les éditions du Croquant

• Le goût du haïku (*Gong*)

• Justice et handicap (*Délibérée*)

• Anniversaire de *La Faute à Rousseau...*

• Et des rencontres avec *Europe*,

Sens public,

Dissonances, *La Pensée*,

L'Atelier du roman, *Poésie/première*,
TXT, Rien de précis...

**Un événement organisé
par Ent'revues
www.entrevues.org**

Société éditrice du « Monde » SA
Président du directoire, directeur de la publication
Louis Dreyfus
Directeur du « Monde », directeur délégué de la publication,
membre du directoire Jérôme Fenoglio
Directrice de la rédaction Caroline Monnot
Direction adjointe de la rédaction
Grégoire Allio, Maryline Baumard, Philippe Broussard,
Nicolas Chapuis, Emmanuelle Chevallereau, Alexis Delcambre,
Anne Eveno, Marie-Pierre Lannelongue, Franck Nouchi,
Cédric Pietralunga
Directrice éditoriale Sylvie Kauffmann
Directrice déléguée au développement des services
abonnés Françoise Tovo
Directeur délégué aux relations avec les lecteurs
Gilles van Kote
Rédaction en chef Laurent Boredon, Emmanuel Davidenko (Événements), Jérôme Gautheret, Michel Guerrin, Nicolas Jimenez (photographie), Sabine Ledoux (chef de d'édition), Alain Salles (Débats et Idées)
Direction artistique Emmanuel Laparra
Infographie Delphine Papin
Directrice des ressources humaines du groupe Emilie Conte
Secrétaire général de la rédaction Sébastien Carganico
Conseil de surveillance Aline Sylva-Walbaum, présidente,
Gilles Paris, vice-président



GÉOPOLITIQUE | CHRONIQUE
PAR GILLES PARIS

D'impératifs désarmements

Autant le dire tout de suite, le risque est élevé. Il y a de très grands risques, en effet, que l'attention que Donald Trump porte au Proche-Orient s'évanouisse dès que les négociations indirectes organisées en Egypte entre les Israéliens et les représentants du Hamas que les premiers avaient tenté d'assassiner le 9 septembre au Qatar auront produit des résultats visibles, concrets, dont le président des Etats-Unis pourra se féliciter bruyamment sur son réseau social. Ou bien lorsque le prix Nobel de la paix aura été attribué.

Les résultats les plus attendus sont connus : la fin de la guerre et la libération des otages. Le plus tôt sera le mieux, compte tenu de l'anéantissement en cours de Gaza, dont les civils israéliens capturés le 7 octobre 2023 sont aussi prisonniers. Mettre un terme aux souffrances relève de l'urgence absolue. Mais croire qu'y parvenir peut suffire est une illusion.

C'est là qu'intervient la question de la démilitarisation du Hamas, qui fait l'objet désormais d'une rare convergence internationale, y compris parmi des pays qui ont toujours été pour lui des compagnons de route, tout comme le principe de son éviction de la future administration de Gaza. A l'heure de l'hégémonie militaire israélienne dopée à l'intelligence artificielle et affranchie des règles de la guerre, comme en témoigne la doctrine de la Dahiyé d'écrasement disproportionné et indiscriminé, quel est l'avantage comparatif de la lutte armée revendiquée par le Hamas, a fortiori quand elle piétine tout autant le droit humanitaire international ?

En dépit de l'abîme dans lequel elle a précipité les Palestiniens de Gaza par son attaque barbare du 7-October, la milice a fait mine de ne pas avoir lu les points 7 et 13 du plan de Donald Trump rendu public le 29 septembre qui concernent son désarmement en répondant favorablement au président des Etats-Unis. Ce déni et cet évitement donnent la mesure des difficultés à venir.

Ce désarmement du Hamas, qui concerne également les Palestiniens de Gaza soumis à sa main de fer depuis près de deux décennies, est pourtant impératif. Il est indispensable pour permettre la mise en place d'une structure permettant de secourir une population de plus de 2 millions de personnes privées de tout, pour ne pas parler d'une reconstruction qui prendra des décennies. L'une comme l'autre supposent la levée du blocus imposé en 2007 à un territoire placé auparavant sous un régime de bouclages à répétition. Ce blocus indigne, toléré par les alliés occidentaux d'Israël, n'avait en rien fragilisé le Hamas, comme l'histoire l'a amplement démontré.

La constance dans l'erreur de ses dirigeants (surestimation des divisions internes israéliennes, sous-estimation de la faiblesse de l'« axe de la résistance » qui devait saturer les capacités militaires d'Israël) est remarquable. Elle devrait suffire à les disqualifier. Leur désarmement doit être la traduction de cette faillite autant que

L'ANGLE MORT DU PLAN DE TRUMP CONCERNE LA MENACE DE LA FORME LA PLUS AGRESSIVE DU SIONISME RELIGIEUX

l'aveu de l'impasse stratégique représentée par la lutte armée, constitutive du Hamas depuis sa création en 1987. C'est assez dire l'ampleur du défi et les risques d'échec. Hélas, le plan sommaire et imprécis de Donald Trump ne donne que peu d'indications pour garantir un succès.

Ce plan est également muet à propos d'un autre désarmement, cette fois-ci idéologique, qui est pourtant nécessaire pour parvenir à une stabilisation du conflit israélo-palestinien, dans l'espoir d'une reprise de discussions malheureusement inenvisageables à court terme. Cet angle mort du plan concerne la Cisjordanie, jamais mentionnée, et la menace constituée par la forme la plus agressive du sionisme religieux, ressort depuis 1967 de la colonisation dont l'objectif est d'enterrer définitivement la solution des deux Etats.

Entrisme

L'arrivée, dimanche 5 octobre, à la tête du service de sécurité intérieure israélien, le Shin Beth, de David Zini, un ancien général que tout rattache à cette idéologie, est une illustration de l'efficacité de sa stratégie d'entrisme, parallèlement à son expression politique outrancière portée par deux ministres suprémacistes, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich. Cet entrisme s'inscrit dans un projet de messianisme « par l'Etat », selon les sociologues Perle Nicolle-Hasid et Sylvaine Bulle, dans un article publié par la revue K.

Peu d'institutions échappent de fait à la pression de ce sionisme religieux, à commencer par l'armée, creuset de l'Etat d'Israël avant même la proclamation de son indépendance, en 1948. Cet entrisme s'appuie notamment sur un réseau efficace de préparations militaires implantées dans les colonies de Cisjordanie, subventionné par les autorités israéliennes. Il vise à terme à transformer la composition de l'échelon des officiers, notamment au sein des corps de combattants d'élite, jusqu'à l'état-major de cette armée.

Le désarmement idéologique de ce sionisme religieux, arc-bouté sur le projet du Grand Israël, par tous les moyens, est impératif. Un sionisme religieux débridé ne pourra en effet que raviver en miroir le jusqu'au-boutisme du Hamas. Et ce désarmement concerne directement les citoyens de l'Etat hébreu, puisque ce projet s'accompagne de celui de remplacer une démocratie nécessairement imparfaite par une théocratie.

A ces périls, la solution des deux Etats apparaît comme un garde-fou. Certes, cette perspective reste aujourd'hui improbable et elle est repoussée par les intéressés eux-mêmes, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Les premiers parce qu'ils assimilent un Etat palestinien à un risque de nouveau 7-October, les seconds parce qu'ils ne croient plus qu'une Palestine soit encore possible. Mais si les deux Etats sont la pire des solutions, c'est à l'exclusion de toutes les autres, pour éviter la réédition inévitable de tragédies toujours plus dévastatrices. ■

RESPECTER L'HÉRITAGE DE ROBERT BADINTER

ÉDITORIAL

Les grandes cérémonies républicaines sont conçues pour transmettre les valeurs liées à des événements glorieux ou douloureux, ou à des personnalités dignes d'être inscrits dans la mémoire nationale. L'entrée au Panthéon, jeudi 9 octobre, de Robert Badinter, défenseur infatigable de la justice, de la dignité humaine, des libertés publiques et de l'Etat de droit, célèbre à point nommé des causes constitutives de l'idéal républicain depuis la Révolution française. Symboliquement, le cercueil de l'avocat pénaliste, ministre de la justice et président du Conseil constitutionnel mort en 2024, sera placé dans le caveau des révolutionnaires de 1789, où, depuis 1989, reposent Condorcet, l'abbé Grégoire et Gaspard Monge.

Hautement légitime, le choix du président de la République d'honorer l'homme qui, en 1981, a permis à la France de franchir un pas historique en obtenant le vote de l'abolition de la peine de mort, adresse un message puissant au moment même où les valeurs qu'incarnait Robert Badinter sont attaquées, en France comme dans le monde. Fruit du hasard, la concomitance de cette cérémonie en l'honneur d'un homme dont la stature est liée à la constance et à la fermeté des convictions et du chaos politique dans lequel la France est plongée largement du fait de l'irresponsabilité et des stratégies individuelles de membres de ses élites ne peut que frapper les esprits.

Que l'Etat n'ait, en dehors des corps constitués, qu'un président affaibli et des ministres démissionnaires pour le représenter en dit long sur le décalage entre les proclamations et la réalité, entre le désir d'Emmanuel Macron de s'inscrire dans l'histoire et la pente dangereuse sur laquelle, sous son autorité, glisse le pays.

Que des responsables politiques rendent hommage à l'ancien ministre de François Mitterrand alors qu'ils défendent, sur l'Etat de droit comme sur les prisons, sur l'exemplarité de la peine ou la Cour européenne des droits de l'homme, des politiques opposées aux convictions de l'homme qu'ils célèbrent reflète aussi la confusion ambiante. Que la cote électorale de l'extrême

droite soit au zénith tandis que l'on panthéonise un opposant des plus farouches à la « lepénisation des esprits » assombrir le message présidentiel.

Fils d'immigrés ayant fui les pogroms en Russie pour la France des Lumières, Robert Badinter, dont le père a été assassiné au camp nazi de Sobibor, tirait de son histoire personnelle, y compris de son expérience d'avocat d'assises ayant dû assister, en 1972, à l'exécution de l'un de ses clients, sa haine de l'injustice, son attachement indéfectible à l'humanisme et à l'universalisme républicain. Icône de la gauche pour l'abolition de la peine capitale, il a aussi largement modernisé et humanisé la justice.

La dépénalisation de l'homosexualité, la suppression de la Cour de sûreté de l'Etat font partie de son legs, tout comme l'aide aux victimes et leur indemnisation, les téléviseurs dans les cellules de prison ou la politique en faveur du personnel pénitentiaire. Contempteur implacable de l'idée d'exemplarité des peines et des lois conçues en réponse immédiate à l'émotion suscitée par des drames, Robert Badinter, longtemps haï à droite, est célébré par des politiques qui pratiquent ce qu'il combattait.

Au moment où l'histoire politique se délite et où le pays a besoin de clarté, son héritage n'a jamais été aussi précieux et menacé. Jamais sa défense cohérente n'a été aussi nécessaire. ■

UN HORS-SÉRIE

Le Monde



COMPRENDRE LA PHYSIQUE QUANTIQUE, SANS ÉQUATION

Dans ce hors-série *Le Monde*, le physicien Julien Bobroff relève le défi de nous faire comprendre, sans équation, cette science à la fois captivante et déroutante qu'est la physique quantique. Pas à pas, il nous emmène découvrir ce qu'il se passe à l'échelle atomique, notamment au travers des expériences et découvertes les plus récentes.

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
ET SUR [LEMONDE.FR/BOUTIQUE](https://www.lemonde.fr/boutique) - 11,99 € - 124 PAGES

LE DÉSARMEMENT
DU HAMAS
EST IMPÉRATIF
POUR SECOURIR
2 MILLIONS
DE PERSONNES
PRIVÉES DE TOUT